

改 正 後				現 行			
別表第 2 出来形検査基準							
P003							
工 種	検査内容	規格値(mm)		工 種	検査内容	規格値(mm)	
1 共 通 工 事	1. 掘削	基準高	⊕ 100	1 共 通 工 事	1. 掘削	基準高	⊕ 100 (河川土工 ⊕100 ⊖200)
		幅	[略]			幅	[略]
		法長	[略]			法長	[略]
		施工延長	[略]			施工延長	[略]
P005							
工 種	検査内容	規格値(mm)		工 種	検査内容	規格値(mm)	
1 共 通 工 事	8. 栗石基礎 砕石基礎	幅	栗石基礎, 砕石基礎 ⊖ 200	1 共 通 工 事	8. 栗石基礎 砕石基礎	幅	⊖ 200 (⊖ 100)
			砂基礎, 均しコンクリート ⊖ 100				
	砂基礎 均しコンクリート	厚さ	栗石基礎, 砕石基礎, 砂基礎 ⊖ 50		砂基礎 均しコンクリート	厚さ	⊖ 50 (⊖ 20)
		施工延長	[略]			施工延長	[略]
検 査 の 対 象		摘 要		検 査 の 対 象		摘 要	
[略]		原則として実測、場合により施工管理記録による。		[略]		幅における（）内は、砂基礎及び均しコンクリートの場合であり、厚さにおける（）内は、均しコンクリートの場合である。原則として実測、場合により施工管理記録による。	
P019							
工 種	検査内容	規格値(mm)		工 種	検査内容	規格値(mm)	
1 管 水 路 工 事	8. シールド工事(二次覆工) (既製管覆工)	基準高	既製管挿入工 ⊕ 30	1 管 水 路 工 事	8. シールド工事(二次覆工) (既製管覆工)	基準高	シールド工事 ⊕ 30
			推進工事 ⊕ 50				推進工事 ⊕ 50
	幅	[略]	幅		[略]		
	法長	[略]	法長		[略]		
9. 推進工事	施工延長	[略]	9. 推進工事	施工延長	[略]		

改正後	現行