

令和7年度
建築工事実施設計単価

(令和8年3月1日以降)

鹿児島県土木部

労務単価		1
交通誘導警備員A	B0-911156	1
交通誘導警備員B	B0-911157	1
建築工事／仮設／共通仮設／六価クロム容出試験費		1
六価クロム容出試験費	B1-000159	1
建築工事／仮設／共通仮設／アスベスト含有判定試験費		1
アスベスト含有判定試験費	B1-000074	1
建築工事／仮設／共通仮設／揮発性有機化合物濃度測定		1
揮発性有機化合物室内濃度測定費用	B1-000167	1
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬		1
土工機械運搬(バックホウ)	B1-000276	1
土工機械運搬(クマシユル)	B1-000275	1
建築工事／土工／特別調査単価		2
埋戻し(B種)	B1-000247	2
埋戻し(A種)	B1-000248	2
埋戻し(D種)	B1-000249	2
盛土(B種)	B1-000250	2
盛土(A種)	B1-000251	2
盛土(D種)	B1-000252	2
敷きならし	B1-000253	2
建築工事／地業／土工工事設計単価／杭材		3
PHCパイプ	B1-000160	3
建築工事／地業／市況調査単価／地業		4
砂地業	B1-000121	4
建築工事／コンクリート／コンクリート		5
コンクリート	B1-000161	5
建築工事／鉄筋／土工工事設計単価		9
鉄筋	B1-000162	9
建築工事／鉄筋／市況調査単価		9
ワイヤーメッシュ	B1-000002	9
建築工事／鉄筋／特別調査単価		9
鉄筋運搬	B1-000258	9
鉄筋ガス圧接	B1-000259	10
建築工事／防水／市況調査単価		10
伸縮目地 25×90	B1-000012	10
脱気装置	B1-000092	10
建築工事／防水／特別調査単価		10
防水入隅処理	B1-000260	10
防水入隅処理(モルタル)	B1-000261	10
シーリング	B1-000262	11
アスファルト防水	B1-000263	11
建築工事／木／市況調査単価		11
鴨居取付等	B1-000181	11
「認証かごしま材」加算額	B1-000071	11
建築工事／木／市場単価調査		12
野地板	B1-000284	12
つか立て床組(床づか、根がらみ、大引き、根太等)	B1-000285	12
ころばし床組(大引き、根太等)	B1-000286	12
畳下床板	B1-000287	12
間仕切軸組	B1-000288	12
胴縁	B1-000289	12
壁下地	B1-000290	12
壁合板(胴縁除く)	B1-000291	12
壁木ずり	B1-000292	12
天井下地(吊材共)	B1-000293	12
幅木	B1-000294	12
窓枠	B1-000295	12
出入口枠	B1-000296	12
額縁	B1-000297	12
建築工事／屋根及びびとい／市況調査単価／屋根		12
長尺ルーフィングH=150mm	B1-000019	12
折板葺き	B1-000022	12

折板役物	B1-000023	13
アスファルトルーフィング	B1-000024	13
建築工事／金属／市況調査単価／雑		13
室名札（アラスチック製）	B1-000095	13
ステンスロッカー ^ハ イ ^フ	B1-000097	13
カーテンボックスH100×D150仕上共	B1-000099	13
暗幕 防炎加工	B1-000100	13
アコーデ ^ン カーテン	B1-000101	13
タラップ19φ400×250	B1-000103	14
避難ハッチステンス製	B1-000114	14
床下換気孔	B1-000115	14
換気孔 塩ビ製	B1-000119	14
レジスター	B1-000138	14
ガラリ	B1-000139	14
レジスターガラリ	B1-000140	14
アルミ物干受け	B1-000141	15
クーラー用スリーブ	B1-000143	15
クーラー用サート	B1-000144	15
電話用スリーブ	B1-000145	15
タオル掛け	B1-000146	15
バルコニー隔て板枠800×1800（フレキ板含）	B1-000147	15
避難案内ステッカー	B1-000148	15
階段表示板	B1-000149	16
ネットフェンス(PCフェンス)	B1-000098	16
メッシュフェンス(UNフェンス)	B1-000118	16
建築工事／左官／特別調査単価		16
床コンクリート直均し仕上げ	B1-000125	16
床コンクリート直均し仕上げ（10㎡以下）	B1-000298	16
床モルタル塗り	B1-000156	17
床モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000299	17
階段モルタル塗り	B1-000157	17
階段モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000300	17
壁モルタル塗り	B1-000164	18
壁モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000301	18
くつざりモルタル塗り（役物）	B1-000158	18
くつざりモルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000302	18
ボーダーモルタル塗り（役物）	B1-000163	18
ボーダーモルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000303	19
幅木モルタル塗り（役物）	B1-000229	19
幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000304	19
階段幅木モルタル塗り（役物）	B1-000230	19
階段幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000305	19
笠木モルタル塗り	B1-000231	19
笠木モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000306	19
膳板モルタル塗り	B1-000236	20
膳板モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000307	20
建具周囲モルタル充填	B1-000239	20
建具周囲モルタル充填（10㎡以下）	B1-000308	20
窓台モルタル塗り	B1-000237	20
窓台モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000309	20
水切りモルタル塗り	B1-000233	20
水切りモルタル塗り（10㎡以下）	B1-000310	21
パラベット笠木モルタル塗り	B1-000235	21
パラベット笠木モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000311	21
柱型モルタル塗り	B1-000169	21
柱型モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000312	21
梁型モルタル塗り	B1-000201	21
梁型モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000313	21
打放し面補修	B1-000281	22
打放し面補修（10㎡以下）	B1-000314	22
溝底勾配	B1-000282	22
溝底勾配（10㎡以下）	B1-000315	22
排水溝	B1-000238	22
排水溝（10㎡以下）	B1-000316	22
下地調整塗材C-2	B1-000283	22
下地調整塗材C-2（10㎡以下）	B1-000317	22
建築工事／建具／ガラス／特別調査単価		23
RA-16-8フロート板ガラス	B1-000241	23
RA-16-9フロート板ガラス	B1-000246	23
フロート板ガラス	B1-000264	23
RA-16-6型板ガラス	B1-000265	23
RA-16-7網入型板ガラス	B1-000266	23
RA-16-10網入磨き板ガラス	B1-000267	23
網入磨き板ガラス	B1-000268	23
RA-16-13複層ガラス	B1-000269	24

RA-16-14強化ガラス	B1-000270	24
RA-16-15強化ガラス	B1-000271	24
RA-16-16強化ガラス	B1-000272	24
ガラスとめ(シーリング)(両面)	B1-000274	24
ガラスとめ(シーリング)(両面)	B1-000278	24
建築工事/塗装/市況調査単価		25
木部ウレタン樹脂塗り(素地別途)	B1-000044	25
木部ウレタン樹脂塗り(素地別途)(糸幅100程度)	B1-000079	25
木部オイルステイン塗り(素地別途)	B1-000077	25
木部オイルステイン塗り(素地別途)(糸幅100程度)	B1-000080	25
エポキシ樹脂エマル塗り(素地別途)	B1-000045	25
エポキシ樹脂エマル塗り(素地別途)(糸幅100程度)	B1-000227	25
防腐防蟻	B1-000050	25
土壌処理	B1-000051	26
建築工事/内外装/床/ビニル系床材/市況単価		26
防滑性ビニル床シート	B1-000123	26
建築工事/内外装/床/木質系床材・畳/市況単価		26
畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	B1-000222	26
畳下地ポリスチレン敷き	B1-000228	26
建築工事/構内舗装/外構/土木工事設計単価		27
密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50	B1-000165	27

労務単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
交通誘導警備員A		人	24,300	労務 B0-911156
交通誘導警備員B		人	21,000	労務 B0-911157
建築工事／仮設／共通仮設／六価クロム容出試験費				
六価クロム容出試験費				施工 B1-000159
			場所	
			単価	備考
六価クロム容出試験費			■	
タンクリーチング試験費			■	
建築工事／仮設／共通仮設／アスベスト含有判定試験費				
細目	摘要	単位	単価	備考
アスベスト含有判定試験費	アスベスト分析(定性), 検体採取費含ず	検体	36,000	材工 B1-000074
建築工事／仮設／共通仮設／揮発性有機化合物濃度測定				
揮発性有機化合物室内濃度測定費用				施工 B1-000167
			室	
			単価	備考
一般(5品目)			10,200	
学校(6品目)			10,200	
<p>(注意)</p> <p>5品目:ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン</p> <p>6品目:上記にパラジクロロベンゼンを加える</p>				
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬				
土工機械運搬(バックホ)				施工 B1-000276
			往復	
			分解組立費含	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m3			■	
土工機械運搬(クラムシェル)				
			施工 B1-000275	
			往復	
			組立分解費含	
油圧クローラ式 クローラ型 0.6m3			■	

建築工事／土工／特別調査単価		
埋戻し(B種)		施工 B1-000247
m3		
	単 価	備 考
-	1,200	
小規模土工	3,790	
埋戻し(A種)		施工 B1-000248
m3		
	単 価	備 考
-	5,400	
小規模土工	7,990	
埋戻し(D種)		施工 B1-000249
m3		
	単 価	備 考
-	5,200	
小規模土工	7,790	
盛土(B種)		施工 B1-000250
m3		
	単 価	備 考
	1,200	
盛土(A種)		施工 B1-000251
m3		
	単 価	備 考
	5,400	
盛土(D種)		施工 B1-000252
m3		
	単 価	備 考
	5,200	
敷きならし		施工 B1-000253
m3		
	単 価	備 考
	610	

建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材

PHCパイプ

材料 B1-000160

本

A種

B種

外径300mm	厚さ60mm	長さ7m	重量820kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ8m	重量940kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ9m	重量1,060kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ10m	重量1,180kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ11m	重量1,290kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ12m	重量1,410kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ13m	重量1,530kg	下杭（上杭も同一）	■	■
外径350mm	厚さ60mm	長さ7m	重量990kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ8m	重量1,140kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ9m	重量1,280kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ10m	重量1,420kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ11m	重量1,560kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ12m	重量1,700kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ13m	重量1,850kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ14m	重量1,990kg	下杭（上杭も同一）	—	■
		長さ15m	重量2,130kg	下杭（上杭も同一）	—	■
外径400mm	厚さ65mm	長さ7m	重量1,240kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ8m	重量1,420kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ9m	重量1,600kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ10m	重量1,780kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ11m	重量1,950kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ12m	重量2,130kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ13m	重量2,310kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ14m	重量2,490kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ15m	重量2,670kg	下杭（上杭も同一）	■	■
外径450mm	厚さ70mm	長さ7m	重量1,520kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ8m	重量1,740kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ9m	重量1,950kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ10m	重量2,170kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ11m	重量2,390kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ12m	重量2,610kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ13m	重量2,830kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ14m	重量3,040kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ15m	重量3,260kg	下杭（上杭も同一）	■	—
外径500mm	厚さ80mm	長さ7m	重量1,920kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ8m	重量2,190kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ9m	重量2,470kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ10m	重量2,740kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ11m	重量3,020kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ12m	重量3,290kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ13m	重量3,570kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ14m	重量3,840kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ15m	重量4,110kg	下杭（上杭も同一）	■	—

(注意)

- ・価格は現場渡し価格とする。
- ・離島については海上運賃と島内運賃を計上すること。
- ・継手金具一式は杭の価格に含まれる。
- ・改良工事等（暗渠類）に使用する杭はA種を標準とする。
- ・土木工事設計単価表が改定された場合は、それによる。

建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材

PHCパイプ

材料 B1-000160

本

A種

B種

外径600mm	厚さ90mm	長さ7m	重量2,620kg	下杭（上杭も同一）	A種	B種
		長さ8m	重量3,000kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ9m	重量3,370kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ10m	重量3,750kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ11m	重量4,120kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ12m	重量4,500kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ13m	重量4,870kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ14m	重量5,250kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ15m	重量5,620kg	下杭（上杭も同一）		—

（注意）

- ・価格は現場渡し価格とする。
- ・離島については海上運賃と島内運賃を計上すること。
- ・継手金具一式は杭の価格に含まれる。
- ・改良工事等（暗渠類）に使用する杭はA種を標準とする。
- ・土木工事設計単価表が改定された場合は、それによる。

建築工事／地業／市況調査単価／地業

砂地業

施工 B1-000121

m3

	厚50mm程度	厚100mm程度
人力 基礎・地中梁	7,490	7,490
人力 土間	7,090	7,090

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	普通コンクリート		
	30-18-20	27-18-20	24-18-20
鹿児島①・鹿児島④	■	■	■
南薩①	■	■	■
南薩②	■	■	■
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	■
鹿児島③	■	■	■
北薩①	■	■	■
甌島	44,600	44,200	43,800
北薩②	■	■	■
北薩③	■	■	■
長島本島	27,500	27,100	26,800
始良伊佐③	30,100	29,700	29,300
始良伊佐②	■	■	■
始良伊佐①	■	■	■
大隅②	■	■	■
大隅①	■	■	■
鹿児島⑤・大隅⑥	31,100	30,700	30,300
大隅③	31,200	30,700	30,200
大隅④	35,700	35,200	34,700
大隅⑤	36,700	36,200	35,700
種子島	35,300	34,900	34,500
屋久島	41,100	40,700	40,300
大島①	■	■	■
大島②	33,000	32,600	32,200
大島③	36,200	35,300	34,900
大島④	37,400	36,500	36,100
喜界島	34,000	33,500	33,100
徳之島	32,600	32,000	31,300
沖永良部島	33,100	32,700	32,300
与論島	34,700	34,100	33,400

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	普通コンクリート		
	21-18-20	18-18-20	
鹿児島①・鹿児島④	■	■	
南薩①	■	■	
南薩②	■	■	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	
鹿児島③	■	■	
北薩①	■	■	
甌島	43,400	43,000	
北薩②	■	■	
北薩③	■	■	
長島本島	26,400	25,900	
始良伊佐③	28,900	28,500	
始良伊佐②	■	■	
始良伊佐①	■	■	
大隅②	■	■	
大隅①	■	■	
鹿児島⑤・大隅⑥	29,900	29,500	
大隅③	29,700	29,200	
大隅④	34,200	33,700	
大隅⑤	35,200	34,700	
種子島	34,000	33,600	
屋久島	39,800	39,400	
大島①	■	■	
大島②	31,800	31,400	
大島③	34,300	33,900	
大島④	35,500	35,100	
喜界島	32,600	32,300	
徳之島	30,900	30,500	
沖永良部島	31,900	31,500	
与論島	33,000	32,800	

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	防水コンクリート		
	24-18-20	21-18-20	
鹿児島①・鹿児島④	■	■	
南薩①	■	■	
南薩②	■	■	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	
鹿児島③	■	■	
北薩①	■	■	
甌島	■	■	
北薩②	■	■	
北薩③	■	■	
長島本島	■	■	
始良伊佐③	■	■	
始良伊佐②	■	■	
始良伊佐①	■	■	
大隅②	■	■	
大隅①	■	■	
鹿児島⑤・大隅⑥	■	■	
大隅③	■	■	
大隅④	■	■	
大隅⑤	■	■	
種子島	■	■	
屋久島	■	■	
大島①	■	■	
大島②	■	■	
大島③	■	■	
大島④	■	■	
喜界島	■	■	
徳之島	■	■	
沖永良部島	■	■	
与論島	■	■	

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	普通コンクリート(スラブ [°] 15)		
	21-15-20	18-15-20	
鹿児島①・鹿児島④	■	■	
南薩①	■	■	
南薩②	■	■	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	
鹿児島③	■	■	
北薩①	■	■	
甌島	43,200	42,800	
北薩②	■	■	
北薩③	■	■	
長島本島	26,200	25,700	
始良伊佐③	28,800	28,400	
始良伊佐②	■	■	
始良伊佐①	■	■	
大隅②	■	■	
大隅①	■	■	
鹿児島⑤・大隅⑥	29,700	29,300	
大隅③	29,400	28,900	
大隅④	33,900	33,400	
大隅⑤	34,900	34,400	
種子島	33,800	33,400	
屋久島	39,600	39,200	
大島①	■	■	
大島②	31,700	31,300	
大島③	34,100	33,700	
大島④	35,300	34,900	
喜界島	32,400	32,100	
徳之島	30,800	30,300	
沖永良部島	31,800	31,400	
与論島	32,800	32,600	

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／鉄筋／土木工事設計単価								
鉄筋		材料 B1-000162						
		t						
	丸鋼	異形棒鋼						
	SS400	SD295			SD345			
	φ 13～32	D10mm	D13mm	D16～25	D10mm	D13mm	D16～25	D29～32
本土（長島を含む）	138,000	■	■	■	■	■	■	■
甑島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
獅子島	143,000	103,000	99,600	97,600	108,000	105,000	103,000	104,000
種子島	148,000	107,000	104,000	102,000	112,000	109,000	107,000	108,000
屋久島	149,000	108,000	105,000	103,000	113,000	110,000	108,000	109,000
口永良部島	158,000	117,000	114,000	112,000	122,000	119,000	117,000	118,000
奄美地区	151,000	110,000	107,000	105,000	115,000	112,000	110,000	111,000
瀬戸内地区	151,000	110,000	107,000	105,000	115,000	112,000	110,000	111,000
加計呂麻島	157,000	116,000	113,000	111,000	121,000	118,000	116,000	117,000
喜界島	151,000	110,000	107,000	105,000	115,000	112,000	110,000	111,000
徳之島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
沖永良部島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
与論島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
三島	148,000	107,000	104,000	102,000	113,000	109,000	107,000	108,000
口之島・中之島	153,000	113,000	110,000	108,000	118,000	115,000	113,000	114,000
平島・諏訪之瀬島・悪石島	153,000	113,000	110,000	108,000	118,000	115,000	113,000	114,000
小宝島・宝島	153,000	113,000	110,000	108,000	118,000	115,000	113,000	114,000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(注意)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場渡し単価とする。 ・上記以外の離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。 ・一工事で50t以上の大口単価については、1,000円/t引とする。 </div>								
建築工事／鉄筋／市況調査単価								
ワイヤーメッシュ		材工 B1-000002						
		㎡						
		単 価			備 考			
6φ 150×150		840						
6φ 100×100		1,560						
建築工事／鉄筋／特別調査単価								
鉄筋運搬		施工 B1-000258						
		t						
		単 価			備 考			
4t車 30km程度	太物	8,000						
	細物	8,000						
10t車 30km程度	太物	6,000						
	細物	6,000						

建築工事／鉄筋／特別調査単価			
鉄筋カス圧接		材工 B1-000259	
か所			
		単 価	備 考
D19	-D19	860	
	-D22	880	
D22	-D22	880	
	-D25	900	
D25	-D25	900	
	-D29	1,200	
D29	-D29	1,200	
	-D32	1,400	
D32	-D32	1,400	
建築工事／防水／市況調査単価			
伸縮目地 25×90		材工 B1-000012	
m			
		単 価	備 考
表面仕上げ		1,560	
表面コンクリート		1,560	
脱気装置		材工 B1-000092	
か所			
		SUS製平場用	
塗膜防水 (X-1) 用		10,700	
建築工事／防水／特別調査単価			
防水入隅処理		施工 B1-000260	
m			
		単 価	備 考
		880	
防水入隅処理(モルタル)		材工 B1-000261	
m			
		単 価	備 考
		460	

建築工事／防水／特別調査単価					
シーリング					
材工 B1-000262					
m					
	10×10	15×10	20×10	25×10	30×10
SR-1	640	790	930	1,080	1,220
SR-2	750	950	1,170	1,370	1,580
SR-1(防かびタイプ)	650	810	950	1,110	1,250
MS-2	550	650	750	850	950
PS-2	560	670	770	880	980
PU-2	490	560	630	700	780
アスファルト防水					
材工 B1-000263					
m ²					
	平場		立上り部		
A-1(保護密着)	6,880		8,960		
A-2(保護密着)	5,760		7,760		
AI-1(保護密着断熱)	8,960		8,960		
AI-2(保護密着断熱)	7,840		7,760		
B-1(保護絶縁)	7,600		8,960		
B-2(保護絶縁)	6,640		7,760		
BI-1(保護絶縁断熱)	8,680		8,960		
BI-2(保護絶縁断熱)	8,720		7,760		
D-1(露出絶縁)	8,720		10,200		
D-2(露出絶縁)	7,120		8,880		
E-1(屋内密着)	6,640		9,040		
E-2(屋内密着)	4,480		6,560		
建築工事／木／市況調査単価					
鴨居取付等					
材工 B1-000181					
m					
	単 価		備 考		
長押	1,440				
天井回縁 30×36程度	940				
敷居取付 90×40程度	2,470				
鴨居取付 90×40程度	2,470				
付鴨居取付 25×40程度	820				
畳寄取付 25×40程度	820				
くつずり取付 25×40程度	820				
「認証かごしま材」加算額					
施工 B1-000071					
m ³					
	単 価		備 考		
構造材	4,500				

建築工事／木／市場単価調査				
細目	摘要	単位	単価	備考
野地板	少量 (100㎡以下)	㎡	1,390	施工 B1-000284
つか立て床組 (床 づか, 根がらみ, 大引き, 根太等)	少量 (100㎡以下)	㎡	6,600	施工 B1-000285
ころばし床組 (大 引き, 根太等)	少量 (100㎡以下)	㎡	4,050	施工 B1-000286
畳下床板	12mm 少量 (100㎡以下)	㎡	1,540	施工 B1-000287
間仕切軸組	少量 (100㎡以下)	㎡	4,780	施工 B1-000288
胴縁	@450 少量 (100㎡以下)	㎡	2,480	施工 B1-000289
壁下地	ラス下地 少量 (100㎡以下)	㎡	2,760	施工 B1-000290
壁合板 (胴縁除く)	少量 (100㎡以下)	㎡	2,930	施工 B1-000291
壁木ずり	少量 (100㎡以下)	㎡	2,910	施工 B1-000292
天井下地 (吊材共)	少量 (100㎡以下)	㎡	4,900	施工 B1-000293
幅木	120×18mm 少量 (100㎡以下)	m	3,190	施工 B1-000294
窓枠	引違い 少量 (100㎡以下)	か所	37,600	施工 B1-000295
出入口枠	片開き 少量 (100㎡以下)	か所	29,800	施工 B1-000296
	両開き 少量 (100㎡以下)	か所	35,200	施工 B1-000296
	欄間付き片開き 少量 (100㎡以下)	か所	36,200	施工 B1-000296
	欄間付き両開き 少量 (100㎡以下)	か所	41,800	施工 B1-000296
額縁	窓出入口 少量 (100㎡以下)	m	2,150	施工 B1-000297
建築工事／屋根及びとい／市況調査単価／屋根				
長尺ルーフィングH=150mm			㎡	施工 B1-000019
		単価	備考	
0.8mm		5,330		
折板葺き			㎡	施工 B1-000022
			-	
カラーガルバリウム鋼板0.8mm			6,350	

建築工事／屋根及びとい／市況調査単価／屋根		
折板役物		施工 B1-000023
m		
	単 価	備 考
タイトフレーム	1,780	
軒先面戸	2,110	
止面戸	1,900	
軒先フレーム	1,470	
棟包み	5,050	
アスファルトルーフィング*		施工 B1-000024
m ²		
	単 価	備 考
940	540	
建築工事／金属／市況調査単価／雑		
室名札 (プラスチック製)		材工 B1-000095
か所		
	単 価	備 考
文字共・彫込 突出・面付 135×270	980	
文字共・彫込 ユニプレート75×300	2,720	
ステンスロッカー [®] イブ		材工 B1-000097
本		
	単 価	備 考
25φ L=1000以内	3,000	
カーテンホックXH100×D150仕上共		材工 B1-000099
m		
	単 価	備 考
スチール製	11,700	
アルミ製	12,700	
暗幕 防炎加工		材工 B1-000100
m ²		
	単 価	備 考
ポリエステル100% C種	2,720	
アコーデ [®] オンカーテン		材工 B1-000101
m ²		
	単 価	備 考
枠・レールとも	13,900	

建築工事／金属／市況調査単価／雑		
タラップ19φ400×250		材工 B1-000103
本		
	単 価	備 考
ステンレス	4,200	
避難ハッチステンレス製		材工 B1-000114
か所		
	単 価	備 考
はしご内蔵型 600×700	112,000	
床下換気孔		材工 B1-000115
か所		
	単 価	備 考
鋳鉄製 170×420	2,480	
鋳鉄製 150×300	2,480	
換気孔 塩ビ製		材工 B1-000119
か所		
	L 型	直 型
38φ	510	410
56φ	670	490
75φ	920	620
レジスター		材工 B1-000138
か所		
	単 価	備 考
プラスチック製150×200	960	
ガラリ		材工 B1-000139
か所		
	単 価	備 考
プラスチック製150×200	960	
レジスターガラリ		材工 B1-000140
か所		
	単 価	備 考
丸形 107型	1,770	

建築工事／金属／市況調査単価／雑			
アルミ物干受け		材工 B1-000141	
組			
	公団型 L=530	公団型 L=640	公団型 L=780
固定型	8,100	8,700	9,200
自在型	7,820	8,170	9,080
クレー用スリーブ		材工 B1-000143	
組			
		-	
プラスチック製 75φ		1,270	
プラスチック製 100φ		1,460	
クレー用インサート		材工 B1-000144	
組			
	単 価	備 考	
室外用	3,200		
室内用 化粧プレート共	1,180		
電話用スリーブ		材工 B1-000145	
組			
	単 価	備 考	
VE16 両側キャップ共	520		
タオル掛け		材工 B1-000146	
個			
	L=600	L=450	
12.7φ	1,540	1,480	
19.0φ	2,260	2,080	
バルコニー隔て板枠800×1800 (フレキ板含)		材工 B1-000147	
か所			
	単 価	備 考	
鋼製 (溶融亜鉛メッキ)	35,200		
アルミ製	26,700		
避難案内ステッカー		材工 B1-000148	
か所			
	単 価	備 考	
アルミ箔 H150×W400	610		

建築工事／金属／市況調査単価／雑		
階段表示板		材工 B1-000149
		個
	単 価	備 考
120×120程度	1,150	
130×225程度	3,330	
ネットフェンス(PCフェンス)		材工 B1-000098
		m
	単 価	備 考
H=750	7,570	
H=1200	9,340	
H=1800	12,100	
H=2500	16,500	
H=4000	32,800	
メッシュフェンス(UNフェンス)		材工 B1-000118
		m
	単 価	備 考
H=600	7,890	
H=800	8,090	
H=1200	9,980	
建築工事／左官／特別調査単価		
床コンクリート直均し仕上げ		材工 B1-000125
		m ²
		-
金ごて	薄張物下地 (塗床, ビニル系床張等)	950
	厚張物下地 (カーペット張, 防水下地等)	900
床コンクリート直均し仕上げ (10m ² 以下)		材工 B1-000298
		式
		僅少 (10m ² 以下)
金ごて	薄張物下地 (塗床, ビニル系床張等)	9,500
	厚張物下地 (カーペット張, 防水下地等)	9,000

建築工事／左官／特別調査単価			
床モルタル塗り			材工 B1-000156
			m ²
			金ごて
モルタル仕上げ	厚20	-	4,000
	厚30	-	4,390
塗仕上下地	厚30	-	4,390
ビニル系床材下地	厚28	-	4,220
防水下地	厚18	-	3,230
一般タイル下地	厚37	-	4,200
ユニットタイル下地	厚22	-	3,520
防水保護	厚15	-	2,750
床モルタル塗り (10m ² 以下)			材工 B1-000299
			式
			金ごて
モルタル仕上げ	厚20	僅少 (10m ² 以下)	36,100
	厚30	僅少 (10m ² 以下)	39,200
塗仕上下地	厚30	僅少 (10m ² 以下)	39,200
ビニル系床材下地	厚28	僅少 (10m ² 以下)	38,300
防水下地	厚18	僅少 (10m ² 以下)	35,500
一般タイル下地	厚37	僅少 (10m ² 以下)	41,200
ユニットタイル下地	厚22	僅少 (10m ² 以下)	36,700
防水保護	厚15	僅少 (10m ² 以下)	34,700
階段モルタル塗り			材工 B1-000157
			m ²
			-
金ごて	モルタル仕上	厚30	10,400
	塗仕上下地	厚30	10,400
	ビニル系床材下地	厚28	10,300
階段モルタル塗り (10m ² 以下)			材工 B1-000300
			式
			僅少 (10m ² 以下)
金ごて	モルタル仕上	厚30	91,200
	塗仕上下地	厚30	91,200
	ビニル系床材下地	厚28	90,400

建築工事／左官／特別調査単価					
壁モルタル塗り			材工 B1-000164		
m ²					
			金ごて	木ごて	はけ引き
内壁モルタル仕上げ	厚20	-	6,000	-	-
外壁モルタル仕上げ	厚25	-	6,500	-	-
内壁タイル接着張り下地	-	-	3,770	-	-
内装タイル改良積上張り下地	-	-	-	1,880	-
外壁タイル下地	厚11	-	-	3,880	-
	厚16	-	-	4,750	-
内壁ユニットタイル下地	厚15	-	-	4,570	-
外壁ユニットタイル下地	厚20	-	-	5,500	-
内壁仕上塗材下地	厚20	-	-	-	5,400
外壁仕上塗材下地	厚25	-	-	-	5,800
壁モルタル塗り (10m ² 以下)			材工 B1-000301		
式					
			金ごて	木ごて	はけ引き
内壁モルタル仕上げ	厚20	僅少 (10m ² 以下)	60,000	-	-
外壁モルタル仕上げ	厚25	僅少 (10m ² 以下)	65,000	-	-
内壁タイル接着張り下地	-	僅少 (10m ² 以下)	47,900	-	-
内装タイル改良積上張り下地	-	僅少 (10m ² 以下)	-	32,000	-
外壁タイル下地	厚11	僅少 (10m ² 以下)	-	51,500	-
	厚16	僅少 (10m ² 以下)	-	53,000	-
内壁ユニットタイル下地	厚15	僅少 (10m ² 以下)	-	52,300	-
外壁ユニットタイル下地	厚20	僅少 (10m ² 以下)	-	53,900	-
内壁仕上塗材下地	厚20	僅少 (10m ² 以下)	-	-	53,500
外壁仕上塗材下地	厚25	僅少 (10m ² 以下)	-	-	58,000
くつずりモルタル塗り (役物)			材工 B1-000158		
m					
			-		
-	幅100	戸当り無	2,580		
		戸当り有	3,600		
くつずりモルタル塗り (役物) (10m ² 以下)			材工 B1-000302		
式					
			僅少 (10m ² 以下)		
-	幅100	戸当り無	40,000		
		戸当り有	36,000		
ボーダーモルタル塗り (役物)			材工 B1-000163		
m					
			平部	階段部	
			-	-	
-	幅150		5,040	10,800	

建築工事／左官／特別調査単価			
ボーダーモルタル塗り（役物）（10㎡以下）		材工 B1-000303	
式			
		平部	階段部
		僅少（10㎡以下）	僅少（10㎡以下）
-	幅150	65,000	101,000
幅木モルタル塗り（役物）		材工 B1-000229	
m			
		-	
-	出幅木 高さ100	1,960	
	出幅木 高さ300	2,860	
幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）		材工 B1-000304	
式			
		僅少（10㎡以下）	
-	出幅木 高さ100	25,000	
	出幅木 高さ300	30,000	
階段幅木モルタル塗り（役物）		材工 B1-000230	
m			
		-	
-	出幅木 高さ150	3,230	
階段幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）		材工 B1-000305	
式			
		僅少（10㎡以下）	
-	出幅木 高さ150	48,600	
笠木モルタル塗り		材工 B1-000231	
m			
		-	
-	糸幅160	3,930	
	糸幅340	5,170	
笠木モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000306	
式			
		僅少（10㎡以下）	
-	糸幅160	48,800	
	糸幅340	50,000	

建築工事／左官／特別調査単価		
膳板モルタル塗り		材工 B1-000236
		m
		-
-	糸幅150	3,480
膳板モルタル塗り (10㎡以下)		
		材工 B1-000307
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅150	36,000
建具周囲モルタル充填		
		材工 B1-000239
		m
		-
外部建具 (防水モルタル)		2,500
内部建具		2,300
建具周囲モルタル充填 (10㎡以下)		
		材工 B1-000308
		式
		僅少 (10㎡以下)
外部建具 (防水モルタル)		25,000
内部建具		23,000
窓台モルタル塗り		
		材工 B1-000237
		m
		-
-	糸幅150	3,700
窓台モルタル塗り (10㎡以下)		
		材工 B1-000309
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅150	37,000
水切りモルタル塗り		
		材工 B1-000233
		m
		-
-	糸幅170	3,480

建築工事／左官／特別調査単価		
水切りモルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000310
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅170	48,800
バラペット笠木モルタル塗り		材工 B1-000235
		m
		-
-	糸幅500	5,500
バラペット笠木モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000311
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅500	55,000
柱型モルタル塗り		材工 B1-000169
		㎡
		-
金ごて	厚20	7,630
柱型モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000312
		式
		僅少 (10㎡以下)
金ごて	厚20	70,900
梁型モルタル塗り		材工 B1-000201
		㎡
		-
金ごて	厚20	9,100
梁型モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000313
		式
		僅少 (10㎡以下)
金ごて	厚20	86,000

建築工事／左官／特別調査単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
打放し面補修	A種 コーン処理 -	m ²	670	材工 B1-000281
	B種 部分目違いばらい コーン処 -	m ²	1,130	材工 B1-000281
	C種 全面目違いばらい -	m ²	890	材工 B1-000281
打放し面補修 (10 m ² 以下)	A種 コーン処理 僅少 (10m ² 以下)	式	9,500	材工 B1-000314
	B種 部分目違いばらい コーン処 僅少 (10m ² 以下)	式	17,400	材工 B1-000314
	C種 全面目違いばらい 僅少 (10m ² 以下)	式	11,500	材工 B1-000314
溝底勾配	モルタル金ごて W100 -	m	2,500	材工 B1-000282
溝底勾配 (10m ² 以 下)	モルタル金ごて W100 僅少 (10m ² 以下)	式	25,000	材工 B1-000315
排水溝				材工 B1-000238
				m
				-
金ごて	W100×H50 糸幅200	4,800		
排水溝 (10m ² 以下)				材工 B1-000316
				式
				僅少 (10m ² 以下)
金ごて	W100×H50 糸幅200	48,000		
細目	摘要	単位	単価	備考
下地調整塗材C-2	壁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 -	m ²	2,300	材工 B1-000283
	壁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 -	m ²	3,200	材工 B1-000283
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 -	m ²	2,500	材工 B1-000283
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 -	m ²	3,400	材工 B1-000283
下地調整塗材C-2 (10m ² 以下)	壁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 僅少 (10m ² 以下)	式	23,000	材工 B1-000317
	壁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 僅少 (10m ² 以下)	式	32,000	材工 B1-000317
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 僅少 (10m ² 以下)	式	24,100	材工 B1-000317
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 僅少 (10m ² 以下)	式	34,000	材工 B1-000317

建築工事／建具／ガラス／特別調査単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	3,200	材料 B1-000241
	厚さ5 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	5,200	材料 B1-000241
	厚さ5 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	6,800	材料 B1-000241
	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	6,100	材料 B1-000241
	厚さ6 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	7,700	材料 B1-000241
RA-16-9フロート板ガラス	厚さ8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	8,900	材料 B1-000246
	厚さ8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	10,900	材料 B1-000246
	厚さ8 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	12,400	材料 B1-000246
フロート板ガラス	厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	13,700	材料 B1-000264
	厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	15,500	材料 B1-000264
RA-16-6型板ガラス	厚さ4 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	4,000	材料 B1-000265
	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	6,400	材料 B1-000265
RA-16-7網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	8,400	材料 B1-000266
	厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	10,400	材料 B1-000266
RA-16-10網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	12,100	材料 B1-000267
	厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	14,300	材料 B1-000267
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	39,300	材料 B1-000268
	厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	41,800	材料 B1-000268

建築工事／建具／ガラス／特別調査単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
RA-16-13複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	13,300	材料 B1-000269
	FL3+A6+FL3 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	17,500	材料 B1-000269
	FL5+A6+FL5 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	18,400	材料 B1-000269
	FL5+A6+FL5 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	24,000	材料 B1-000269
	FL6+A6+FL6 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	26,400	材料 B1-000269
	FL6+A6+FL6 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	33,200	材料 B1-000269
	FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	29,500	材料 B1-000269
	FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	37,900	材料 B1-000269
	FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	38,900	材料 B1-000269
	FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	48,200	材料 B1-000269
RA-16-14強化ガラス	厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	7,900	材料 B1-000270
	厚さ5mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	9,700	材料 B1-000270
	厚さ6mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	11,000	材料 B1-000270
	厚さ6mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	12,900	材料 B1-000270
RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	17,400	材料 B1-000271
	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	19,900	材料 B1-000271
RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	23,500	材料 B1-000272
	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	28,500	材料 B1-000272
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	m ²	5,000	材料 B1-000274
	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m2以下	m ²	3,500	材料 B1-000274
	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m2以下	m ²	2,500	材料 B1-000274
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1,200	材料 B1-000278

建築工事／塗装／市況調査単価		
木部ウレタン樹脂塗り（素地別途）		材工 B1-000044
	m ²	
	単 価	備 考
UC A種 1液性	1,460	
UC A種 2液性	1,760	
木部ウレタン樹脂塗り（素地別途）（糸幅100程度）		材工 B1-000079
	m	
	単 価	備 考
UC A種 1液性	560	
UC A種 2液性	690	
木部オイルステイン塗り（素地別途）		材工 B1-000077
	m ²	
	単 価	備 考
OSV オイルステインワニス	1,160	
OSW オイルステインワックス	1,160	
OSCL オイルステインラッカー	1,340	
木部オイルステイン塗り（素地別途）（糸幅100程度）		材工 B1-000080
	m	
	単 価	備 考
OSV オイルステインワニス	460	
OSW オイルステインワックス	460	
OSCL オイルステインラッカー	530	
エポキシ樹脂エマル塗り（素地別途）		材工 B1-000045
	m ²	
	単 価	備 考
XE2 2液性	2,200	
エポキシ樹脂エマル塗り（素地別途）（糸幅100程度）		材工 B1-000227
	m	
	単 価	備 考
XE2 2液性	880	
防腐防蟻		材工 B1-000050
	m ²	
	-	
新築建物	750	
既存建物	1,270	

建築工事／塗装／市況調査単価				
土壌処理		材工 B1-000051 建㎡		
		単 価	備 考	
有機リン系以外, 認定薬剤		740		
建築工事／内外装／床／ビニル系床材／市況単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工	㎡	3,270	材工 B1-000123
	厚2.5mm 非エンボス加工	㎡	2,920	材工 B1-000123
	厚2.5mm エンボス加工 階段部	㎡	3,630	材工 B1-000123
	厚2.5mm 非エンボス加工 階段部	㎡	3,270	材工 B1-000123
建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／市況単価				
畳敷き〔敷込共〕(鹿児島県流通単価)	共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-C20 - 半畳	枚	8,400	材工 B1-000222
	共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-C20 - 一畳	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 半畳	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 一畳	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 半畳	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 一畳	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 半畳	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 一畳	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 半畳	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 一畳	枚	12,000	材工 B1-000222
畳下地ポリスチレン敷き	厚20mm コンクリート・モルタルスラブに適用	㎡	980	材工 B1-000228

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50

施工 B1-000165

m²

		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
鹿児島①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島④	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島⑤	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島⑥	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
南薩①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
南薩②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
南薩③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)

- ・ 下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50

施工 B1-000165

m²

		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
北薩①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
北薩②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
北薩③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
甌島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
長島本島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
始良・伊佐①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
始良・伊佐②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
始良・伊佐③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)

- ・下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50

施工 B1-000165

m²

		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
大隅②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅④	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅⑤	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅⑥	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
種子島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大島①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大島②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大島③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)

- ・ 下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50

施工 B1-000165

m²

		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
大島④	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
喜界島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
徳之島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
沖永良部島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
与論島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)

- ・ 下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

令和7年度

建築工事実施設計単価
(下請け経費なし)

(令和8年3月1日以降)

鹿児島県土木部

建築工事／防水／特別調査単価		1
防水入隅処理	B1-000260	1
防水入隅処理(モルタル)	B1-000261	1
シーリング	B1-000262	1
アスファルト防水	B1-000263	1
建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／市況単価		2
畳敷き[敷込共] (鹿児島県流通単価)	B1-000222	2

建築工事／防水／特別調査単価					
防水入隅処理			施工 B1-000260		
m					
	単 価		備 考		
	760				
防水入隅処理(モルタル)			材工 B1-000261		
m					
	単 価		備 考		
	400				
シーリング*			材工 B1-000262		
m					
	10×10	15×10	20×10	25×10	30×10
SR-1	560	690	810	940	1,060
SR-2	650	830	1,020	1,190	1,370
SR-1(防かびタイプ)	560	700	830	960	1,090
MS-2	480	560	650	740	830
PS-2	490	580	670	760	850
PU-2	430	490	550	610	680
アスファルト防水			材工 B1-000263		
㎡					
	平 場		立上り部		
A-1(保護密着)	5,980		7,790		
A-2(保護密着)	5,010		6,740		
AI-1(保護密着断熱)	7,790		7,790		
AI-2(保護密着断熱)	6,810		6,740		
B-1(保護絶縁)	6,600		7,790		
B-2(保護絶縁)	5,770		6,740		
BI-1(保護絶縁断熱)	7,540		7,790		
BI-2(保護絶縁断熱)	7,580		6,740		
D-1(露出絶縁)	7,580		8,900		
D-2(露出絶縁)	6,190		7,720		
E-1(屋内密着)	5,770		7,860		
E-2(屋内密着)	3,890		5,700		

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／市況単価

細目	摘要	単位	単価	備考
畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	共仕C種 畳表C2 畳^Ht PS-C20 - 半畳	枚	6,970	材工 B1-000222
	共仕C種 畳表C2 畳^Ht PS-C20 - 一畳	枚	9,960	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 半畳	枚	7,840	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 一畳	枚	11,200	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 半畳	枚	7,840	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 一畳	枚	11,200	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 半畳	枚	6,970	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 一畳	枚	9,960	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 半畳	枚	6,970	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 一畳	枚	9,960	材工 B1-000222