

令和8年度  
市況調査単価

(令和8年4月1日改定)

鹿児島県土木部

## 目 次

1	建築単価	3~23
2	機械設備資材単価	24~30
3	電気設備資材単価	31~40

# 1 建築単価

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
労務	交通誘導警備員A		人	労務	24,300
労務	交通誘導警備員B		人	労務	21,000
仮設工事	アスベスト含有判定試験	定性試験, 検体採取費含まず	検体	試験費	36,000
仮設工事	揮発性有機化合物室内濃度測定費用	5品目 (ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン)	室	試験費	10,200
仮設工事	揮発性有機化合物室内濃度測定費用	6品目 (ベンジジカドヘンベンゼン, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン)	室	試験費	10,200
土工工事	埋戻し(B種)	-	m <sup>3</sup>	材工共	1,200
土工工事	埋戻し(B種)	小規模土工	m <sup>3</sup>	材工共	3,790
土工工事	埋戻し(A種)	-	m <sup>3</sup>	材工共	5,400
土工工事	埋戻し(A種)	小規模土工	m <sup>3</sup>	材工共	7,990
土工工事	埋戻し(D種)	-	m <sup>3</sup>	材工共	5,200
土工工事	埋戻し(D種)	小規模土工	m <sup>3</sup>	材工共	7,790
土工工事	盛土(B種)		m <sup>3</sup>	材工共	1,200
土工工事	盛土(A種)		m <sup>3</sup>	材工共	5,400
土工工事	盛土(D種)		m <sup>3</sup>	材工共	5,200
土工工事	敷きならし		m <sup>3</sup>	材工共	610
地業工事	砂地業	人力 基礎, 地中梁 厚100mm程度	m <sup>2</sup>	材工共	7,490
地業工事	砂地業	人力 基礎, 地中梁 厚50mm程度	m <sup>2</sup>	材工共	7,490
地業工事	砂地業	人力 土間 厚100mm程度	m <sup>2</sup>	材工共	7,090
地業工事	砂地業	人力 土間 厚50mm程度	m <sup>2</sup>	材工共	7,090
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	42,800
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	43,000
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	43,200
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	43,400
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	43,800
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	44,200
コンクリート工事	コンクリート	甌島 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	44,600
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	25,700
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	25,900
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	26,200
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	28,700
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	26,800
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	27,100
コンクリート工事	コンクリート	長島 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	27,500
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	28,400
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	28,600
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	28,800
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	31,200
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	29,400
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	29,800
コンクリート工事	コンクリート	始良伊佐③ 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	30,100
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	29,300
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	29,500
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	29,700
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	32,200
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	30,300
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	30,700
コンクリート工事	コンクリート	鹿児島⑤, 大隅⑥ 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	31,100
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	28,900
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	29,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	29,400
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	32,000
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	30,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	30,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅③ 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	31,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	36,400
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	36,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	36,900
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	37,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	37,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	38,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅④ 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	38,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	37,400
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	37,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	37,900
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 21-18-20	m <sup>3</sup>	資材	38,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 24-18-20	m <sup>3</sup>	資材	38,700
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 27-18-20	m <sup>3</sup>	資材	39,200
コンクリート工事	コンクリート	大隅⑤ 普通コンクリート 30-18-20	m <sup>3</sup>	資材	39,700
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 18-15-20	m <sup>3</sup>	資材	33,400
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 18-18-20	m <sup>3</sup>	資材	33,600
コンクリート工事	コンクリート	種子島 普通コンクリート 21-15-20	m <sup>3</sup>	資材	33,800



項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D25 -D29	か所	材工共	1,200
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D29 -D29	か所	材工共	1,200
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D29 -D32	か所	材工共	1,400
鉄筋工事	鉄筋が 入圧接	D32 -D32	か所	材工共	1,400
防水工事	伸縮目地25×90	表面仕上げ	m	材工共	1,650
防水工事	伸縮目地25×90	表面コンクリート	m	材工共	1,650
防水工事	脱気装置	塗膜防水 (X-1) 用 SUS製平場用	か所	材工共	10,700
防水工事	防水入隅処理		m	材工共	1,020
防水工事	防水入隅処理(ムル)		m	材工共	460
防水工事	シーリング	SR-1 10×10	m	材工共	760
防水工事	シーリング	SR-1 15×10	m	材工共	940
防水工事	シーリング	SR-1 20×10	m	材工共	1,110
防水工事	シーリング	SR-1 25×10	m	材工共	1,290
防水工事	シーリング	SR-1 30×10	m	材工共	1,460
防水工事	シーリング	SR-2 10×10	m	材工共	900
防水工事	シーリング	SR-2 15×10	m	材工共	1,140
防水工事	シーリング	SR-2 20×10	m	材工共	1,400
防水工事	シーリング	SR-2 25×10	m	材工共	1,640
防水工事	シーリング	SR-2 30×10	m	材工共	1,890
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 10×10	m	材工共	780
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 15×10	m	材工共	970
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 20×10	m	材工共	1,140
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 25×10	m	材工共	1,330
防水工事	シーリング	SR-1(防かびタイ) 30×10	m	材工共	1,500
防水工事	シーリング	MS-2 10×10	m	材工共	660
防水工事	シーリング	MS-2 15×10	m	材工共	780
防水工事	シーリング	MS-2 20×10	m	材工共	900
防水工事	シーリング	MS-2 25×10	m	材工共	1,020
防水工事	シーリング	MS-2 30×10	m	材工共	1,140
防水工事	シーリング	PS-2 10×10	m	材工共	670
防水工事	シーリング	PS-2 15×10	m	材工共	800
防水工事	シーリング	PS-2 20×10	m	材工共	920
防水工事	シーリング	PS-2 25×10	m	材工共	1,050
防水工事	シーリング	PS-2 30×10	m	材工共	1,170
防水工事	シーリング	PU-2 10×10	m	材工共	580
防水工事	シーリング	PU-2 15×10	m	材工共	670
防水工事	シーリング	PU-2 20×10	m	材工共	750
防水工事	シーリング	PU-2 25×10	m	材工共	840
防水工事	シーリング	PU-2 30×10	m	材工共	930
防水工事	アスファルト防水	平場 A-1(保護密着)	m <sup>2</sup>	材工共	6,920
防水工事	アスファルト防水	平場 A-2(保護密着)	m <sup>2</sup>	材工共	5,760
防水工事	アスファルト防水	平場 AI-1(保護密着断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	9,050
防水工事	アスファルト防水	平場 AI-2(保護密着断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	7,860
防水工事	アスファルト防水	平場 B-1(保護絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	8,360
防水工事	アスファルト防水	平場 B-2(保護絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	7,300
防水工事	アスファルト防水	平場 BI-1(保護絶縁断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	10,600
防水工事	アスファルト防水	平場 BI-2(保護絶縁断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	9,470
防水工事	アスファルト防水	平場 D-1(露出絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	8,970
防水工事	アスファルト防水	平場 D-2(露出絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	7,380
防水工事	アスファルト防水	平場 E-1(屋内密着)	m <sup>2</sup>	材工共	6,640
防水工事	アスファルト防水	平場 E-2(屋内密着)	m <sup>2</sup>	材工共	4,480
防水工事	アスファルト防水	立上り部 A-1(保護密着)	m <sup>2</sup>	材工共	9,850
防水工事	アスファルト防水	立上り部 A-2(保護密着)	m <sup>2</sup>	材工共	8,530
防水工事	アスファルト防水	立上り部 AI-1(保護密着断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	9,850
防水工事	アスファルト防水	立上り部 AI-2(保護密着断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	8,530
防水工事	アスファルト防水	立上り部 B-1(保護絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	9,850
防水工事	アスファルト防水	立上り部 B-2(保護絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	8,530
防水工事	アスファルト防水	立上り部 BI-1(保護絶縁断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	9,850
防水工事	アスファルト防水	立上り部 BI-2(保護絶縁断熱)	m <sup>2</sup>	材工共	8,530
防水工事	アスファルト防水	立上り部 D-1(露出絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	11,000
防水工事	アスファルト防水	立上り部 D-2(露出絶縁)	m <sup>2</sup>	材工共	9,130
防水工事	アスファルト防水	立上り部 E-1(屋内密着)	m <sup>2</sup>	材工共	9,130
防水工事	アスファルト防水	立上り部 E-2(屋内密着)	m <sup>2</sup>	材工共	9,940
防水工事	防水入隅処理 (100m <sup>2</sup> 以下)	少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,330
防水工事	防水入隅処理(ムル) (100m <sup>2</sup> 以下)	少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	480
防水工事	シーリング (100m <sup>2</sup> 以下)	SR-1 10×10 少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	980
防水工事	シーリング (100m <sup>2</sup> 以下)	SR-1 15×10 少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,220
防水工事	シーリング (100m <sup>2</sup> 以下)	SR-1 20×10 少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,440
防水工事	シーリング (100m <sup>2</sup> 以下)	SR-1 25×10 少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,670
防水工事	シーリング (100m <sup>2</sup> 以下)	SR-1 30×10 少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,890
防水工事	シーリング (100m <sup>2</sup> 以下)	SR-2 10×10 少量 (100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,170

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-2 15×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,480
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-2 20×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,820
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-2 25×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	2,130
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-2 30×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	2,450
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-1(防かびタイブ) 10×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,010
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-1(防かびタイブ) 15×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,260
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-1(防かびタイブ) 20×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,480
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-1(防かびタイブ) 25×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,720
防水工事	シーリング (100㎡以下)	SR-1(防かびタイブ) 30×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,950
防水工事	シーリング (100㎡以下)	MS-2 10×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	850
防水工事	シーリング (100㎡以下)	MS-2 15×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,010
防水工事	シーリング (100㎡以下)	MS-2 20×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,170
防水工事	シーリング (100㎡以下)	MS-2 25×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,320
防水工事	シーリング (100㎡以下)	MS-2 30×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,480
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PS-2 10×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	870
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PS-2 15×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,040
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PS-2 20×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,190
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PS-2 25×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,360
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PS-2 30×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,520
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PU-2 10×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	750
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PU-2 15×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	870
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PU-2 20×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	970
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PU-2 25×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,090
防水工事	シーリング (100㎡以下)	PU-2 30×10 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,200
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 A-1(保護密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	9,000
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 A-2(保護密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	7,400
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 AI-1(保護密着断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,800
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 AI-2(保護密着断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	10,220
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 B-1(保護絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	10,860
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 B-2(保護絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	9,490
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 BI-1(保護絶縁断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	13,830
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 BI-2(保護絶縁断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	12,300
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 D-1(露出絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,700
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 D-2(露出絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	9,590
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 E-1(屋内密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	6,640
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	平場 E-2(屋内密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	4,750
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 A-1(保護密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	12,800
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 A-2(保護密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,080
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 AI-1(保護密着断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	12,800
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 AI-2(保護密着断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,080
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 B-1(保護絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	12,800
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 B-2(保護絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,080
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 BI-1(保護絶縁断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	12,800
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 BI-2(保護絶縁断熱) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,080
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 D-1(露出絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	14,200
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 D-2(露出絶縁) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	11,870
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 E-1(屋内密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	12,920
防水工事	アスファルト防水 (100㎡以下)	立上り部 E-2(屋内密着) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	8,960
木工事	鴨居取付等	長押	m	手間のみ	1,440
木工事	鴨居取付等	天井回縁 30×36程度	m	手間のみ	940
木工事	鴨居取付等	敷居取付 90×40程度	m	手間のみ	2,470
木工事	鴨居取付等	鴨居取付 90×40程度	m	手間のみ	2,470
木工事	鴨居取付等	付鴨居取付 25×40程度	m	手間のみ	820
木工事	鴨居取付等	畳寄取付 25×40程度	m	手間のみ	820
木工事	鴨居取付等	くつざり取付 25×40程度	m	手間のみ	820
木工事	「認証かごしま材」加算額	構造材	㎡	材工共	4,500
木工事	野地板	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,390
木工事	つか立て床組 (床づか, 根がらみ, 大引き,	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	6,600
木工事	ころばし床組 (大引き, 根太等)	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	4,050
木工事	畳下床板	12mm 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,540
木工事	間仕切軸組	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	4,780
木工事	胴縁	@450 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	2,480
木工事	壁下地	ラス下地 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	2,760
木工事	壁合板 (胴縁除く)	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	2,930
木工事	壁木ずり	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	2,910
木工事	天井下地 (吊材共)	少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	4,900
木工事	幅木	120×18mm 少量 (100㎡以下)	m	材工共	3,190
木工事	窓枠	引違い 少量 (100㎡以下)	か所	材工共	37,600
木工事	出入口枠	片開き 少量 (100㎡以下)	か所	材工共	29,800
木工事	出入口枠	両開き 少量 (100㎡以下)	か所	材工共	35,200
木工事	出入口枠	欄間付き片開き 少量 (100㎡以下)	か所	材工共	36,200

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
木工事	出入口枠	欄間付き両開き 少量 (100㎡以下)	か所	材工共	41,800
木工事	額縁	窓出入口 少量 (100㎡以下)	m	材工共	2,150
屋根工事	長尺ルーフィング	0.8mm	㎡	材工共	5,330
屋根工事	折板葺き	H=150 カラーガルバリウム鋼板 0.8mm	㎡	材工共	6,350
屋根工事	折板役物	タイトフレーム	m	材工共	1,780
屋根工事	折板役物	軒先面戸	m	材工共	2,110
屋根工事	折板役物	止面戸	m	材工共	1,900
屋根工事	折板役物	軒先フレーム	m	材工共	1,470
屋根工事	折板役物	棟包み	m	材工共	5,050
屋根工事	アスファルトフィング	940	㎡	材工共	540
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H750mm	m	材工共	7,750
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H1200mm	m	材工共	9,540
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H1800mm	m	材工共	12,300
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H2500mm	m	材工共	16,800
金属工事	ネットフェンス (PCフェンス)	ネットフェンス H4000mm	m	材工共	33,400
金属工事	メッシュフェンス (UNフェンス)	メッシュフェンス H600mm	m	材工共	8,020
金属工事	メッシュフェンス (UNフェンス)	メッシュフェンス H800mm	m	材工共	8,020
金属工事	メッシュフェンス (UNフェンス)	メッシュフェンス H1200mm	m	材工共	10,100
金属工事	避難ハッチステルス製	はしご内蔵型 600×700	か所	材工共	112,000
金属工事	タップ 19φ400×250	ステンレス	本	材工共	4,720
金属工事	アルミ物干受け	固定型 公団型 L=530	組	材工共	8,260
金属工事	アルミ物干受け	固定型 公団型 L=640	組	材工共	8,870
金属工事	アルミ物干受け	固定型 公団型 L=780	組	材工共	9,380
金属工事	アルミ物干受け	自在型 公団型 L=530	組	材工共	7,960
金属工事	アルミ物干受け	自在型 公団型 L=640	組	材工共	8,300
金属工事	アルミ物干受け	自在型 公団型 L=780	組	材工共	9,210
金属工事	タール掛け	ステンレス 12.7φ L=600	個	材工共	1,690
金属工事	タール掛け	ステンレス 12.7φ L=450	個	材工共	1,620
金属工事	タール掛け	ステンレス 19.0φ L=600	個	材工共	2,360
金属工事	タール掛け	ステンレス 19.0φ L=450	個	材工共	2,180
金属工事	室名札(プラスチック製)	一般型 135×270 厚5.0mm	か所	材工共	980
金属工事	室名札(プラスチック製)	文字共・彫込 ユニプレート75×270 厚5.0mm	か所	材工共	2,720
金属工事	ステンレスロックパイプ	25φ L=1000以内	本	材工共	3,300
金属工事	暗幕 防炎加工	ポリエステル100% C種	㎡	材工共	2,720
金属工事	アコーデオンカーテン	枠・レールとも	㎡	材工共	13,900
金属工事	換気孔塩ビ製	38φ L型	か所	材工共	510
金属工事	換気孔塩ビ製	38φ 直型	か所	材工共	410
金属工事	換気孔塩ビ製	56φ L型	か所	材工共	670
金属工事	換気孔塩ビ製	56φ 直型	か所	材工共	490
金属工事	換気孔塩ビ製	75φ L型	か所	材工共	920
金属工事	換気孔塩ビ製	75φ 直型	か所	材工共	620
金属工事	床下換気孔	鋳鉄製 170×420	か所	材工共	2,480
金属工事	床下換気孔	鋳鉄製 150×300	か所	材工共	2,480
金属工事	レジスター	プラスチック製150×200	か所	材工共	960
金属工事	ガラリ	プラスチック製150×200	か所	材工共	960
金属工事	レジスターガラリ	丸形 107型	か所	材工共	1,770
金属工事	クーラー用スリーブ	プラスチック製 75φ キャッチパイプ共	組	材工共	1,270
金属工事	クーラー用スリーブ	プラスチック製 100φ キャッチパイプ共	組	材工共	1,460
金属工事	クーラー用カバー	室外用 寸切ポルト, 袋ナット共	組	材工共	3,200
金属工事	クーラー用カバー	室内用 化粧プレート共 寸切ポルト, 袋ナット共	組	材工共	1,180
金属工事	電話用スリーブ	VE16 両側キャップ共	組	材工共	520
金属工事	バルコニー隔て板枠800×1800	鋼製 (溶融亜鉛メッキ)	か所	材工共	38,700
金属工事	バルコニー隔て板枠800×1800	アルミ製	か所	材工共	26,700
金属工事	避難案内ステッカー	400×150 アルミ泊	か所	材工共	610
金属工事	階段表示板	プラスチック製 文字共 120×120程度	個	材工共	1,180
金属工事	階段表示板	プラスチック製 文字共 130×225程度	個	材工共	3,600
金属工事	カーテンボックス	スチール製 H100×D150 仕上共	m	材工共	11,700
金属工事	カーテンボックス	アルミ製 H100×D150 仕上共	m	材工共	12,700
左官工事	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地 (塗床, ビニル系床張等) -	㎡	材工共	950
左官工事	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地 (塗床, ビニル系床張等) 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	9,500
左官工事	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地 (カーペット張, 防水下地等)-	㎡	材工共	900
左官工事	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地 (カーペット張, 防水下地等) 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	9,000
左官工事	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20 -	㎡	材工共	4,000
左官工事	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	36,100
左官工事	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 -	㎡	材工共	4,390
左官工事	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	39,200
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30 -	㎡	材工共	4,390
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	39,200
左官工事	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 -	㎡	材工共	4,220
左官工事	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	38,300
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚18 -	㎡	材工共	3,230

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚18 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	35,500
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 一般タイル下地 厚37 -	㎡	材工共	4,200
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 一般タイル下地 厚37 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	41,200
左官工事	床モルタル塗り	金ごて ユニットタイル下地 厚22 -	㎡	材工共	3,520
左官工事	床モルタル塗り	金ごて ユニットタイル下地 厚22 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	36,700
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 防水保護 厚15 -	㎡	材工共	2,750
左官工事	床モルタル塗り	金ごて 防水保護 厚15 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	34,700
左官工事	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚30 -	㎡	材工共	10,400
左官工事	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上 厚30 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	91,200
左官工事	階段モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30 -	㎡	材工共	10,400
左官工事	階段モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	91,200
左官工事	階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 -	㎡	材工共	10,300
左官工事	階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	90,400
左官工事	壁モルタル塗り	金ごて 内壁モルタル仕上 厚20 -	㎡	材工共	6,000
左官工事	壁モルタル塗り	金ごて 内壁モルタル仕上 厚20 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	60,000
左官工事	壁モルタル塗り	金ごて 外壁モルタル仕上 厚25 -	㎡	材工共	6,500
左官工事	壁モルタル塗り	金ごて 外壁モルタル仕上 厚25 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	65,000
左官工事	壁モルタル塗り	金ごて 内壁タイル接着張り下地 - -	㎡	材工共	3,770
左官工事	壁モルタル塗り	金ごて 内壁タイル接着張り下地 - 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	47,900
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 内装タイル改良積上張り下地 - -	㎡	材工共	1,880
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 内装タイル改良積上張り下地 - 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	32,000
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 外壁タイル下地 厚11 -	㎡	材工共	3,880
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 外壁タイル下地 厚11 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	51,500
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 外壁タイル下地 厚16 -	㎡	材工共	4,750
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 外壁タイル下地 厚16 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	53,000
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15 -	㎡	材工共	4,570
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	52,300
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 外壁ユニットタイル下地 厚20 -	㎡	材工共	5,500
左官工事	壁モルタル塗り	木ごて 外壁ユニットタイル下地 厚20 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	53,900
左官工事	壁モルタル塗り	はけ引き 内壁仕上塗材下地 厚20 -	㎡	材工共	5,400
左官工事	壁モルタル塗り	はけ引き 内壁仕上塗材下地 厚20 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	53,500
左官工事	壁モルタル塗り	はけ引き 外壁仕上塗材下地 厚25 -	㎡	材工共	5,800
左官工事	壁モルタル塗り	はけ引き 外壁仕上塗材下地 厚25 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	58,000
左官工事	くつずりモルタル塗り (役物)	- 幅100 戸当り無 -	m	材工共	2,580
左官工事	くつずりモルタル塗り (役物)	- 幅100 戸当り無 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	40,000
左官工事	くつずりモルタル塗り (役物)	- 幅100 戸当り有 -	m	材工共	3,600
左官工事	くつずりモルタル塗り (役物)	- 幅100 戸当り有 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	36,000
左官工事	ポーターモルタル塗り (役物)	- 幅150 平部 -	m	材工共	5,040
左官工事	ポーターモルタル塗り (役物)	- 幅150 平部 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	65,000
左官工事	ポーターモルタル塗り (役物)	- 幅150 階段部 -	m	材工共	10,800
左官工事	ポーターモルタル塗り (役物)	- 幅150 階段部 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	100,700
左官工事	幅木モルタル塗り (役物)	- 出幅木 高さ100 -	m	材工共	1,960
左官工事	幅木モルタル塗り (役物)	- 出幅木 高さ100 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	25,000
左官工事	幅木モルタル塗り (役物)	- 出幅木 高さ300 -	m	材工共	2,860
左官工事	幅木モルタル塗り (役物)	- 出幅木 高さ300 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	30,000
左官工事	階段幅木モルタル塗り (役物)	- 出幅木 高さ150 -	m	材工共	3,230
左官工事	階段幅木モルタル塗り (役物)	- 出幅木 高さ150 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	48,600
左官工事	笠木モルタル塗り	- 糸幅160 -	m	材工共	3,930
左官工事	笠木モルタル塗り	- 糸幅160 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	48,800
左官工事	笠木モルタル塗り	- 糸幅340 -	m	材工共	5,170
左官工事	笠木モルタル塗り	- 糸幅340 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	50,000
左官工事	膳板モルタル塗り	- 糸幅150 -	m	材工共	3,480
左官工事	膳板モルタル塗り	- 糸幅150 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	36,000
左官工事	建具周囲モルタル充填	外部建具 (防水モルタル) -	m	材工共	2,500
左官工事	建具周囲モルタル充填	外部建具 (防水モルタル) 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	25,000
左官工事	建具周囲モルタル充填	内部建具 -	m	材工共	2,300
左官工事	建具周囲モルタル充填	内部建具 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	23,000
左官工事	窓台モルタル塗り	- 糸幅150 -	m	材工共	3,700
左官工事	窓台モルタル塗り	- 糸幅150 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	37,000
左官工事	水切りモルタル塗り	- 糸幅170 -	m	材工共	3,480
左官工事	水切りモルタル塗り	- 糸幅170 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	48,800
左官工事	パラベット笠木モルタル塗り	- 糸幅500 -	m	材工共	5,500
左官工事	パラベット笠木モルタル塗り	- 糸幅500 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	55,000
左官工事	柱型モルタル塗り	金ごて 厚20 -	㎡	材工共	7,630
左官工事	柱型モルタル塗り	金ごて 厚20 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	70,900
左官工事	梁型モルタル塗り	金ごて 厚20 -	㎡	材工共	9,100
左官工事	梁型モルタル塗り	金ごて 厚20 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	86,000
左官工事	打放し面補修	A種 コーン処理 -	㎡	材工共	670
左官工事	打放し面補修	A種 コーン処理 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	9,500
左官工事	打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処 -	㎡	材工共	1,130
左官工事	打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処 僅少 (10㎡以下)	一式	材工共	17,400

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
左官工事	打放し面補修	C種 全面目違いばらい -	m <sup>2</sup>	材工共	890
左官工事	打放し面補修	C種 全面目違いばらい 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	11,500
左官工事	溝底勾配	モルタル金ごて W100 -	m	材工共	2,500
左官工事	溝底勾配	モルタル金ごて W100 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	25,000
左官工事	排水溝	金ごて W100×H50 系幅200 -	m	材工共	4,800
左官工事	排水溝	金ごて W100×H50 系幅200 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	48,000
左官工事	下地調整塗材C-2	壁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 -	m <sup>2</sup>	材工共	2,300
左官工事	下地調整塗材C-2	壁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	23,000
左官工事	下地調整塗材C-2	壁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 -	m <sup>2</sup>	材工共	3,200
左官工事	下地調整塗材C-2	壁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	32,000
左官工事	下地調整塗材C-2	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 -	m <sup>2</sup>	材工共	2,500
左官工事	下地調整塗材C-2	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	24,100
左官工事	下地調整塗材C-2	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 -	m <sup>2</sup>	材工共	3,400
左官工事	下地調整塗材C-2	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 僅少 (10m <sup>2</sup> 以下)	一式	材工共	34,000
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	3,200
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	5,200
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ5 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	6,800
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ6 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	6,100
建具工事	RA-16-8フロート板ガラス	厚さ6 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	7,700
建具工事	RA-16-9フロート板ガラス	厚さ8 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	8,900
建具工事	RA-16-9フロート板ガラス	厚さ8 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	10,900
建具工事	RA-16-9フロート板ガラス	厚さ8 特寸6.81m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	12,400
建具工事	フロート板ガラス	厚さ10 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	13,700
建具工事	フロート板ガラス	厚さ10 特寸6.81m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	15,500
建具工事	RA-16-6型板ガラス	厚さ4 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	4,000
建具工事	RA-16-6型板ガラス	厚さ6 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	6,400
建具工事	RA-16-7網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	8,400
建具工事	RA-16-7網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	10,400
建具工事	RA-16-10網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	12,100
建具工事	RA-16-10網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	14,300
建具工事	網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸4.45m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	39,300
建具工事	網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸6.81m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	41,800
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	13,300
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	17,500
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	18,400
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	24,000
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	26,400
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	33,200
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	29,500
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	37,900
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	38,900
建具工事	RA-16-13複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	48,200
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ5mm 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	7,900
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ5mm 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	9,700
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ6mm 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	11,000
建具工事	RA-16-14強化ガラス	厚さ6mm 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	12,900
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	17,400
建具工事	RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	19,900
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	23,500
建具工事	RA-16-16強化ガラス	厚さ12mm 特寸4.0m <sup>2</sup> 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m <sup>2</sup>	材工共	28,500
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	材工共	5,000
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	材工共	3,500
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	材工共	2,500
建具工事	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1	m	材工共	1,200

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
塗装工事	木部ウレタン樹脂塗り	UC1 1液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	m <sup>2</sup>	材工共	1,460
塗装工事	木部ウレタン樹脂塗り	UC2 2液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	m <sup>2</sup>	材工共	1,760
塗装工事	木部ウレタン樹脂塗り(糸幅100程度)	UC1 1液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	m	材工共	560
塗装工事	木部ウレタン樹脂塗り(糸幅100程度)	UC2 2液性 3回塗 A種 素地ごしらえ別途	m	材工共	690
塗装工事	木部オイルステイン塗り	OSV オイルステインワックス 3回塗 素地ごしらえ別途	m <sup>2</sup>	材工共	1,160
塗装工事	木部オイルステイン塗り	OSW オイルステインワックス 3回塗 素地ごしらえ別途	m <sup>2</sup>	材工共	1,160
塗装工事	木部オイルステイン塗り	OSCL オイルステインワッカー 3回塗 素地ごしらえ別途	m <sup>2</sup>	材工共	1,340
塗装工事	木部オイルステイン塗り(糸幅100程度)	OSV オイルステインワックス 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	460
塗装工事	木部オイルステイン塗り(糸幅100程度)	OSW オイルステインワックス 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	460
塗装工事	木部オイルステイン塗り(糸幅100程度)	OSCL オイルステインワッカー 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	530
塗装工事	EPキ樹脂珪酸エステル塗り	XE2 2液性 コンクリート面 3回塗 素地ごしらえ別途	m <sup>2</sup>	材工共	2,200
塗装工事	EPキ樹脂珪酸エステル塗り(糸幅100程度)	XE2 2液性 コンクリート面 3回塗 素地ごしらえ別途	m	材工共	880
塗装工事	防菌防蟻	新築建築物 木造 1階(床下含む)	m <sup>2</sup>	材工共	780
塗装工事	防菌防蟻	既存建築物 木造 1階(床下含む)	m <sup>2</sup>	材工共	1,320
塗装工事	土壌処理	有機リン系以外, 認定薬剤	連m <sup>2</sup>	材工共	740
塗装工事	CL塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種 素地B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,710
塗装工事	CL塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 素地B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m	材工共	1,000
塗装工事	CL塗り(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種 素地別途 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	3,710
塗装工事	CL塗り(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 素地別途 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	2,100
塗装工事	CL塗り(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 素地B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	2,340
塗装工事	CL塗り 改修仕様(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種 下地調整別途 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	3,710
塗装工事	CL塗り 改修仕様(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 下地調整別途 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	2,100
塗装工事	CL塗り 改修仕様(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	2,290
塗装工事	CL塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種 下地調整RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,710
塗装工事	CL塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,000
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種(屋内) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	510
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	630
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	押出成形セメント板面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	460
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	ボード面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	350
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	けい酸カルシウム板面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	630
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	230
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種(屋外) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	330
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種(屋内)セラックス 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	530
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 工程A種(屋内) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	510
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 工程A種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,330
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	630
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 付着物除去 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	50
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	コンクリート面 工程A種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,390
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	コンクリート面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	780
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	押出成形セメント板面 工程A種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,450
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	押出成形セメント板面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	460
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	ボード面 工程A種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,540
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	ボード面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	350
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	けい酸カルシウム板面 工程A種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,250
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	けい酸カルシウム板面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	630
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	鉄鋼面 工程B種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	480
塗装工事	素地ごしらえ(100m <sup>2</sup> 以下)	鉄鋼面 工程C種 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	440
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	510
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	180
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 RA種(塗替え面) セラックス 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	530
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 RA種(塗替え面) 屋外 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	330
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	木部 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	180
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,330
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	390
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	110
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	珪酸エステル面 付着物除去 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	50
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	コンクリート面 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,390
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	コンクリート面 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	450
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	コンクリート面 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	110
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	押出成形セメント板面 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,450
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	押出成形セメント板面 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	460
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	押出成形セメント板面 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	110
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	ボード面 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,590
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	ボード面 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	390
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	ボード面 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	200
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	けい酸カルシウム板面 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	1,300
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	けい酸カルシウム板面 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	630
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	けい酸カルシウム板面 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	110
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	鉄鋼面 RA種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	160
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	鉄鋼面 RB種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	160
塗装工事	下地調整改修仕様(100m <sup>2</sup> 以下)	鉄鋼面 RC種(塗替え面) 少量(100m <sup>2</sup> 以下)	m <sup>2</sup>	材工共	110







項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
塗装工事	亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様 (100㎡以下)	工程B種 - - - 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,230
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	珪酸面 工程A種 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,880
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	珪酸面 工程B種 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,230
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	珪酸面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,630
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	コンクリート面 工程A種 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,880
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	コンクリート面 工程B種 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,230
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,670
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	押出成形セメント板面 工程A種 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,880
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,230
塗装工事	N A D 塗り改修仕様 (100㎡以下)	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,700
塗装工事	O S 塗り改修仕様 (100㎡以下)	木部 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,250
塗装工事	D P 塗り (100㎡以下)	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	3,820
塗装工事	D P 塗り (100㎡以下)	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	3,820
塗装工事	D P 塗り (100㎡以下)	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	3,820
塗装工事	S O P 塗り(糸幅300mm以下) (100㎡以下)	木部 工程A種(屋外) 素地A種 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,240
塗装工事	S O P 塗り(糸幅300mm以下) (100㎡以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,070
塗装工事	S O P 塗り(糸幅300mm以下) (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共 少量 (100㎡以下)	m	材工共	930
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)(H31年仕様) (100㎡以下)	木部 工程B種 素地B種 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,000
塗装工事	O S 塗り(糸幅300mm以下) (100㎡以下)	木部 素地B種 少量 (100㎡以下)	m	材工共	760
塗装工事	E P - G 塗り(糸幅300mm以下) (100㎡以下)	木部 素地A種 少量 (100㎡以下)	m	材工共	840
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)	木部 工程A種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	2,170
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	1,280
塗装工事	S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	820
塗装工事	S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	690
塗装工事	S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)	木部 工程C種 下地調整RC種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	360
塗装工事	E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修 (100㎡以下)	木部 工程A種 下地調整RA種(新規面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	850
塗装工事	E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修 (100㎡以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	560
塗装工事	E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修 (100㎡以下)	木部 工程C種 下地調整RC種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	510
塗装工事	鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)	工程A種 錆止別途 - - - 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	2,010
塗装工事	鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)	工程A種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 1回目別途	㎡	材工共	3,950
塗装工事	鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)	工程A種 錆止工程B種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 1回目別途	㎡	材工共	3,830
塗装工事	鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)	工程B種 錆止別途 - - - 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,230
塗装工事	鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)	工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 1回目別途	㎡	材工共	2,860
塗装工事	鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)	工程B種 錆止工程B種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 1回目別途	㎡	材工共	2,740
塗装工事	木部 E P - G 塗り (100㎡以下)	素地別途 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,830
塗装工事	木部 E P - G 塗り (100㎡以下)	素地A種 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	2,350
塗装工事	亜鉛めっき面 E P - G 塗り (100㎡以下)	鋼建面 錆止別途 - - - 少量 (100㎡以下)	㎡	材工共	1,230
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程A種 現場2回目 塗料As種(鉛・カドミ-1種) 屋内外 1回目	㎡	材工共	1,120
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 1回目	㎡	材工共	1,150
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛・カドミ-1種) 屋内外 1回目	㎡	材工共	1,000
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 1回目	㎡	材工共	1,030
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 工場1回目 塗料As種(鉛・カドミ-1種) 屋内外 素地	㎡	材工共	650
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 工場1回目 塗料As種(鉛・カドミ-1種) 屋内外 素地	㎡	材工共	1,520
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 工場1回目 塗料As種(鉛・カドミ-1種) 屋内外 素地	㎡	材工共	1,430
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	鉄鋼面 工程B種 工場1回目 塗料Bs種(鉛・カドミ-2種) 屋内 素地	㎡	材工共	670
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	めっき鋼面 工程B種 現場1回目 塗料Bz種(変性球 矽樹脂 グラマ) 屋内外	㎡	材工共	1,240
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	めっき鋼面 工程B種 現場1回目 塗料Bz種(変性球 矽樹脂 グラマ) 屋内外	㎡	材工共	1,450
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回目 塗料Az種(一液変性球 矽樹脂) 屋内外	㎡	材工共	1,210
塗装工事	錆止め塗料塗り (100㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回目 塗料Cz種(水系さび止め) 屋内	㎡	材工共	1,110
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程A種 素地B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	18,400
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程B種 素地B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	16,700
塗装工事	C L 塗り(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程A種 素地別途 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	32,900
塗装工事	C L 塗り(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程B種 素地別途 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	18,600
塗装工事	C L 塗り(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程B種 素地B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	20,700
塗装工事	C L 塗り 改修仕様(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程A種 下地調整別途 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	32,900
塗装工事	C L 塗り 改修仕様(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程B種 下地調整別途 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	18,600
塗装工事	C L 塗り 改修仕様(R4年仕様) (10㎡以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	20,300
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(10㎡以下)	木部 工程A種 下地調整RB種(塗替え面) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	28,400
塗装工事	C L 塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(10㎡以下)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	16,700
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様 (10㎡以下)	木部 工程A種(屋内) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	15,400
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様 (10㎡以下)	珪酸面 工程B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	18,900
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様 (10㎡以下)	押出成形セメント板面 工程B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	13,900
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様 (10㎡以下)	ボード面 工程B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	10,400
塗装工事	素地ごしらえ改修仕様 (10㎡以下)	けい酸加工板面 工程B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	18,900
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	木部 工程B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	6,960
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	木部 工程A種(屋外) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	10,100
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	木部 工程A種(屋内)タックス 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	15,800
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	木部 工程A種(屋内) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	15,400
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	珪酸面 工程A種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	39,500
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	珪酸面 工程B種 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	18,900
塗装工事	素地ごしらえ (10㎡以下)	珪酸面 付着物除去 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	1,540











項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程A種 現場2回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋内	式	材工共	25,700
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程B種 現場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂) 屋	式	材工共	13,900
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程B種 現場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー) 屋	式	材工共	15,500
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程B種 現場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋内	式	材工共	12,400
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程C種 現場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂) 屋	式	材工共	6,640
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程C種 現場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー) 屋	式	材工共	7,350
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程C種 現場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋内	式	材工共	5,880
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程A、B種 工場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂)	式	材工共	10,500
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程A、B種 工場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー)	式	材工共	11,100
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面 工程A、B種 工場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋	式	材工共	7,940
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂)	式	材工共	15,100
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー)	式	材工共	17,000
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋	式	材工共	13,900
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂)	式	材工共	28,400
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー)	式	材工共	31,800
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋	式	材工共	25,700
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程B種 現場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂)	式	材工共	13,900
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程B種 現場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー)	式	材工共	15,500
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程B種 現場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋	式	材工共	12,400
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程C種 現場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂)	式	材工共	6,640
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程C種 現場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー)	式	材工共	7,380
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程C種 現場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め) 屋	式	材工共	5,880
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A、B種 工場1回塗り 塗料Az種(一液形変性球キ樹脂)	式	材工共	9,410
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A、B種 工場1回塗り 塗料Bz種(変性球キ樹脂アライマー)	式	材工共	11,100
塗装工事	錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)	めっき鋼面(鋼建) 工程A、B種 工場1回塗り 塗料Cz種(水系さび止め)	式	材工共	7,940
塗装工事	OS塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)	木部 下地調整RB種(塗替え面) 少量 (100㎡以下)	m	材工共	760
塗装工事	OS塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (10㎡以下)	木部 下地調整RB種(塗替え面) 僅少 (10㎡以下)	式	材工共	12,700
内外装工事	断熱材	ロックール保温板 厚25	㎡	材工共	1,200
内外装工事	断熱材	ロックール保温板 厚50	㎡	材工共	2,020
内外装工事	断熱材	グラスウール アルミ箔貼 厚50 斤舎用 24kg/㎡	㎡	材工共	1,150
内外装工事	断熱材	グラスウール アルミ箔貼 厚100 斤舎用 24kg/㎡	㎡	材工共	1,950
内外装工事	断熱材	グラスウール ガラスクロスキャップ 押 厚25 斤舎用 32kg/㎡	㎡	材工共	2,810
内外装工事	断熱材	グラスウール ガラスクロスキャップ 押 厚50 斤舎用 32kg/㎡	㎡	材工共	3,400
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工	㎡	材工共	3,270
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm 非エンボス加工	㎡	材工共	2,920
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工 階段部	㎡	材工共	3,630
内外装工事	防滑性ビニル床シート	厚2.5mm 非エンボス加工 階段部	㎡	材工共	3,270
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-C20 一畳	枚	材工共	12,000
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-C20 半畳	枚	材工共	8,400
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 15mm 半畳	枚	材工共	9,450
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 15mm 一畳	枚	材工共	13,500
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 20mm 半畳	枚	材工共	9,450
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 20mm 一畳	枚	材工共	13,500
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 30mm 半畳	枚	材工共	8,400
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 30mm 一畳	枚	材工共	12,000
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 35mm 半畳	枚	材工共	8,400
内外装工事	畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	段差解消畳床 35mm 一畳	枚	材工共	12,000
内外装工事	畳下地ボリスレン敷き	厚20mm, コンクリート・珪藻土系 適用	m2	材工共	980
仕上げユニット	浴室排水用すのこ	プラスチック製 280角	か所	材工共	4,050

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
とりこわし単価 (下請け経費有)					
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 地上部	圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	材工共	10,200
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 地下部	圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	材工共	10,800
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 土間コン	圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	材工共	7,700
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 基礎部	圧砕機 -	m <sup>3</sup>	材工共	14,000
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 基礎部	圧砕機 ブレーカー併用	m <sup>3</sup>	材工共	14,400
取り壊し工事	ルーフィングシート (防水シート)	集積共	m <sup>2</sup>	材工共	1,770
取り壊し工事	外部建具		m <sup>2</sup>	材工共	1,280
取り壊し工事	木造床組	集積共	m <sup>2</sup>	材工共	1,630
取り壊し工事	床ビニルタイル	集積共	m <sup>2</sup>	材工共	2,270
取り壊し工事	内部建具		m <sup>2</sup>	材工共	1,080
取り壊し工事	間仕切り壁	下地	m <sup>2</sup>	材工共	690
取り壊し工事	間仕切り壁	仕上げ ボード片面	m <sup>2</sup>	材工共	690
取り壊し工事	天井	下地	m <sup>2</sup>	材工共	690
取り壊し工事	天井	仕上げ ボード	m <sup>2</sup>	材工共	890
取り壊し工事	コンクリート舗装取り壊し	集積積み込み共	m <sup>2</sup>	材工共	11,100
取り壊し工事	アスファルト舗装取り壊し	集積積み込み共	m <sup>2</sup>	材工共	7,920
取り壊し工事	舗装路盤材取り壊し	集積積み込み共	m <sup>2</sup>	材工共	3,360
とりこわし単価 (下請け経費無)					
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 地上部	圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	材工共	8,900
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 地下部	圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	材工共	9,450
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 土間コン	圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	材工共	6,690
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 基礎部	圧砕機 -	m <sup>3</sup>	材工共	1,200
取り壊し工事	コンクリート取り壊し (RC造) 基礎部	圧砕機 ブレーカー併用	m <sup>3</sup>	材工共	13,100
取り壊し工事	ルーフィングシート (防水シート)	集積共	m <sup>2</sup>	材工共	1,600
取り壊し工事	外部建具		m <sup>2</sup>	材工共	1,150
取り壊し工事	木造床組	集積共	m <sup>2</sup>	材工共	1,470
取り壊し工事	床ビニルタイル	集積共	m <sup>2</sup>	材工共	2,030
取り壊し工事	内部建具		m <sup>2</sup>	材工共	970
取り壊し工事	間仕切り壁	下地	m <sup>2</sup>	材工共	620
取り壊し工事	間仕切り壁	仕上げ ボード片面	m <sup>2</sup>	材工共	620
取り壊し工事	天井	下地	m <sup>2</sup>	材工共	620
取り壊し工事	天井	仕上げ ボード	m <sup>2</sup>	材工共	630
取り壊し工事	コンクリート舗装取り壊し	集積積み込み共	m <sup>2</sup>	材工共	10,400
取り壊し工事	アスファルト舗装取り壊し	集積積み込み共	m <sup>2</sup>	材工共	7,170
取り壊し工事	舗装路盤材取り壊し	集積積み込み共	m <sup>2</sup>	材工共	2,980

項目	名称	摘要名称	単位	分類	単価
外壁改修単価 (材料)					
外壁改修工事	コンクリートカッター	手動式ブレード径20cm	1	枚	9,000
外壁改修工事	初期補償用プレミックスポリマーセメントペースト		1	kg	1,944
外壁改修工事	速硬軽量モルタル (ポリマーセメントモルタル)	爆裂部等補修 フィックスLS	1	kg	234
外壁改修工事	アンカーピン(ゼンネジ)	SUS304 Φ6mmL=50mm	1	本	15
外壁改修工事	エポキシ樹脂(浮き注入用)	JIS A 4024	1	kg	3,177
外壁改修工事	パテ状エポキシ樹脂		1	kg	2,196
外壁改修工事	RPシーラー		1	kg	612
外壁改修工事	RP塗料		1	kg	567
外壁改修工事	鉄筋防錆処理材塗布		1	m <sup>2</sup>	387
外壁改修工事	欠損部充填に伴う下地調整剤		1	kg	2,043
外壁改修工事	ポリマーセメントモルタル充填材	フィックスLS	1	kg	234
外壁改修工事	エポキシ樹脂注入材		1	kg	3,177
外壁改修単価 (材工共：下請け経費有)					
外壁改修工事	錆落とし (壁面)		1	m <sup>2</sup>	1,130
外壁改修工事	錆落とし (天井面)		1	m <sup>2</sup>	1,170
外壁改修工事	防錆剤塗布		1	m <sup>2</sup>	1,120
外壁改修工事	エポキシ樹脂注入 (モザイクタイル面)		1	穴	100
外壁改修工事	エポキシ樹脂注入 (その他タイル面)		1	穴	120
外壁改修工事	予防ピン打込み (欠損部充填用)		1	穴	130
外壁改修工事	Uカットシーリング材充填	10mm×15mm	1	m	2,140
外壁改修工事	既存雨樋つかみ撤去パテ詰め		1	箇所	390
外壁改修工事	既存雨樋つかみ撤去		1	箇所	230
外壁改修工事	自動低圧樹脂注入		1	m	6,460
外壁改修単価 (材工共：下請け経費無)					
外壁改修工事	錆落とし (壁面)		1	m <sup>2</sup>	950
外壁改修工事	錆落とし (天井面)		1	m <sup>2</sup>	980
外壁改修工事	防錆剤塗布		1	m <sup>2</sup>	970
外壁改修工事	エポキシ樹脂注入 (モザイクタイル面)		1	穴	80
外壁改修工事	エポキシ樹脂注入 (その他タイル面)		1	穴	100
外壁改修工事	予防ピン打込み (欠損部充填用)		1	穴	110
外壁改修工事	Uカットシーリング材充填	10mm×15mm	1	m	1,830
外壁改修工事	既存雨樋つかみ撤去パテ詰め		1	箇所	330
外壁改修工事	既存雨樋つかみ撤去		1	箇所	180
外壁改修工事	自動低圧樹脂注入		1	m	5,380

## 2 機械設備資材単価

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 15A ガス用 長4m PLV同等品	m	1,320
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 20A ガス用 長4m PLV同等品	m	1,510
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 25A ガス用 長4m PLV同等品	m	1,830
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 32A ガス用 長4m PLV同等品	m	2,320
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 40A ガス用 長4m PLV同等品	m	2,650
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 50A ガス用 長4m PLV同等品	m	3,470
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 65A ガス用 長4m PLV同等品	m	4,740
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 80A ガス用 長4m PLV同等品	m	5,420
配管類	外面硬質塩ビコライニング鋼管	ねじなし 100A ガス用 長4m PLV同等品	m	7,820
配管類	建築用被覆銅管(Mタイプ)	給湯用 屋内一般 L=5m 直管 15A	m	1,730
配管類	建築用被覆銅管(Mタイプ)	給湯用 屋内一般 L=5m 直管 20A	m	2,790
配管類	建築用被覆銅管(Mタイプ)	給湯用 屋内一般 L=5m 直管 25A	m	-
弁類	止水栓	15×15 GPなし	個	2,470
弁類	止水栓	20×20 GPなし	個	4,010
弁類	止水栓	25×25 GPなし	個	5,510
弁類	伸縮止水栓	20×15 流入:おねじ 流出:めねじ	個	5,850
弁類	伸縮止水栓	25×20 流入:おねじ 流出:めねじ	個	8,420
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	15×15 流入:おねじ 流出:めねじ	個	6,420
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	20×15 流入:おねじ 流出:めねじ	個	9,650
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	20×20 流入:おねじ 流出:めねじ	個	9,650
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	25×20 流入:おねじ 流出:めねじ	個	12,600
弁類	逆止弁付伸縮止水栓	25×25 流入:おねじ 流出:めねじ	個	12,600
弁類	ワール分水栓(日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 50×25	個	13,400
弁類	ワール分水栓(日本水道協会形)	塩ビ・鋼管兼用 75×50	個	41,000
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 75×40 全周パッキン付	個	43,800
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 75×50 全周パッキン付	個	46,500
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 100×40 全周パッキン付	個	47,600
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 100×50 全周パッキン付	個	50,300
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 100×75 全周パッキン付	個	144,000
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 150×40 全周パッキン付	個	55,600
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 150×50 全周パッキン付	個	58,400
弁類	矢野式(不断水)T字管	塩ビ・鋼管用 150×75 全周パッキン付	個	163,000
弁類	逆止弁付ボール止水栓	15×15	個	1,690
弁類	逆止弁付ボール止水栓	20×20	個	1,890
ポンプ類	小型給水ポンプユニット(三相・200V)	65A 3.7kw×2 40BNBME3.7N相当	台	1,370,000
衛生器具類	ダブルフック		個	1,730
衛生器具類	棚付二連紙巻器		個	7,040
衛生器具類	化粧ブラグ		個	726
衛生器具類	分岐水栓		個	3,220
衛生器具類	固定シャワー		個	9,470
衛生器具類	混合水栓	壁付	個	15,700
衛生器具類	混合水栓	台付	個	17,200
衛生器具類	接続フキ(金属) <ペソリ管>	15A 300L SUS304	個	247
衛生器具類	洗面エレット 上向給水		組	42,500
衛生器具類	ミラーキャビネット	キャビネット(BL)	個	16,700
衛生器具類	和便耐火カバー		個	28,300
排水金物	床上掃除口 並形(COA-V) VP用	50	個	3,640
排水金物	床上掃除口 並形(COA-V) VP用	65	個	4,770
排水金物	床上掃除口 並形(COA-V) VP用	80	個	4,950
排水金物	床上掃除口 並形(COA-V) VP用	100	個	6,160
排水金物	床上掃除口 並形(COA-V) VP用	125	個	10,800
排水金物	床上掃除口 並形(COA-V) VP用	150	個	15,500
排水金物	床上掃除口(ワバ 広化粧)	VP用Pタイル 40A	個	3,640
排水金物	床上掃除口(ワバ 広化粧)	VP用Pタイル 50A	個	3,870

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 65A	個	5,310
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 75A	個	5,980
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 100A	個	8,190
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 125A	個	13,000
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	VP用Pタイル 150A	個	17,900
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	ガス管用 塩ビ 床用 ロリウム・リリウム 40A	個	9,630
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	ガス管用 塩ビ 床用 ロリウム・リリウム 50A	個	10,200
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	ガス管用 塩ビ 床用 ロリウム・リリウム 65A	個	11,900
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	ガス管用 塩ビ 床用 ロリウム・リリウム 75A	個	14,800
排水金物	床上掃除口(ツバ 広化粧)	ガス管用 塩ビ 床用 ロリウム・リリウム 100A	個	15,200
樹類	埋設標 アルミダ イラスト ナリウム仕上		個	3,780
樹類	塩ビ 蓋	150 ワンタッチ式 鎖付	枚	1,500
量水器類	メータ-BOX	FRP製 15 蓋:FRP製 本体・底板:ABS製	個	4,570
量水器類	メータ-BOX	FRP製 20 蓋:FRP製 本体・底板:ABS製	個	8,120
量水器類	メータ-BOX	FRP製 25 蓋:FRP製 本体・底板:ABS製	個	11,300
量水器類	メータ-BOX	FRP製 40 本体・蓋・底板:FRP製	個	37,600
量水器類	ウォーターハンマー防止器	537	個	26,500
量水器類	ウォーターハンマー防止器	541	個	37,400
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 14 BOD20mg/L	基	890,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 18 BOD20mg/L	基	1,140,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 21 BOD20mg/L	基	1,330,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 25 BOD20mg/L	基	1,580,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 30 BOD20mg/L	基	1,910,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 35 BOD20mg/L	基	2,220,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 40 BOD20mg/L	基	2,650,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 45 BOD20mg/L	基	3,170,000
浄化槽	浄化槽(小規模合併処理)	坦体流動 50 BOD20mg/L	基	3,170,000
ガス器具類	バルブ	埋設ボールバルブ 25φ ネジ 接合	個	11,700
ガス器具類	バルブ	埋設ボールバルブ 32φ ネジ 接合	個	16,700
ガス器具類	バルブ	埋設ボールバルブ 40φ ネジ 接合	個	18,000
ガス器具類	バルブ	埋設ボールバルブ 50φ ネジ 接合	個	24,600
ガス器具類	バルブ	埋設ボールバルブ 80φ ネジ 接合	個	41,000
ガス器具類	バルブ	埋設ボールバルブ 100φ フランジ 接合	個	85,000
ガス器具類	絶縁継手	20φ	本	1,580
ガス器具類	絶縁継手	25φ	本	2,010
ガス器具類	絶縁継手	32φ	本	2,580
ガス器具類	絶縁継手	40φ	本	3,250
ガス器具類	絶縁継手	50φ	本	4,320
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (立)LA10	個	2,690
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (壁)LB10	個	2,690
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (立)LA2口	個	5,400
ガス器具類	ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (壁)LB2口	個	5,400
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器	16号 グリーン購入法適合品	台	65,500
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器	20号 グリーン購入法適合品	台	68,200
ガス器具類	配管カバー	H-450	個	3,080
ガス器具類	緊急遮断弁(ブローカ 用)	20φ	個	40,000
ガス器具類	緊急遮断弁(ブローカ 用)	25φ	個	40,800
ガス器具類	緊急遮断弁(ブローカ 用)	32φ	個	41,000
ガス器具類	緊急遮断弁(ブローカ 用)	40φ	個	56,600
ガス器具類	緊急遮断弁(ブローカ 用)	50φ	個	82,400
ガス器具類	緊急遮断弁(ブローカ 用)	80φ	個	137,000
ガス器具類	遮断弁コントローラ(開閉ボタン付)	32φ以下	個	29,700
ガス器具類	遮断弁コントローラ(開閉ボタン付)	40φ以上	個	30,300
ガス器具類	強化ガース	綱線入り 300L	本	2,960

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
ガス器具類	容器用固定具	Aタイプ 200×140 ステンレス製	個	9,750
ガス器具類	容器用固定具	Bタイプ 360×140 ステンレス製	個	10,900
空調機器	ル-ムエアコン[壁掛] グリーン購入法適合品	冷2.5KW ワイヤレスリモコン共	基	147,000
空調機器	ル-ムエアコン[壁掛] グリーン購入法適合品	冷2.8KW ワイヤレスリモコン共	基	157,000
空調機器	ル-ムエアコン[壁掛] グリーン購入法適合品	冷3.6KW ワイヤレスリモコン共	基	171,000
空調機器	ル-ムエアコン[壁掛] グリーン購入法適合品	冷4.0KW ワイヤレスリモコン共	基	182,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込セット) グリーン購入法適合	63形 単相200V 4方向吹出 パネルワイヤードリモコン共	基	425,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込セット) グリーン購入法適合	80形 単相200V 4方向吹出 パネルワイヤードリモコン共	基	455,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込セット) グリーン購入法適合	112形 三相200V 4方向吹出 パネルワイヤードリモコン共	基	522,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込セット) グリーン購入法適合	ツイン同時マルチ 140形 三相200V 4方向吹出 パネルワイヤードリモコン共	基	723,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込セット) グリーン購入法適合	ツイン同時マルチ 160形 三相200V 4方向吹出 パネルワイヤードリモコン共	基	774,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込セット) グリーン購入法適合	ツイン同時マルチ 224形 三相200V 4方向吹出 パネルワイヤードリモコン共	基	978,000
空調機器	パッケージエアコン(天井吊形) グリーン購入法適合	63形 単相200V ワイヤードリモコン共	基	392,000
空調機器	パッケージエアコン(天井吊形) グリーン購入法適合	80形 単相200V ワイヤードリモコン共	基	423,000
空調機器	パッケージエアコン(天井吊形) グリーン購入法適合	112形 三相200V ワイヤードリモコン共	基	488,000
空調機器	パッケージエアコン(壁掛) グリーン購入法適合	40形 単相200V ワイヤードリモコン共	基	292,000
空調機器	パッケージエアコン(壁掛) グリーン購入法適合	45形 単相200V ワイヤードリモコン共	基	313,000
空調機器	パッケージエアコン(壁掛) グリーン購入法適合	50形 単相200V ワイヤードリモコン共	基	344,000
空調機器	パッケージエアコン(ヒールトイン) グリーン購入法適合	63形 単相200V パネルワイヤードリモコン共	基	441,000
空調機器	パッケージエアコン(ヒールトイン) グリーン購入法適合	80形 単相200V パネルワイヤードリモコン共	基	470,000
空調機器	パッケージエアコン(ヒールトイン) グリーン購入法適合	112形 三相200V パネルワイヤードリモコン共	基	537,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込ダクト) グリーン購入法適合	63形 単相200V 標準タイプ ワイヤードリモコン共	基	426,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込ダクト) グリーン購入法適合	80形 単相200V 標準タイプ ワイヤードリモコン共	基	454,000
空調機器	パッケージエアコン(天井埋込ダクト) グリーン購入法適合	112形 三相200V 標準タイプ ワイヤードリモコン共	基	518,000
空調機器	マルチエアコン[室外ユニット]	14馬力	基	1,940,000
空調機器	マルチエアコン[室外ユニット]	18馬力	基	2,320,000
空調機器	マルチエアコン[室外ユニット]	22馬力	基	2,840,000
空調機器	天井扇	75φ 50m3 DCモーター スイッチ含む	基	14,600
空調機器	天井扇	100φ 100m3 DCモーター スイッチ含む	基	15,600
空調機器	天井扇	100φ 130m3 DCモーター スイッチ含む	基	17,400
空調機器	天井扇	100φ 280m3 DCモーター スイッチ含む	基	23,400
空調機器	天井扇	150φ 320m3 DCモーター スイッチ含む	基	29,500
空調機器	天井扇	150φ 430m3 DCモーター スイッチ含む	基	34,100
空調機器	パイプファン	100φ 120m3	基	5,500
空調機器	パイプファン	150φ 145m3	基	8,810
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 15A	m	197
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 20A	m	210
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 25A	m	251
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 30A	m	324
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 40A	m	364
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 50A	m	407
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 65A	m	521
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 75A	m	634
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 100A	m	783
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 125A	m	1,110
防蝕・保温・塗装工事	保温チューブ(ライトカバー)	保温厚10mm 150A	m	1,260
防蝕・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 15A	m	351
防蝕・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 20A	m	388
防蝕・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 25A	m	459
防蝕・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 30A	m	572
防蝕・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 40A	m	642
防蝕・保温・塗装工事	耐熱保温チューブ	保温厚10mm 50A	m	745
その他	埋設標示テープ	50mm×20m(鹿児島県文字入り)	m	63
弁類	逆止弁付ボール止水栓	40×40	個	45,900

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
弁類	逆止弁付ボール止水栓	50×50	個	63,800
衛生器具類	クリック付シャワー式混合水栓		個	29,700
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器 耐塩処理	16号 グリーン購入法適合品	台	70,300
ガス器具類	先止式 瞬間湯沸器 耐塩処理	20号 グリーン購入法適合品	台	72,900
ガス器具類	配管カバー (耐塩処理)	H-450	個	7,520
衛生器具類	耐食鏡(木ビス)	3545	個	3,430
衛生器具類	耐食鏡(木ビス)	4560	個	5,410
衛生器具類	耐食鏡(木ビス)	5075	個	11,800
衛生器具類	耐食鏡(AYボルト)	3545	個	3,700
衛生器具類	耐食鏡(AYボルト)	4560	個	5,680
衛生器具類	耐食鏡(木ビス) 盗難防止	3545	個	6,680
衛生器具類	耐食鏡(木ビス) 盗難防止	4560	個	9,100
衛生器具類	耐食鏡(AYボルト) 盗難防止	3545	個	6,960
衛生器具類	耐食鏡(AYボルト) 盗難防止	4560	個	9,380
衛生器具類	化粧鏡(木ビス)	3545	個	3,010
衛生器具類	化粧鏡(木ビス)	4560	個	4,310
衛生器具類	化粧鏡(木ビス)	5075	個	9,540
衛生器具類	化粧鏡(AYボルト)	3545	個	3,290
衛生器具類	化粧鏡(AYボルト)	4560	個	4,580
衛生器具類	化粧鏡(AYボルト)	5075	個	10,200
衛生器具類	化粧鏡(木ビス) 盗難防止	3545	個	6,240
衛生器具類	化粧鏡(木ビス) 盗難防止	4560	個	8,000
衛生器具類	化粧鏡(AYボルト) 盗難防止	3545	個	6,520
衛生器具類	化粧鏡(AYボルト) 盗難防止	4560	個	8,280
衛生器具類	化粧鏡(木ビス) 盗難防止	6090	個	25,800
衛生器具類	化粧鏡(AYボルト) 盗難防止	6090	個	26,100
排水金物	目皿付掃除口	50A	個	10,200
排水金物	目皿付掃除口	65A	個	14,400
排水金物	目皿付掃除口	80A	個	15,700
排水金物	目皿付掃除口	100A	個	25,300
排水金物	排水目皿 VP接続用	50A	個	1,350
排水金物	排水目皿 VP接続用	65A	個	1,800
排水金物	排水目皿 VP接続用	80A	個	2,110
排水金物	排水目皿 VP接続用	100A	個	3,150
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 床節水フラッシュ	台	79,100
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 壁節水フラッシュ	台	70,500
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 ロータク手洗付	台	67,500
衛生器具類	洋風大便器(床上排水)	VP接続 ロータク手洗付	台	66,800
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 ロータク固定	台	57,600
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 多目的便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	205,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 高座面便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	208,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 低リップ 便器	台	78,600
衛生器具類	温水洗浄便座	瞬間式 蓋あり 発電式リモコン	台	76,100
衛生器具類	温水洗浄便座	瞬間式 蓋なし 金属製ヘアースレート仕様 発電式リモコン	台	85,300
衛生器具類	バック付掃除流し	給水栓 取付穴付	台	93,100
衛生器具類	汚物流し 壁掛け	横水栓(自在・泡沫)壁フラッシュ	台	118,000
衛生器具類	汚物流し 壁掛け	自動水栓(単栓)壁フラッシュ	台	153,000
衛生器具類	小便器	センサー 一体型 床置	台	115,000
衛生器具類	小便器	センサー 一体型 壁掛	台	121,000
衛生器具類	小便器	フラッシュポタン大 床置	台	41,600
衛生器具類	小便器	フラッシュポタン大 壁掛	台	42,000
衛生器具類	小便器	幼児用ストール小便器	台	45,000
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリート用 400	個	9,100
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリート用 600	個	9,720

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 木下地用 400	個	7,830
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 木下地用 600	個	8,440
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリートブロック用 400	個	10,300
衛生器具類	手すり(I型)	樹脂製 コンクリートブロック用 600	個	10,900
衛生器具類	手すり(L型)	樹脂製 コンクリート用 700	個	26,300
衛生器具類	手すり(L型)	樹脂製 木下地用 700	個	24,700
衛生器具類	手すり(L型)	樹脂製 コンクリートブロック用 700	個	28,100
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 コンクリート用 700	個	61,600
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 木下地用 700	個	62,800
衛生器具類	手すり(小便器用)	樹脂製 コンクリート用	個	36,100
衛生器具類	手すり(小便器用)	樹脂製 木下地用	個	33,500
衛生器具類	手すり(小便器用)	樹脂製 コンクリートブロック用	個	38,500
衛生器具類	手すり(カウンター用)		個	11,000
衛生器具類	擬音装置	擬音装置(電気式)埋込み	個	16,800
衛生器具類	擬音装置	擬音装置(電気式)露出	個	16,800
衛生器具類	洗濯水栓		個	4,870
衛生器具類	洗面器 そで付中型	立水栓 コム栓なし 目皿仕様	台	22,000
衛生器具類	洗面器 そで付中型	立水栓 水石嵌入 コム栓なし 目皿	台	24,900
衛生器具類	洗面器 そでなし中型	立水栓 コム栓なし	台	32,600
衛生器具類	洗面器 そでなし中型	オートストップ 水栓 P.Uなし	台	38,500
衛生器具類	洗面器 そでなし中型	自動水栓(単栓) P.Uなし	台	52,400
衛生器具類	洗面器 アンダーカウンター式	自動水栓(単栓) P.Uなし	台	65,500
衛生器具類	浴槽 ポリバスふた共		組	74,200
衛生器具類	洗面器 アンダーカウンター式	オートストップ 水洗,P.Uなし	組	58,500
衛生器具類	洗面器 カウンター一体型	自動水栓(単栓),P.Uなし	組	62,400
衛生器具類	貯湯式小型電気温水器	12L飲用	組	213,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 床節水フラッシュ	台	148,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 壁節水フラッシュ	台	140,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 フラッシュタンク	台	142,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 フラッシュタンク(掃除口付き)	台	153,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 ロータンク固定	台	119,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 多目的便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	287,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 高座面便器(埋込自動センサーフラッシュ)	台	287,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 フラッシュタンク 多目的用	台	163,000
衛生器具類	洋風大便器(床下排水) 温水洗浄便座	VP接続 フラッシュタンク(掃除口付き) 多目的用	台	174,000
衛生器具類	洗濯機パン	800サイズ,縦引きドラップ (樹脂製)	個	13,100
空調機器	換気扇	窓枠据付格子タイプ 20cm 化粧枠アタッチメント共	台	19,600
空調機器	換気扇	窓枠据付格子タイプ 25cm 化粧枠アタッチメント共	台	21,100
空調機器	換気扇	窓枠据付格子タイプ 30cm 化粧枠アタッチメント共	台	23,100
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 25cm	個	10,000
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 30cm	個	11,000
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 35cm	個	13,000
空調機器	換気扇用部材	有圧扇用 絶縁枠 40cm	個	14,700
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 一般用ステンレス(防鳥網付) 20cm	個	10,600
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 一般用ステンレス(防鳥網付) 25cm	個	12,200
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 一般用ステンレス(防鳥網付) 30cm	個	14,400
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 有圧扇用ステンレス(排気形,防鳥網付) 25cm	個	16,600
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 有圧扇用ステンレス(排気形,防鳥網付) 30cm	個	18,500
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 有圧扇用ステンレス(排気形,防鳥網付) 35cm	個	21,900
空調機器	換気扇用部材	ウェザークリップ 有圧扇用ステンレス(排気形,防鳥網付) 40cm	個	24,200
空調機器	防振吊り金物	M10	個	956
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 フラッシュタンク	個	73,300
衛生器具類	洋風大便器(床下排水)	VP接続 フラッシュタンク(掃除口付き)	個	83,700
衛生器具類	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 コンクリート用 700 紙巻き器付き	個	66,000

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
衛生器具	手すり(跳ね上げ)	樹脂製 木下地用 700 紙巻き器付き	個	67,200
衛生器具	ホスト付	側板×1	組	280,000
衛生器具	ホスト付	側板×2	組	300,000
衛生器具	背もたれ	ソフトタイプ 樹脂製 コンクリート用	個	28,400
衛生器具	背もたれ	ソフトタイプ 樹脂製 木下地・コンクリート ロック用	個	29,600
衛生器具	背もたれ	ハードタイプ 樹脂製 コンクリート用	個	30,300
衛生器具	背もたれ	ハードタイプ 樹脂製 木下地・コンクリート ロック用	個	31,500
空調機器	換気扇用部材	バックガード SUS製 20cm	個	17,900
空調機器	換気扇用部材	バックガード SUS製 30cm	個	20,600
空調機器	換気扇用部材	バックガード SUS製 40cm	個	24,100

### 3 電気設備資材単価

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
<b>材料単価</b>				
配線器具	埋込タップ ースイッチ 確認灯付(ネムなし)	大角300V 4A B(片切)	個	750
配線器具	埋込タップ ースイッチ 確認灯付(ネムなし)	大角300V 4A C(3路)	個	840
配線器具	コンセント(ハネス,リレー,シーリング)	リレーコンセント15 A 125 V 引掛接地極付	個	8,280
配線器具	コンセント(ハネス,リレー,シーリング)	シーリング 15 A 125 V 角形(ボティ+コンセント+ハンカ-)	個	426
配線器具	コンセント(ハネス,リレー,シーリング)	ハネスジ ョイント20A125V3心2分岐	個	1,340
配線器具	コンセント(ハネス,リレー,シーリング)	ハネスジ ョイント20A125V3心4分岐	個	2,210
配線器具	コンセント(ハネス,リレー,シーリング)	ハネス用OAタップ 20A125V4口抜け止めア-ス付3m	個	4,140
配線器具	プレート	樹脂 防滴 丸形	個	1,290
配線器具	プレート	金属 防滴 丸形	個	1,590
配線器具	プレート	金属 防雨カバー 角形	個	432
配線器具	プレート	金属 防雨カバー 丸形	個	678
配線器具	プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 樹脂	個	380
配線器具	プレート彫刻費	カバー・ノズルプレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 ステンレス	個	760
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 1段 樹脂	個	380
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 1段 ステンレス	個	760
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 2段 樹脂	個	770
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 2段 ステンレス	個	1,530
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 3段 樹脂	個	1,150
配線器具	プレート彫刻費	連用プレート 漢字,アルファベット,カタ5文字以内 3段 ステンレス	個	2,290
配線器具	プレート彫刻費	その他 ケーブル行先表示 30×100片面	個	400
配線器具	プレート彫刻費	その他 表示プレート 15×40	個	400
配線器具	プレート彫刻費	その他 表示プレート 20×50	個	420
配線器具	プレート彫刻費	その他 電柱番号札 100×230	個	1,680
配線器具	人感センサー	光センサー付 壁掛形 親機	個	7,440
配線器具	人感センサー	光センサー付 壁掛形 子機	個	5,100
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 親機	個	8,760
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 子機	個	5,760
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 換気扇連動用	個	8,760
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 親機 広角検知	個	9,780
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 子機 広角検知	個	6,180
配線器具	人感センサー	光センサー付 天井形 子機 換気扇連動用	個	6,180
配線器具	人感センサー	光センサー付 壁掛用埋込防雨形	個	7,740
配線器具	人感センサー	光センサー付 軒下取付形 親機	個	9,360
配線器具	人感センサー	光センサー付 軒下取付形 子機	個	6,360
照明器具	誘導灯ガード	B級用保護カバー	個	4,780
照明器具	誘導灯ガード	C級用保護カバー	個	3,370
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-無 AC200V 150φ ABS樹脂	個	28,400
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-無 DC24V 150φ ABS樹脂	個	23,700
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-無 DC24V 82φ ボリカボネ-ト	個	10,000
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-有 DC24V 100φ ボリカボネ-ト	個	13,000
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-有 AC100V 100φ ボリカボネ-ト	個	15,800
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-有 AC200V 100φ ボリカボネ-ト	個	15,800
照明器具	回転灯(パトライト)	電子バザ-無 AC200V 82φ ボリカボネ-ト	個	12,900
電力機器	低圧カットアウトスイッチ	2P15A	個	710
電力機器	ステンス電極棒	ステンス 316	m	854
電力機器	電極棒付属品	電極保持器7ポートス 5P	個	2,480

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
電力機器	電極棒付属品	電極保護カバー(200*250*150)	個	30,300
電力機器	電極棒付属品	保持器埋込棒 80φ用	個	2,940
電力機器	フロッツスイッチ	6m ケーブル付	個	6,630
電力機器	フロッツスイッチ	20m ケーブル付	個	9,880
電力機器	フロッツスイッチ	13m ケーブル付	個	8,380
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*3 2P2E20A*0 予備回路*1 カバー付	個	12,700
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*2 予備回路*0 カバー付	個	13,700
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*3 2P2E20A*2 予備回路*1 カバー付	個	14,300
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*4 2P2E20A*2 予備回路*0 カバー付	個	14,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*4 2P2E20A*2 予備回路*2 カバー付	個	14,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*3 2P2E20A*5 予備回路*2 カバー付	個	17,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*1 予備回路*1 カバー付	個	12,900
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*3 予備回路*1 カバー付	個	14,500
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*4 予備回路*0 カバー付	個	15,400
電力機器	ホーム分電盤	2P1E20A*2 2P2E20A*4 予備回路*2 カバー付	個	15,400
電力機器	取付板等	取付板 1φ2W 1ヶ用	個	1,140
電力機器	取付板等	取付板 1φ2W 2ヶ用	個	1,860
電力機器	取付板等	取付板 1φ3W 1ヶ用	個	2,490
電力機器	取付板等	取付板 1φ3W 2ヶ用	個	4,500
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ2W 1ヶ用	個	2,130
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ2W 2ヶ用	個	3,300
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ3W 1ヶ用	個	3,420
電力機器	取付板等	取付カバー 1φ3W 2ヶ用	個	5,100
換気扇	温度スイッチ	100V用	個	6,200
換気扇	温度スイッチ	200V用	個	20,800
電話	電話・LANジャック	6極4芯C付	個	510
火災報知器	感知器用 防護カバー	煙用	個	990
火災報知器	感知器用 防護カバー	差動スイッチ用・ランプ用	個	990
火災報知器	感知器用 防護カバー	定温スイッチ用	個	990
火災報知器	感知器用 点検ボックス	側面点検ボックス	個	9,100
火災報知器	感知器用 点検ボックス	裏面点検ボックス	個	5,180
火災報知器	非常警報複合装置	埋込(樹脂)	面	12,400
火災報知器	住宅情報盤 (火報・非常)	住宅情報盤	個	37,200
火災報知器	住宅情報盤 (火報・非常)	戸外表示器(トランス子器)	個	3,780
火災報知器	住宅用火災警報器	露出型 煙式 電池式10年寿命	個	2,340
火災報知器	住宅用火災警報器	露出型 熱式 電池式10年寿命	個	2,180
構内線路	コンクリート根かせ(バンド共)	24cm*1.2m	個	6,420
構内線路	コンクリート根かせ(バンド共)	24cm*1.5m	個	7,320
構内線路	コンクリート根かせ(バンド共)	24cm*1.0m	個	5,880
構内線路	支線ブロック	450mm*300mm	個	2,250
構内線路	支線ブロック	550mm*400mm	個	2,610
構内線路	支線ブロック	650mm*400mm	個	4,410
構内線路	支線ブロック	900mm*500mm	個	7,560
構内線路	ロッド	13φ*2.5m	個	3,430
構内線路	ロッド	16φ*2.5m	個	4,570
構内線路	ロッド	19φ*3m	個	7,910
構内線路	腕金	750mm	本	2,290

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
構内線路	腕金	2700mm	本	10,800
構内線路	腕金	1200mm B	本	6,200
構内線路	腕金	1500mm B	本	7,730
構内線路	腕金	1800mm B	本	9,260
構内線路	腕金	2700mm B	本	18,900
構内線路	玉碍子	JIS 大	個	680
構内線路	玉碍子	JIS 中	個	550
構内線路	コ型金物		個	280
構内線路	アムタイ	800mm	個	1,130
構内線路	アムタイ	900mm	個	1,240
構内線路	アムタイ	1,000mm	個	1,400
構内線路	アムタイ	1,400mm	個	1,760
構内線路	パイケーブル支持金具	16~30mm	個	980
構内線路	パイケーブル支持金具	30~50mm	個	1,070
構内線路	パイケーブル支持金具	50~70mm	個	1,140
構内線路	パイケーブル支持金具	70~95mm	個	1,270
構内線路	パイケーブル支持金具	95~120mm	個	1,300
構内線路	パイケーブル支持金具	120~145mm	個	1,380
構内線路	パイケーブル支持金具	145~170mm	個	1,460
構内線路	ステンスパンド (BTC付)	600mm	個	270
構内線路	ステンスパンド (BTC付)	900mm	個	280
構内線路	ステンスパンド (BTC付)	1,200mm	個	327
構内線路	ステンスパンド (BTC付)	1,500mm	個	346
構内線路	ケーブルハンガー	30mm	個	65
構内線路	ケーブルハンガー	35mm	個	70
構内線路	ケーブルハンガー	45mm	個	76
構内線路	腕金用バンド	直径120~160mm 単腕金	個	2,760
構内線路	腕金用バンド	直径150~200mm 単腕金	個	3,250
構内線路	腕金用バンド	直径180~270mm 単腕金	個	3,720
構内線路	腕金用バンド	直径270~350mm 単腕金	個	4,220
構内線路	腕金用バンド	直径120~160mm 抱腕金	個	4,590
構内線路	腕金用バンド	直径150~200mm 抱腕金	個	5,030
構内線路	腕金用バンド	直径180~270mm 抱腕金	個	7,300
構内線路	腕金用バンド	直径270~350mm 抱腕金	個	8,710
構内線路	ブロックマンホール	800*800 600 中荷重	基	150,000
構内線路	ブロックマンホール	800*800 900 中荷重	基	172,000
構内線路	ブロックマンホール	900*900 1200 中荷重	基	214,000
構内線路	ブロックマンホール	1000*1000 900 中荷重	基	231,000
構内線路	ブロックマンホール	1200*1200 900 中荷重	基	311,000
構内線路	ブロックマンホール	1500*1500 1500 中荷重	基	612,000
構内線路	ブロックマンホール	600*600 600 重荷重	基	138,000
構内線路	ブロックマンホール	800*800 600 重荷重	基	158,000
構内線路	ブロックマンホール	800*800 900 重荷重	基	180,000
構内線路	ブロックマンホール	900*900 600 重荷重	基	175,000
構内線路	ブロックマンホール	900*900 900 重荷重	基	200,000
構内線路	ブロックマンホール	900*900 1200 重荷重	基	222,000
構内線路	ブロックマンホール	1000*1000 600 重荷重	基	204,000

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1000*1000 900 重荷重	基	239,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1000*1000 1200 重荷重	基	264,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 600 重荷重	基	275,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 900 重荷重	基	319,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200 1200 重荷重	基	356,000
構内線路	ﾌﾞｯｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ	1500*1500 1500 重荷重	基	620,000
構内線路	ﾏﾝﾎｰﾙ中継柱	600*600 H=300mm	個	25,600
構内線路	ﾏﾝﾎｰﾙ中継柱	800*800 H=300mm	個	36,000
構内線路	ﾏﾝﾎｰﾙ中継柱	1,000*1,000 H=300mm	個	51,200
構内線路	ﾏﾝﾎｰﾙ中継柱	1,200*1,200 H=300mm	個	59,200
構内線路	ﾏﾝﾎｰﾙ中継柱	1,500*1,500 H=300mm	個	77,600
構内線路	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾞｽﾄ	1200 75*75*9	個	26,600
構内線路	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾞｽﾄ	1000 75*75*9	個	21,700
構内線路	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾞｽﾄ	800 75*75*9	個	16,800
構内線路	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾞｽﾄ	600 75*75*9	個	12,800
構内線路	ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾞｽﾄ	400 75*75*9	個	7,570
構内線路	足場金物(ﾀﾗｯﾌﾟ)	200×120×16φ(埋込)	個	6,000
構内線路	足場金物(ﾀﾗｯﾌﾟ)	200×120×16φ(露出)	個	6,000
構内線路	防水処理材	WSﾎﾞﾝﾄﾞ10Kgセット	個	31,200
構内線路	地中線埋設標	ｷｯｻｯﾌﾟｱｲ	個	415
構内線路	地中線埋設標	埋設標示板	個	1,450
構内線路	接地極銅板	1000×1000×1.5t	個	34,200
配線器具	電話・LANｼﾞャｯｸ	CAT6ﾌﾟﾚｰﾄ無し	個	1,140
配線器具	電話・LANｼﾞャｯｸ	CAT6Aﾌﾟﾚｰﾄ無し	個	2,400
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM1 4C	m	590
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM1 8C	m	808
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM2 4C	m	528
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM2 8C	m	684
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM3 4C	m	672
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM3 8C	m	972
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM4 4C	m	708
配線器具	光ケーブル	EM-OP-OM4 8C	m	1,040
押釦	防水形	100V片切常開形	個	480
押釦	防水形	100V両切常開形	個	390
押釦	防水形	AC・DC用30V常開形	個	2,580
押釦	防水形	AC・DC用12VON保持形	個	3,960
押釦	防水形 プルスｲｯﾁ付き	AC・DC用30V常開形	個	4,200
押釦	防水形 プルスｲｯﾁ付き	AC・DC用12VON保持形	個	5,040
標識	誘導標識	中輝度蓄光式避難口誘導標式	個	2,070
トイレ呼出	呼出ﾎﾞﾀﾝ	点字引きひも付き	個	7,980
トイレ呼出	復旧ﾎﾞﾀﾝ		個	1,800
配線器具	自動点滅器	AC100V 3A 露出埋込両用 EEｽｲｯﾁ	個	3,240
架空線路	建柱車損料トラック式ｱｰｽｰｶﾞ		式	24,400
テレビ共同設備	直列ユニット	中間用	個	6,030
テレビ共同設備	直列ユニット	末端用	個	5,630
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾍﾞｰｽ付き)ZnGP	L150*H70	個	1,640
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾍﾞｰｽ付き)ZnGP	L300*H70	個	2,690

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾌﾞｰｽ付き)ZnGP	L450*H70	個	3,880
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾌﾞｰｽ付き)ZnGP	L600*H70	個	4,930
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾌﾞｰｽ付き)ZnGP	L150*H100	個	1,720
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾌﾞｰｽ付き)ZnGP	L300*H100	個	2,860
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾌﾞｰｽ付き)ZnGP	L450*H100	個	4,130
配線管	管枕(ｺﾞﾙﾌﾞｰｽ付き)ZnGP	L600*H100	個	5,220
配線器具	ﾊｰﾈｼﾞ ﾖｲﾝﾄ取り付け台		個	320
配線器具	ﾊｰﾈｼﾞ ﾖｲﾝﾄ保護ｶﾊﾞｰ		個	650
配線器具	ﾓｼﾞ ﾕﾗｰｼﾞ ﾞｯｸ6Aﾀｲﾌﾟ	埋込型 6Aﾀｲﾌﾟ	個	2,400
配線器具	ﾓｼﾞ ﾕﾗｰｼﾞ ﾞｯｸ6Aﾀｲﾌﾟ	露出型 6Aﾀｲﾌﾟ	個	2,340
配線器具	ﾓｼﾞ ﾕﾗｰﾌﾞﾗｸﾞ 6Aﾀｲﾌﾟ	6Aﾀｲﾌﾟ	個	8,040
受変電	操作用押しボタン		個	2,430
拡声	ワイヤレスアンテナ		個	19,600
配線器具	電話ﾌﾟﾛｱｺﾝ	1口	個	3,870
配線器具	電話ﾌﾟﾛｱｺﾝ	2口	個	6,460
配線器具	LANﾌﾟﾛｱｺﾝ	1口	個	3,190
配線器具	LANﾌﾟﾛｱｺﾝ	2口	個	5,570
通信・情報	警報表示盤	5窓	個	47,700
通信・情報	警報表示盤	10窓	個	59,400
通信・情報	警報表示盤	15窓	個	75,300
通信・情報	警報表示盤	20窓	個	88,200
通信・情報	警報表示盤	25窓	個	100,000
通信・情報	ﾄｲﾚ呼出表示器	1窓	個	125,000
通信・情報	ﾄｲﾚ呼出表示器	3窓	個	133,000
電灯	調光スイッチ	自動・手動・切 3段階	個	1,920
配線	端末処理材 常温収縮形耐塩害端末キット	3M PST端末耐塩用-EM T6PS-B-R3-38-EM 導体サイズ：38mm2 32mmピッチ 2穴圧着端子込み	組	72,600
配線	端末処理材 常温収縮形耐塩害端末キット	3M PST端末耐塩用-EM T6PS-B-R3-60-EM 導体サイズ：60mm2 32mmピッチ 2穴圧着端子込み	組	72,900
配線	端末処理材 常温収縮形耐塩害端末キット	3M PST端末耐塩用-EM T6PS-B-38-EM 導体サイズ：38mm2 40mmピッチ 圧縮端子込み	組	91,300
配線	端末処理材 常温収縮形耐塩害端末キット	3M PST端末耐塩用-EM T6PS-B-60-EM 導体サイズ：60mm2 40mmピッチ 圧縮端子込み	組	96,500

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
<b>材工単価</b>				
<b>※プルボックス（金属製）はE1-100013（管継工事実施設計単価（電気設備工事））の各項目と同額</b>				
配管	プルボックス（金属製）	150×150×75 屋内用（鋼製）	個	5,500
配管	プルボックス（金属製）	150×150×75 ウラボックス	個	4,780
配管	プルボックス（金属製）	150×150×75 屋外防水用（SUS製）	個	10,400
配管	プルボックス（金属製）	150×150×100 屋内用（鋼製）	個	6,540
配管	プルボックス（金属製）	150×150×100 ウラボックス	個	5,660
配管	プルボックス（金属製）	150×150×100 屋外防水用（SUS製）	個	12,500
配管	プルボックス（金属製）	150×150×150 屋内用（鋼製）	個	8,100
配管	プルボックス（金属製）	150×150×150 ウラボックス	個	6,980
配管	プルボックス（金属製）	150×150×150 屋外防水用（SUS製）	個	15,700
配管	プルボックス（金属製）	200×200×75 屋内用（鋼製）	個	8,100
配管	プルボックス（金属製）	200×200×75 ウラボックス	個	6,980
配管	プルボックス（金属製）	200×200×75 屋外防水用（SUS製）	個	15,700
配管	プルボックス（金属製）	200×200×100 屋内用（鋼製）	個	9,150
配管	プルボックス（金属製）	200×200×100 ウラボックス	個	7,870
配管	プルボックス（金属製）	200×200×100 屋外防水用（SUS製）	個	17,800
配管	プルボックス（金属製）	200×200×150 屋内用（鋼製）	個	11,200
配管	プルボックス（金属製）	200×200×150 ウラボックス	個	9,630
配管	プルボックス（金属製）	200×200×150 屋外防水用（SUS製）	個	21,200
配管	プルボックス（金属製）	200×200×200 屋内用（鋼製）	個	13,300
配管	プルボックス（金属製）	200×200×200 ウラボックス	個	11,400
配管	プルボックス（金属製）	200×200×200 屋外防水用（SUS製）	個	25,300
配管	プルボックス（金属製）	250×250×75 屋内用（鋼製）	個	11,200
配管	プルボックス（金属製）	250×250×75 ウラボックス	個	9,630
配管	プルボックス（金属製）	250×250×75 屋外防水用（SUS製）	個	21,200
配管	プルボックス（金属製）	250×250×100 屋内用（鋼製）	個	12,800
配管	プルボックス（金属製）	250×250×100 ウラボックス	個	11,000
配管	プルボックス（金属製）	250×250×100 屋外防水用（SUS製）	個	24,200
配管	プルボックス（金属製）	250×250×200 屋内用（鋼製）	個	16,200
配管	プルボックス（金属製）	250×250×200 ウラボックス	個	13,600
配管	プルボックス（金属製）	250×250×200 屋外防水用（SUS製）	個	32,900
配管	プルボックス（金属製）	250×250×250 屋内用（鋼製）	個	18,500
配管	プルボックス（金属製）	250×250×250 ウラボックス	個	15,500
配管	プルボックス（金属製）	250×250×250 屋外防水用（SUS製）	個	37,700
配管	プルボックス（金属製）	300×200×100 屋内用（鋼製）	個	12,300
配管	プルボックス（金属製）	300×200×100 ウラボックス	個	10,500
配管	プルボックス（金属製）	300×200×100 屋外防水用（SUS製）	個	23,200
配管	プルボックス（金属製）	300×200×150 屋内用（鋼製）	個	14,900
配管	プルボックス（金属製）	300×200×150 ウラボックス	個	12,700
配管	プルボックス（金属製）	300×200×150 屋外防水用（SUS製）	個	28,300
配管	プルボックス（金属製）	300×200×200 屋内用（鋼製）	個	15,700
配管	プルボックス（金属製）	300×200×200 ウラボックス	個	13,200
配管	プルボックス（金属製）	300×200×200 屋外防水用（SUS製）	個	31,900
配管	プルボックス（金属製）	300×300×100 屋内用（鋼製）	個	14,800
配管	プルボックス（金属製）	300×300×100 ウラボックス	個	12,400
配管	プルボックス（金属製）	300×300×100 屋外防水用（SUS製）	個	29,900

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 150 屋内用 (鋼製)	個	17,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 150 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	14,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 150 屋外防水用 (SUS製)	個	35,800
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 200 屋内用 (鋼製)	個	20,400
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 200 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	17,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 200 屋外防水用 (SUS製)	個	41,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 300 屋内用 (鋼製)	個	22,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 300 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	18,300
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	300× 300× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	49,800
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 200 屋内用 (鋼製)	個	22,200
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 200 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	17,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 200 屋外防水用 (SUS製)	個	48,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 300 屋内用 (鋼製)	個	27,800
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 300 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	22,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	61,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 350 屋内用 (鋼製)	個	30,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 350 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	24,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	350× 350× 350 屋外防水用 (SUS製)	個	68,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 200× 100 屋内用 (鋼製)	個	15,400
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 200× 100 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	13,200
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 200× 100 屋外防水用 (SUS製)	個	29,300
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 300× 100 屋内用 (鋼製)	個	18,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 300× 100 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	15,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 300× 100 屋外防水用 (SUS製)	個	37,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 100 屋内用 (鋼製)	個	23,200
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 100 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	19,400
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 100 屋外防水用 (SUS製)	個	47,400
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 200 屋内用 (鋼製)	個	26,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 200 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	21,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 200 屋外防水用 (SUS製)	個	58,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 300 屋内用 (鋼製)	個	33,100
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 300 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	26,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	73,400
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 400 屋内用 (鋼製)	個	39,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 400 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	31,800
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	400× 400× 400 屋外防水用 (SUS製)	個	87,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 300× 300 屋内用 (鋼製)	個	32,300
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 300× 300 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	26,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 300× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	71,600
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 400× 300 屋内用 (鋼製)	個	38,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 400× 300 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	31,200
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 400× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	86,100
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 200 屋内用 (鋼製)	個	37,100
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 200 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	29,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 200 屋外防水用 (SUS製)	個	82,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 300 屋内用 (鋼製)	個	39,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 300 ﾀﾗﾌﾞｯｸｽ	個	30,200

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	92,200
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 400 屋内用 (鋼製)	個	45,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 400 ウラボックス	個	35,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 400 屋外防水用 (SUS製)	個	109,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 500 屋内用 (鋼製)	個	52,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 500 ウラボックス	個	40,900
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	500× 500× 500 屋外防水用 (SUS製)	個	125,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 400× 300 屋内用 (鋼製)	個	38,300
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 400× 300 ウラボックス	個	29,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 400× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	90,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 500× 300 屋内用 (鋼製)	個	44,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 500× 300 ウラボックス	個	34,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 500× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	105,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 300 屋内用 (鋼製)	個	50,800
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 300 ウラボックス	個	39,300
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 300 屋外防水用 (SUS製)	個	120,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 400 屋内用 (鋼製)	個	59,100
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 400 ウラボックス	個	45,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 400 屋外防水用 (SUS製)	個	140,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 500 屋内用 (鋼製)	個	67,500
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 500 ウラボックス	個	52,100
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 500 屋外防水用 (SUS製)	個	160,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 600 屋内用 (鋼製)	個	71,000
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 600 ウラボックス	個	53,700
配管	ﾌﾞﾙｯｸｽ (金属製)	600× 600× 600 屋外防水用 (SUS製)	個	173,000

項目	細目名称	摘要名称	単位	単価
<b>材工単価</b>				
<b>※プルボックス（樹脂製）はE1-100014（管継工事実施設計単価（電気設備工事））の各項目と同額</b>				
配管	プルボックス（樹脂製）	150× 150× 75 屋内型	個	4,200
配管	プルボックス（樹脂製）	150× 150× 100 屋内型	個	5,130
配管	プルボックス（樹脂製）	150× 150× 150 屋内型	個	6,530
配管	プルボックス（樹脂製）	200× 200× 75 屋内型	個	6,530
配管	プルボックス（樹脂製）	200× 200× 100 屋内型	個	7,470
配管	プルボックス（樹脂製）	200× 200× 150 屋内型	個	8,860
配管	プルボックス（樹脂製）	200× 200× 200 屋内型	個	10,600
配管	プルボックス（樹脂製）	250× 250× 75 屋内型	個	8,860
配管	プルボックス（樹脂製）	250× 250× 100 屋内型	個	10,200
配管	プルボックス（樹脂製）	250× 250× 200 屋内型	個	13,600
配管	プルボックス（樹脂製）	250× 250× 250 屋内型	個	15,700
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 200× 100 屋内型	個	9,750
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 200× 150 屋内型	個	12,000
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 200× 200 屋内型	個	13,200
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 300× 100 屋内型	個	12,400
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 300× 150 屋内型	個	14,800
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 300× 200 屋内型	個	17,300
配管	プルボックス（樹脂製）	300× 300× 300 屋内型	個	20,500
配管	プルボックス（樹脂製）	350× 350× 200 屋内型	個	20,100
配管	プルボックス（樹脂製）	350× 350× 300 屋内型	個	25,400
配管	プルボックス（樹脂製）	350× 350× 350 屋内型	個	28,000
配管	プルボックス（樹脂製）	400× 200× 100 屋内型	個	12,400
配管	プルボックス（樹脂製）	400× 300× 100 屋内型	個	15,700
配管	プルボックス（樹脂製）	400× 400× 100 屋内型	個	19,800
配管	プルボックス（樹脂製）	400× 400× 200 屋内型	個	24,200
配管	プルボックス（樹脂製）	400× 400× 300 屋内型	個	30,300
配管	プルボックス（樹脂製）	400× 400× 400 屋内型	個	36,400
配管	プルボックス（樹脂製）	500× 300× 300 屋内型	個	29,500
配管	プルボックス（樹脂製）	500× 400× 300 屋内型	個	35,600
配管	プルボックス（樹脂製）	500× 500× 200 屋内型	個	34,100
配管	プルボックス（樹脂製）	500× 500× 300 屋内型	個	38,100
配管	プルボックス（樹脂製）	500× 500× 400 屋内型	個	45,000
配管	プルボックス（樹脂製）	500× 500× 500 屋内型	個	51,900
配管	プルボックス（樹脂製）	600× 400× 300 屋内型	個	37,400
配管	プルボックス（樹脂製）	600× 500× 300 屋内型	個	43,600
配管	プルボックス（樹脂製）	600× 600× 300 屋内型	個	49,800
配管	プルボックス（樹脂製）	600× 600× 400 屋内型	個	58,100
配管	プルボックス（樹脂製）	600× 600× 500 屋内型	個	66,400
配管	プルボックス（樹脂製）	600× 600× 600 屋内型	個	74,700