鹿児島地域の農業農村整備事業（県営・団体営）位置図　R6年度

禁複製転載


薩摩川内市
姶良市
いちき串木野市
串木野ダム
いちき串木野 ㉔
⑩ 市来
市来ダム
いちき串木野２期 4
宇都頭首工 ⑳
玉田頭首工
⑲ 玉田管水路
五反田 20
鹿尾 19
㉖ 日置第２
⑬ 東市来
③ 田代
① 皆田
7 伊作田
18 高山
井手元 21
⑤ 日置北部
13 14
16 17 中川
ニツ枝 15
大中頭首工 11
鹿児島第２ 3
丸山 8
中溝頭首工 ㉑
郡山 ⑭
雑田第一頭首工 12
5 鹿児島第１二期
2 吉野
1 西部第１
日吉
鹿児島６ ⑰
日置第１ ㉕
扇住 9
日置市
鹿児島市
鹿児島地域振興局
鹿児島市役所
⑥ 松元
④ 日置南部
6 永利
⑦ 吉利
㉒ 松元
松元ダム
永吉ダム
永吉 ⑨ ⑪
吹上 ⑧
⑮ 小永吉
⑯ 寺田
10 野首
② 下与倉
広域農道日置


位置図
甑島列島
上甑島
下甑島
伊佐
薩摩川内
姶良
鹿児島市
垂水
鹿屋
宇治群島
鹿児島
黒島
硫黄島
竹島
草垣群島
三島村
大隅諸島
口永良部島
種子島
屋久島
口之島
臥蛇島
中之島
十島村
諏訪之瀬島
平島
悪石島
小宝島
宝島
吐噶喇列島
管内

●串木野ダム

●都市農業センター（鹿児島市）

●八重の棚田（鹿児島市）

●広域農道　日置南部地区

ダム諸元

ダム名	串木野ダム	市来ダム	永吉ダム	松元ダム
河川名	二級河川 五反田川	二級河川 八房川	二級河川 二俣川	普通河川 高田川
ダム型式	傾斜コア型 ロックフィル	中心コア型 ロックフィル	傾斜コア型 ロックフィル	重力式 コンクリート
堤高	31.7m	41.0m	37.0m	38.5m
堤頂長	134.0m	130.0m	148.0m	144.0m
堤体積	162,000 m³	232,000 m³	221,300 m³	45,000 m³
集水面積	13.0 km²	16.0 km²	8.02 km²	2.9 km²
満水面積	0.17 km²	0.14 km²	0.01 km²	0.06 km²
総貯水量	1,660 千m³	2,103 千m³	1,174 千m³	640 千m³
有効貯水量	1,500 千m³	1,930 千m³	996 千m³	593 千m³
工期	S41～S46年度 H3～H11年度 （テレメータ設置） H26～R5 （管理設備更新）	S45～S56年度 H7～H11年度 （テレメータ設置） R1～R7 （管理設更新）	S44～S54年度 H16～H19年度 （管理設備更新） H28～R4年度 （放流施設等更新） R5～R11 （管理設備更新）	S61～H16年度 H27～R4年度 （管理設備更新）
事業名	防災ダム	防災ダム	防災ダム, かんがい排水, 水利施設整備	かんがい排水, 水利施設整備

三島村


十島村

口之島
中之島
諏訪之瀬島
臥蛇島
平島
悪石島
小宝島
上ノ根島
小臥蛇島
宝島
横当島
1：144,000
2000 1000 0 2000 4000m


桜島支所
鹿児島市
東桜島支所
垂水市
1：100,000
2000 1000 0 2000 4000m


●広域農道　南薩東部地区

凡例

凡例	
行政界	―・―・―
旧行政界	＝＝＝
高規格幹線道路	四車線
指宿スカイライン	有料　無料
国道	═
主要地方道	═
一般県道	═
広域農道　完了区間	━
広域農道　実施区間	━
広域農道　他部門施工区間	━
広域農道　既設利用区間	━
農免農道完了	○━○
半島基幹農道整備	○━○
ダム	🟥
防災ダム	▣

金峰支所
金峰ダム
南さつま市
南九州市
広域農道南薩
㉓ 鹿児島第２
喜入支所
指宿市
指宿市役所
南薩土地改良区
頴娃支所
指宿市役所開聞庁舎
指宿市役所山川庁舎
1：100,000
2000 1000 0 2000 4000m

●令和６年度農業農村整備事業地区別調書

工雑・事務費抜き（単位：千円）

番号	事業名	地区名	市町村	予定工期 着工	予定工期 完了	全体 事業量	全体 事業費
	農地整備課（県営）						
①	経営体育成基盤整備事業（中山間地域型）	皆田	日置市	R3	R9	区画整理7.9ha，農業用用排水15.2ha	472,000
②	経営体育成基盤整備事業（中山間地域型）	下与倉	日置市	R5	R13	区画整理　13.2ha，農業用用排水　14.7ha	998,000
③	農地中間管理機構関連農地整備事業	田代	日置市	R5	R12	区画整理　12.9ha	559,000
④	中山間地域農業農村総合整備（一般型）	日置南部	日置市	H24	R9	区画整理14.4ha，農業用用排水23箇所，農道6路線 農業集落道9路線，暗渠排水25.7ha	1,974,000
⑤	中山間地域農業農村総合整備（一般型）	日置北部	日置市	H26	R9	農業用用排水7箇所，農道11路線，暗渠排水23.0ha，農地防災3路線 集落道9路線，集落排水1路線，集落防災安全施設11箇所	1,853,000
⑥	中山間地域農業農村総合整備（一般型）	松元	鹿児島市	R4	R10	農業用用排水15箇所，農道10路線，農用地利用保全2箇所 暗渠排水3.4ha，集落道1路線	1,009,800
⑦	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	吉利	日置市	H26	R9	区画整理33.6ha，畑かん70.4ha，農道2路線，排水路1路線 集落道路3路線，集落防災安全施設3箇所	1,816,890
⑧	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	吹上	日置市	H29	R10	畑かん204ha 農道2,432m	1,949,000
	小計	8地区					10,631,690
	農地保全課（県営）						
⑨	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）	永吉	日置市	R5	R11	ダム管理施設更新　一式	338,000
⑩	農村地域防災減災事業（防災ダム）	市来	いちき串木野市	H31	R7	ダム管理施設更新　一式 建屋改修及び補修工　一式，放流設備工一式	618,600
⑪	農村地域防災減災事業（防災ダム）	永吉	日置市	R5	R11	ダム管理施設更新　一式	639,400
⑫	農村地域防災減災事業（農村災害）	日吉	日置市	H29	R8	ため池3箇所，農業用用排水7路線	602,500
⑬	農村地域防災減災事業（農村災害）	東市来	日置市	R1	R8	ため池2箇所 排水路 1,395m,頭首工 3箇所，フトン篭工 132m	448,173
⑭	農村地域防災減災事業（用排水）	郡山	鹿児島市	R1	R7	農業用用排水6路線 頭首工3箇所	299,600
⑮	農村地域防災減災事業（用排水）	小永吉	日置市	R5	R10	農業用用排水施設　1,546m	657,800
⑯	農村地域防災減災事業（河川応急）	寺田	日置市	R2	R7	頭首工一式	432,500
⑰	農村地域防災減災事業（ため池評価）	鹿児島6 （ため池評価）	日置市 いちき串木野市	R6	R6	豪雨耐性評価　7箇所	14,000
⑱	農業水路等長寿命化・防災減災事業	玉田頭首工	日置市	R4	R6	長寿命化対策（頭首工）一式	16,000
⑲	農業水路等長寿命化・防災減災事業	玉田管水路	日置市	R4	R6	長寿命化対策（パイプライン）一式	18,000
⑳	農業水路等長寿命化・防災減災事業	宇都頭首工	いちき串木野市	R6	R8	施設診断調査，機能保全計画策定　一式 長寿命化対策（頭首工）一式	65,000
㉑	農業水路等長寿命化・防災減災事業	中溝頭首工	鹿児島市	R5	R7	長寿命化対策（頭首工）一式	39,700
㉒	農業水路等長寿命化・防災減災事業	松元	鹿児島市	R6	R8	揚水機場ほか基幹水利施設補修　一式	90,000
㉓	農地整備事業（通作・保全）	鹿児島第２	鹿児島市	R6	R6	農道路面調査・機能保全計画・事業計画書作成　一式	25,000
㉔	農地整備事業（通作・保全）	いちき串木野	いちき串木野市	R6	R6	農道路面調査・機能保全計画・事業計画書作成　一式	15,000
㉕	農地整備事業（通作・保全）	日置第1	日置市	R6	R6	事業計画書作成　一式	10,000
㉖	農地整備事業（通作・保全）	日置第2	日置市	R6	R6	橋梁及び農道　機能診断・機能保全計画策定　一式	25,000
	小計	16地区					4,354,273
	団体営						
1	むらづくり交付金	西部第一	鹿児島市	H17	R8	農業生産基盤整備　一式 集落基盤整備　一式	664,803
2	むらづくり交付金	吉野	鹿児島市	H19	R7	農業生産基盤整備　一式 集落基盤整備　一式	787,907
3	基盤整備促進事業	鹿児島第２	鹿児島市	H26	R6	農作業道　一式 農業用用排水施設　一式	181,453
4	基盤整備促進事業	いちき串木野2期	いちき串木野	H27	R6	農作業道　一式 農業用用排水施設　一式	60,000
5	基盤整備促進事業	鹿児島第1二期	鹿児島市	H30	R8	農作業道　一式，農業用用排水施設　一式 区画整理一式，暗渠排水　一式	87,240
6	農地耕作条件改善事業	永利	日置市	R3	R6	農業生産基盤整備　一式	80,000
7	農地耕作条件改善事業	伊作田	日置市	R4	R6	農業生産基盤整備　一式	70,000
8	農地耕作条件改善事業	丸山	鹿児島市	R5	R7	農業用用排水施設　一式、暗渠排水　一式	50,000
9	農地耕作条件改善事業	扇住	日置市	R5	R7	農業生産基盤整備　一式	70,000
10	農地耕作条件改善事業	野首	日置市	R6	R8	農業生産基盤整備　一式	70,000
11	農業水路等長寿命化・防災減災事業	大中頭首工	鹿児島市	R5	R7	頭首工改修	20,000
12	農業水路等長寿命化・防災減災事業	雑田第一頭首工	鹿児島市	R5	R7	頭首工改修	25,000
13	農業水路等長寿命化・防災減災事業	中川ファームポンド	日置市	R5	R6	ファームポンド改修	10,000
14	農業水路等長寿命化・防災減災事業	中川管水路	日置市	R5	R7	管水路改修	11,000
15	農業水路等長寿命化・防災減災事業	二ツ枝頭首工	日置市	R5	R7	頭首工改修	25,000
16	農業水路等長寿命化・防災減災事業	中川加圧機場	日置市	R6	R8	加圧機場補修	10,000
17	農業水路等長寿命化・防災減災事業	中川揚水機場	日置市	R6	R8	揚水機場補修	10,000
18	農業水路等長寿命化・防災減災事業	高山頭首工	日置市	R6	R8	頭首工改修	30,000
19	農業水路等長寿命化・防災減災事業	鹿尾頭首工	日置市	R6	R8	頭首工改修	30,000
20	農業水路等長寿命化・防災減災事業	五反田頭首工	日置市	R6	R8	頭首工改修	30,000
21	農業水路等長寿命化・防災減災事業	井手元頭首工	日置市	R6	R6	頭首工・機能診断・機能保全計画	5,000
	小計	21地区					2,327,403
	合計						17,313,366

●管内の主な直売施設等一覧表

記号	市町名	施設名	内容
A	鹿児島市	輝楽里よしだ館	地域農産物，木材加工品，切花，惣菜等
B	鹿児島市	火の島めぐみ館	レストラン，地域農産物，お土産，鉢物
C	鹿児島市	まつもとフレッシュ館お茶畑	お茶，地域農産物，切花，惣菜，みそ
D	鹿児島市	観光農業公園（グリーンファーム）	レストラン，地域農産物，加工品
T	鹿児島市	八重の里	レストラン，地域農産物，加工品，青果物，木材，雑貨，花等
E	日置市	こけけ特産品販売所	新茶，パン，新鮮野菜，果物，切花等
F	日置市	江口蓬莱館	海鮮レストラン，新鮮魚介野菜類，海鮮ちりめん，干物，惣菜等
G	日置市	チェスト館	食堂，新鮮野菜，地元豆腐，いちご，梅干し等
H	日置市	城の下物産館	新鮮野菜，豆腐，ふくれ菓子，パン等
I	日置市	山神の郷 お肉の直売所 永吉（あじのふるさと館，おもいで館）	精肉加工販売，精肉学校（体験施設），レストラン，新鮮野菜，加工品，乳製品
J	日置市	お肉と惣菜 久田島直売所（かめまる館）	精肉販売，惣菜・弁当，新鮮野菜，果物，花苗，お菓子，乳製品，マレーシア雑貨，甘味処
K	日置市	お肉の直売所 吹上（ひまわり館）	精肉加工販売，レストラン，新鮮野菜，果物，花苗，乳製品
L	日置市	ふれあい飯牟礼館	新鮮野菜，果物，切花，鶏めし，ふくれ菓子，ほうじ茶プリン等
M	日置市	吉利物産館	新鮮野菜，豆腐，緑竹等
N	日置市	下与倉生活改善グループ野菜販売所	新鮮野菜，果物，切花等
O	日置市	明るい農村	飲食（うどん・そば）
P	日置市	藤元地区農産物直売所	新鮮野菜，生しいたけ，みかん
Q	いちき串木野市	季楽館	地元産の生鮮野菜果実，ふくれ菓子，農産加工品等
R	いちき串木野市	市来えびす市場	鮮魚，貝類，塩干物，海鮮レストラン，その他海産物等
S	いちき串木野市	さのさ館	鮮魚，新鮮野菜，果物，お土産等

令和六年度　鹿児島地域振興局農林水産部

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 158」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

制作：鹿児島県姶良市加治木町朝日町32　有限会社森田印刷　TEL. 0995-62-2357