

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	南薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	漁港漁場課主管 公共 広域漁港（特定）整備
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	13 南薩②
単 価 適 用 日	0 令和 8年 6月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正	4 0 % 1 9 港湾構造物 1 0 重要港湾及び市街地 0 4 計上有り（構造物工事） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 5 4週8休（港湾・漁港）

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
岸壁	レベル1					Y5Q000000
			式			
海上地盤改良工	レベル2					Y5Q010000
			式			
床掘工	レベル3					Y5Q010100
			式			
グラブ床掘						Y5Q010106
			式			
石材撤去 グラブ容量1.8m ³ 10m未満 500～1000kg/個未満						SP500 0 *
						A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=0.18, L=1, M=1
		181	m ³			施工内訳0-0001号表
石材撤去 グラブ容量1.8m ³ 10m未満 200kg/個未満						SP500 0 *
						A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=0.18, L=1, M=1
		214	m ³			施工内訳0-0003号表
グラブ床掘（普通地盤） 普通地盤用 鋼D 9.0m ³ アンカー方式						SP003 0 *
						A=2, B=1, C=3, D=1, E=1, F=3, H=0.63, I=1, J=1, K=1, L=1
		393	m ³			施工内訳0-0004号表
土運船運搬工 レベル3						Y5Q010600
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土運船運搬					Y5Q010601
		式			
土運船運搬（普通地盤） 普通地盤用 鋼D 9.0m3 砂質土砂（N=10未満）	393	m3			SP018 0 * A=3, B=3, C=1, D=1, E=1, F=5, G=0.63, H=1, I=1, J=0.18, K=1, L=1 施工内訳0-0007号表
揚土土捨工 レベル3					Y4W060B00
		式			
バックホウ揚土					Y4W060B0G
		式			
バックホウ揚土 山積み1.9m3（平積1.4m3）×2台	393	m3			SP033 0 * A=1629, B=1 施工内訳0-0010号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	393	m3			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0012号表
土砂運搬（標準） 運搬距離3.5km超5.0km以下, DID有り 積込：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） L=4.0km	393	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=2, F=19, G=1 施工内訳0-0013号表
処分費（直工内）					#0042
受入料金（建設発生土） 土砂・岩石					F1002 0
見積	393	m3			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎工 レベル 2						Y5Q060000
			式			
基礎捨石工 レベル 3						Y5Q060B00
			式			
基礎捨石						Y5Q060B01
			式			
瀬取り投入 クレーン付台船 50 t 吊 自積方式 流用材						VP410 0 *
		214	m 3			施工内訳0-0014号表
捨石投入 直接投入 水深 10 m未満 捨石(10~100kg) : F1000を使用						SP055 0 *
						A=3, B=1, C=5, G=1, I=1, J=1, K=, L=1, M=1
		784	m 3			施工内訳0-0018号表
捨石本均し						Y5Q060B06
			式			
捨石本均し(±5 cm) 水中 200 kg/個未満 透明度 普通						SP056 0 *
						A=1, B=1, F=1, G=2, H=1, I=1, J=1, K=1, M=1
		176	m ²			施工内訳0-0019号表
捨石荒均し						Y5Q060B0B
			式			
捨石荒均し(±30 cm) 水中 200 kg/個未満 透明度 普通						SP056 0 *
						A=5, B=1, F=1, G=3, H=1, I=1, K=1, M=1
		772	m ²			施工内訳0-0020号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
被覆工 レベル 3					Y5Q060B00
		式			
基礎捨石					Y5Q060B01
		式			
瀬取り投入 クレーン付台船 50 t 吊 自積方式 流用材	181	m 3			VP410 0 *
					施工内訳0-0014号表
瀬取り投入 クレーン付台船 50 t 吊 自積方式 新材	239	m 3			VP410 0 *
					施工内訳0-0014号表
石材（被覆石）現場渡し 新材 500kg内外					F1001 0
見積	364	m 3			
捨石荒均し					Y5Q060B0B
		式			
捨石荒均し（±10cm）水中 200～1000kg／個未満 透明度 普通	777	m ²			SP056 0 *
					A=3, B=2, F=1, G=3, H=1, I=1, K=1, M=1
					施工内訳0-0021号表
本体工(場所打式) レベル 2					Y5Q0L0000
		式			
水中コンクリート工 レベル 3					Y5Q0L0100
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差筋					Y5Q0L0101
		式			
水中削孔					V0001 0 *
見積	744	孔			施工内訳0-0022号表
樹脂カプセル D19mm用					F0002 0
	744	本			
鉄筋 加工・組立 場所打コンクリート工					S8474 0 * A=7, B=2, C=3, D=2, G=2, H=2, K=1
	1,510	kg			施工内訳0-0026号表
足場工					Y4900
足場材料費					F0001 0
見積	1	式			
水中足場(施工手間)					V0002 0 *
見積	1	式			施工内訳0-0027号表
型枠					Y5Q0L0101
		式			
鋼製型枠組立組外（水中コンクリート） 陸上作業					SP124 0 * A=1, B=33.3, C=1, D=2, E=2, F=1, G=1, H=1
	581	m ²			施工内訳0-0032号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
漏えい防止					Y5Q0L0106
漏えい防止シート敷設		式			SP125 0 *
シート単価：F0003使用	207	m ²			A=, B=1, C=1 施工内訳0-0034号表
水中コンクリート		式			Y5Q0L010B
水中コンクリート打設（ポンプ車直接打設） 水中用コンクリート（高炉B） 1 0 0 m 3 以上	1, 253	m 3			SP127 0 * A=1, B=3, C=1, E=1 施工内訳0-0035号表
上部工 レベル 2		式			Y5Q100000
上部コンクリート工 レベル 3		式			Y5Q100100
差筋					Y4900
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ200mm以上400mm以下	76	孔			SQZ411 0 * A=2, B=1 施工内訳0-0037号表
樹脂カプセル D19mm用	76	本			F0002 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 加工・組立 場所打コンクリート工	154	kg			S8474 0 * A=7, B=2, C=3, D=2, G=2, H=2, K=1 施工内訳0-0026号表
支保		式			Y5Q100101
支保組立・組外工 上部工（重力式） 陸上施工	23	m			S8702 0 * A=2, B=1, F=1 施工内訳0-0038号表
足場		式			Y5Q100106
足場工（ブラケット式）設置・撤去	23	m			SP272 0 * A=1 施工内訳0-0039号表
型枠		式			Y5Q10010G
鋼製型枠組立組外（重力式） 陸上施工 R. T. C（油圧） 1 6 t 吊	66	m ²			S8720 0 * A=1, B=1, C=2, F=1 施工内訳0-0040号表
型枠用合板 耐水厚1.2×90×180cm	6	枚			T0235 0
伸縮目地		式			Y5Q10010L

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地工 瀝青質系	19	m ²			S8480 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0041号表
コンクリート		式			Y5Q10010Q
コンクリート打設工 上部工（陸上：無筋） 高炉セメント（B）（18-40-8）	55	m ³			S8475 0 * A=4, B=1, C=3, D=2, E=2, G=2, H=1 施工内訳0-0042号表
水中コンクリート打設（ポンプ車直接打設） 水中用コンクリート（高炉B） 50～100m ³ /日未満	134	m ³			SP127 0 * A=1, B=2, C=1, E=1 施工内訳0-0044号表
付属工 レベル2		式			Y5Q150000
係船柱工 レベル3		式			Y5Q150100
係船柱		式			Y5Q150101
係船柱取付工（手間のみ） 曲柱 100KN 流用材	1	基			V8476 0 * 施工内訳0-0045号表
アンカー4本（1基あたり） 新材 係船柱 曲柱 100KN					F1004 0
見積	1	基			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架台製作・取付 けん引力 100～150kN未満 陸上施工	1	基			S8477 0 * A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0046号表
係船柱塗装工 塗替（再錆止＋下塗＋上塗(2回)）	0.4	m ²			S8700 0 * A=4, B=2, C=1 施工内訳0-0047号表
防舷材工 レベル3		式			Y5Q150600
防舷材		式			Y5Q150601
防舷材及び埋込栓取付 H＝250以上500mm未満 陸上取付	2	基			S8478 0 * A=2, B=3, C=1, D=2, E=1, G=2, H=1, I=1 施工内訳0-0048号表
防舷材埋込金具6本(1基あたり)新材	2	基			F1005 0
車止・縁金物工 レベル3		式			Y5Q150B00
車止		式			Y5Q150B01
車止 取付工 二次製品100kg以上／本	17	m			S8481 0 * A=2, B=, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0049号表
車止め：F0006使用					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁金物					Y5Q150B06
		式			
縁金物 取付					S8482 0 *
					A=, B=2, C=1
縁金物：F0007使用	20	m			施工内訳0-0050号表
付属設備工 レベル 3					Y5Q150L00
		式			
係船環					Y5Q150L01
		式			
係船環φ200(設置手間) 流用材					F1006 0
見積	2	基			
構造物撤去工 レベル 2					Y5Q1P0000
		式			
撤去工 レベル 3					Y5Q1P0600
		式			
防舷材撤去					Y5Q1P060B
		式			
防舷材撤去工 H=250以上500mm未満					S8726 0 *
					A=2, B=2, C=1
	7	基			施工内訳0-0051号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱撤去					Y5Q1P060L
		式			
係船柱撤去工 100～150KN未満					S8728 0 *
					A=2, B=1
	2	基			施工内訳0-0052号表
ゴム製タラップ撤去					Y4900
ゴム製タラップ撤去工 H=250mm未満					V8726 0 *
	1	基			施工内訳0-0053号表
雑工 レベル2					Y5Q1Z0000
		式			
その他雑工 レベル3					Y5Q1Z0B00
		式			
清掃					Y5Q1Z0B01
		式			
かき落とし工 清掃工に伴う					S8722 0 *
					A=3, B=1
	689	m ²			施工内訳0-0054号表
直接工事費					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						Z0004
			式			
重建設機械分解組立輸送費						YZ4030000
			式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） バックホ 山積1.4 m3を超え 山積2.1 m3以下						S2410 0 * A=1, C=2, E=2, P=1 施工内訳0-0055号表
		2	式			
作業船等回航費						YZ4080000
			式			
回航費 クレーン 浚渫船（普通）鋼D9.0m3（アンカー式） 引船：基地→（回航）→現場 距離（4 7）哩						SP550 0 * A=3, E=5, S=47, T=1, V=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0056号表
		1	回			
回航費 クレーン 浚渫船（普通）鋼D9.0m3（アンカー式） 引船：現場→（回航）→基地 距離（4 7）哩						SP550 0 * A=3, E=5, S=47, T=3, V=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0057号表
		1	回			
回航費 土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 引船：基地→（回航）→現場 A重油：F0004使用						SP550 0 * A=10, L=2, S=244, T=1, U=2, V=1, W=2, X=, Y=1 施工内訳0-0058号表
		1	回			
回航費 土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 引船：現場→（回航）→基地 距離（2 4 4）哩						SP550 0 * A=10, L=2, S=244, T=3, U=2, V=1, W=1, Y=1 施工内訳0-0059号表
		1	回			
現場環境改善費						Z0010
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
				式			
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
				式			
** 現場管理費計 **							
** 工事原価 **							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
** 一般管理費等計 **							

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
		式			
請負工事費計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガット船 運転費 グラブ容量1. 8 m 3	1.00	日			SP834 1 施工内訳0-0002号表
雑材料	0.50	%			#01
* 1 m 3 当り *		m 3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 グラブ容量1. 8 m 3 C=1 普通 E=1 普通			B=3 5 0 0 ~ 1 0 0 0 kg / 個未満 D=1 普通 F=1 普通		
G=1 1 0 m未満 L=1 ランク 1			H=0.18 往復平均航行距離 (km) M=1 3-15-7		

ガット船 運転費
グラブ容量1. 8 m 3

SP834

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0018

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	921	L			T0004
高級船員	2. 86	人			R2600
普通船員	5. 68	人			R2700
ガット船 1. 8 m 3 4 0 0 m 3 積 1 9 9 G T	8. 00	h			M8301 運転
ガット船 1. 8 m 3 4 0 0 m 3 積 1 9 9 G T	1. 65	日			M8301 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 グラブ容量1. 8 m 3 C=1 単-22			B=1 ランク 1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガット船 運転費 グラブ容量1. 8 m 3	1.00	日			SP834 1 施工内訳0-0002号表
雑材料	0.50	%			#01
* 1 m 3 当り *		m 3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 グラブ容量1. 8 m 3 C=1 普通 E=1 普通			B=1 2 0 0 kg／個未満 D=1 普通 F=1 普通		
G=1 1 0 m未満 L=1 ランク 1			H=0.18 往復平均航行距離 (km) M=1 3-15-7		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラブ浚渫船 運転費（普通地盤用） 非航 鋼D 9.0m3 アンカー方式	1.00	日			SP802 1 施工内訳0-0005号表
揚錨船 運転費 鋼D 10t吊 238KW	1.00	日			SP840 1 施工内訳0-0006号表
雑材料	0.50	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 グラブ床掘（普通地盤） C=3 普通地盤用 鋼D 9.0m3 E=1 標準			B=1 普通地盤のみの浚渫・床掘又は土取の場合 D=1 アンカー方式 F=3 砂質土砂 N値		10未満
H=0.63 土厚区分（E1：床掘，浚渫土取補正箇所） J=1 水深区分能力係数（E3） L=1 3-1-27, 3-2-16, 3-10-8			I=1 普通 K=1 ランク1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	1,243	L			T0004
船団長	1.43	人			R3900
高級船員	2.86	人			R2600
普通船員	7.10	人			R2700
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディーゼル式 D 9.0m3	8.00	h			M8038 運転
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディーゼル式 D 9.0m3	1.65	日			M8038 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 非航 鋼D 9.0m3 C=1 ランク 1			B=1 アンカー方式 D=1 単-11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	148	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	3.60	人			R2700
揚錨船 D 10 t 吊	1.00	日			M8123 運轉
揚錨船 D 10 t 吊	1.65	日			M8123 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 鋼D 10 t 吊 238 KW C=1 ランク 1			B=1 グラブ浚渫船（スパッド式） D=1 単-23		以外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土運船（曳航）運転費 鋼650m3積	2	日			SP848 1 施工内訳0-0008号表
引船 運転費 鋼D 1000PS型 就業時間 10H・運転時間 2H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0009号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 砂質土砂 N値 10未満 C=1 曳航（標準） E=1 標準			B=3 普通地盤用 鋼D 9.0m3 D=1 標準 F=5 床堀・浚渫能力補正箇所の場合		
G=0.63 土厚区分（E1：床堀・浚渫能力補正箇所） I=1 水深区分能力係数（E3） K=1 ランク1			H=1 普通 J=0.18 往復平均えい航距離（km） L=1 3-1-54,3-10-18		

土運船（曳航）運転費
鋼 6 5 0 m 3 積

SP848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0024

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通船員	2.84	人			R2700
土運船〔開閉式〕 鋼 6 5 0 m 3 積	1.65	日			M8510 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 鋼 6 5 0 m 3 積 C=1 ランク 1			B=1 土運船 (曳航) D=1 単-30, 31		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	228	L			T0004
高級船員	2.86	人			R2600
普通船員	1.42	人			R2700
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	2.00	h			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	1.65	日			M8273 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 鋼D 1000PS型 C=1 ランク 1			B=4 就業時間 10H・運転時間 2H D=1 単-24		

バックホウ揚土
山積み1.9m3（平積1.4m3）×2台

SP033

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.9m3	1.23	日			SP870 1 施工内訳0-0011号表
バックホウ運転費（BH揚土） 山積1.9m3	1.23	日			SP870 1 施工内訳0-0011号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m3 当り *		m3			+00
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1629 グラブ浚渫船1日当たり浚渫量 (m3／日)			B=1	3-1-(24)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	186	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積1.9m3	5.80	時間			MB409
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積1.9m3	1.50	日			MB409
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 山積1.9m3			E=1 単-51		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=19 3.5km超5.0km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 有り G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン付台船運転費 鋼D 45～50 t 吊 運転時間 4 h	4.81	日			SP832 1 施工内訳0-0015号表
引船 運転費 鋼D 450 PS 型 就業時間 8 H ・ 運転時間 2 H	4.81	日			SP842 1 施工内訳0-0016号表
潜水士船運転費 D270 PS 3～5 t 吊	7.22	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	68	L			T0003
船団長	1.20	人			R3900
普通船員	6.00	人			R2700
クレーン付台船 45～50 t吊 500 t積	1.00	日			M8594 運転
クレーン付台船 45～50 t吊 500 t積	1.65	日			M8594 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 C=1 鋼D 45～50 t吊 ランク 1			B=2 D=1 運転時間 4 h 単-21		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	103	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 450PS型 (35GT)	2.00	h			M8257 運転
引船 [鋼製] D 450PS型 (35GT)	1.65	日			M8257 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=5 鋼D 450PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	129	L			T0003
潜水世話役	0.24	人			R2805
潜水士	1.20	人			R2800
潜水連絡員	1.20	人			R2900
潜水送気員	1.20	人			R3000
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.00	日			M8325
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.65	日			M8325
*** 単位当り計 ***	1	日			運転 供用
A=1 潜水士船 C=1 単-29			B=1 ランク 1		

捨石投入						SP055		施工内訳0-0018号表		頁 0 - 0036	
直接投入						水深 1 0 m未満		捨石(10～100kg) : F1000を使用		m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど						数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
捨石・被覆石 1 0 ～ 1 0 0 kg						1,300	m 3			T7500 1	
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊						2.89	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表	
雑材料						0.50	%			#01	
*** 合 計 ***						1,000	m 3				
*** 単位当り計 ***						1	m 3				
A=3 直接投入 C=5 1 0 ～ 1 0 0 kg : 実数入力 I=1 1 , 0 0 0 m 3 未満								B=1 捨石投入 G=1 1 0 m未満 J=1 普通地盤, 床掘地盤, 置換地盤, 盛砂地盤			
K= 捨石又は被覆石の単価 M=1 3-3-14, 3-5-8								L=1 ランク 1			

捨石本均し（± 5 cm）水中 2 0 0 kg／個未満			SP056 透明度 普通		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0019号表		頁 0 - 0037		
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊			1	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表				
雑材料			0.5	%			#01				
＊ 1 m ² 当り ＊				m ²			+00				
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊			1	m ²							
A=1 F=1 H=1	捨石本均し（± 5 cm） 普通 潮待ち部以外				B=1 G=2 I=1	2 0 0 kg／個未満 8 0 0 m ² 未満 1 0 m未満					
J=1 M=1	目潰石なし 3-3-18				K=1	ランク 1					

捨石荒均し（± 3 0 cm）水中 2 0 0 kg／個未満		SP056 透明度 普通		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0020号表		頁 0 - 0038	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊		1	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表			
雑材料		0.5	%			#01			
＊ 1 m ² 当り ＊			m ²			+00			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊		1	m ²						
A=5 F=1 H=1 K=1	捨石荒均し（± 3 0 cm） 普通 潮待ち部以外 ランク 1			B=1 G=3 I=1 M=1	2 0 0 kg／個未満 8 0 0 m ² 以上 1 0 m未満 3-3-18				

鹿 児 島 県

2026. 07. 30 14. 53. 56

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水士船運転費 D270PS 3～5t吊	1	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表
雑材料	0.5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 捨石荒均し（±10cm） F=1 普通 H=1 潮待ち部以外 K=1 ランク1			B=2 200～1000kg／個未満 G=3 800m ² 以上 I=1 10m未満 M=1 3-3-18		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水士	1	人			R2800 1
潜水連絡員	1	人			R2900 1
潜水送気員	1	人			R3000 1
クレーン付トラック運転費 4 t 積 2. 9 t 吊	1	日			SP861 1 施工内訳0-0023号表
さく岩機運転 ハンドドリル (1 5 kg級)	1	日			SP920 1 施工内訳0-0024号表
空気圧縮機 (賃料) 3. 5 ~ 3. 7 m 3 / 分	1	日			SP891 1 施工内訳0-0025号表
諸雑費	24	%			#01
*** 合 計 ***	27	孔			
*** 単位当り計 ***	1	孔			

クレーン付トラック運転費		SP861	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0023号表	頁 0 - 0041
4 t 積 2. 9 t 吊							日 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
軽油	31	L			T0002		
運転手（特殊）	1. 00	人			R1400		
トラック [クレーン装置付] 4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	5. 80	h			M1203		
トラック [クレーン装置付] 4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊	1. 23	日			M1203		
*** 単位当り計 ***	1	日			供用		
A=3 4 t 積 2. 9 t 吊			B=1 単-35				

さく岩機運転
ハンドドリル（15kg級）

SP920

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 15kg級	1.00	日			M2801 運転
さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 15kg級	1.71	日			M2801 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ハンドドリル（15kg級）			B=1 単-46, 54-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	25	L			T0002
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 3.5～3.7m3／min 3.5～3.7m3／min	1.56	日			T0303
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 3.5～3.7m3／分 C=1 単-41			B=10 陸上作業		

鉄筋 加工・組立
場所打コンクリート工

S8474

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

頁 0 - 0044

kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD345) D16～25mm	1.03	t			T0674
鉄筋工 (上部工製作) クレーン抜き	1.0	t			T8982 市場単価
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=7 場所打コンクリート工 C=3 異形鉄筋 (16～25mm) G=2 ポンプ車打設 K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21			B=2 異形 SD345 D=2 50t未満 H=2 クレーンなし (上部工陸上施工時選択可能)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水中足場製作費	1	式			V0003 施工内訳0-0028号表
水中足場解体費	1	式			V0004 施工内訳0-0030号表
水中足場設置移設	12	回			V0005 施工内訳0-0031号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
特殊作業員	1	人			R0100 1
クレーン付トラック運転費 2 t 積 2 t 吊	1	日			SP861 1 施工内訳0-0029号表
諸雑費	0.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	23	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 t 吊	5.80	h			M1204 運転
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 t 吊	1.23	日			M1204 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 2 t 積 2 t 吊			B=1 単-35		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			R25001
特殊作業員	0.5	人			R01001
クレーン付トラック運転費 2 t 積 2 t 吊	0.5	日			SP8611 施工内訳0-0029号表
諸雑費	0.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.2	人			R0100 1
潜水士	0.2	人			R2800 1
潜水連絡員	0.2	人			R2900 1
潜水送気員	0.2	人			R3000 1
クレーン付トラック運転費 4 t 積 2. 9 t 吊	0.2	日			SP861 1 施工内訳0-0023号表
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	2	回			
*** 単位当り計 ***	1	回			

鋼製型枠組立組外（水中コンクリート）
陸上作業

SP124

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0050

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.4	日			SP855 1 施工内訳0-0033号表 組立・解体用
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	2.6	日			SP855 1 施工内訳0-0033号表 設置・撤去用
潜水士船運転費 D270PS 3～5t吊	2.2	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表
土木一般世話役	5.2	人			R2500 12
型わく工	9.1	人			R3300 12
特殊作業員	4.4	人			R0100 12
普通作業員	17.0	人			R0200 12
型枠賃料	100	m ²			E7140 1
消耗費	15.00	%			#02 1
雑材料	0.50	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

ラフテレーンクレーン賃料
油圧伸縮ジブ型 16.0 t 吊

SP855

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16 t 吊	1.00	日			T0403
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=20 R.T.C (油) 16.0 t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
漏えい防止シート	130	m ²			1
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊	0.5	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表
普通作業員	1.3	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A= シート単価 C=1 3-4, 3-9			B=1 ランク 1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水中用コンクリート セメント量370kg/m3以上, W/C=50%以下	10.6	m 3			T0937
コンクリートポンプ車運転 ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	0.10	日			SP890 1 施工内訳0-0036号表
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊	0.1	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表
土木一般世話役	0.1	人			R2500 1
特殊作業員	0.1	人			R0100 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 水中用コンクリート（高炉B） C=1 ランク 1			B=3 1 0 0 m 3 以上 E=1 3-4.3-12		

コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3/h		SP890	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0036号表	頁 0 - 0055
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	日 当り
軽油		88	L			T0002	
運転手（特殊）		1.00	人			R1400	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		6.80	h			M4375	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		1.14	日			M4375	
*** 単位当り計 ***		1	日				
A=1 単-41							

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

SQZ411

施工内訳表

施工内訳0-0037号表

1

孔 当り

削孔深さ200mm以上400mm以下

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比： 標準單價：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 3 8 mm ~ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 200mm以上400mm以下			B=1 II -2-⑮-2		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工（上部工製作 重力式） クレーン抜き	100.00	m			TA451 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 上部工（重力式） F=1 3-4. 1-22, 3-6-11, 3-6-15			B=1 陸上施工		

足場工（ブラケット式）設置・撤去

SP272

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			R2500 1
とび工	0.40	人			R0600 1
普通作業員	0.40	人			R0200 1
諸雑費	27.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 積算資料P12					

施工内訳表

頁 0 - 0061

鋼製型枠組立組外（重力式）

S8720

施工内訳0-0040号表

m² 当り

陸上施工

R. T. C (油压) 16 t 吊

[illegible]

伸縮目地工
瀝青質系

S8480

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0062

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地工 瀝青系	100.00	m ²			T9645 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 瀝青質系			B=1 3-6-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18－40） スランプ（ 8 cm）	10.3	m3			S1401 施工内訳0-0043号表
コンクリート打設工（上部工）陸上 ポンプ車（コンクリート運搬含む）	10	m 3			T8975 市場単価
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=4 上部工（陸上：無筋） C=3 高炉セメント（B） E=2 スランプ（ 8 cm） H=1 3-4. 1-30, 3-4. 2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29			B=1 ポンプ車打設 D=2 18－40 G=2 日当たり50m3未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水中用コンクリート セメント量370kg/m3以上, W/C=50%以下	10.6	m 3			T0937
コンクリートポンプ車運転 ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	0.10	日			SP890 1 施工内訳0-0036号表
潜水士船運転費 D 2 7 0 P S 3 ～ 5 t 吊	0.1	日			SP844 1 施工内訳0-0017号表
土木一般世話役	0.1	人			R2500 1
特殊作業員	0.2	人			R0100 1
普通作業員	0.4	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 水中用コンクリート（高炉B） C=1 ランク 1			B=2 5 0 ～ 1 0 0 m 3 ／ 日未満 E=1 3-4.3-12		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 0 ～ 1 5 t 未 満 陸 上 施 工 クレーンなし 係船柱取付（手間のみ）	3	基			T9205
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 1 6 . 0 t 吊	0.4	日			SP855 施工内訳0-0033号表
*** 合 計 ***	3	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10～15t未満 陸上施工 架設現場製作（材工共）	3.00	基			T9215
10t～15t未満 陸上施工 架台取付（手間のみ）	3.00	基			T9227
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 陸上施工 C=1 3-7-7			B=2 けん引力 100～150kN未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
船柱塗装 塗替 再錆止め＋下塗り＋上塗り(2回)	100.00	m ²			TA493
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=4 塗替（再錆止＋下塗り＋上塗り(2回)） C=1 3-7-7, 3-14-3			B=2 標準以下（5 m ² 未満）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H＝250～500mm未満陸上クレーンなし 防舷材取付（手間のみ）	9.00	基			T9241
H＝250～500mm未満陸上クレーンなし 埋込栓取付	9.00	基			T9251
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0033号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=2 H＝250以上500mm未満 C=1 陸上取付 E=1 台船（100t積）を計上しない。			B=3 防舷材及び埋込栓 D=2 R.T.C（油圧）16t吊 G=2 5基未満		
H=1 埋込栓先付施工あるいは防舷材のみ取付			I=1 3-7-10		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート製車止	100.00	m			
車止め取付（手間のみ） 二次製品 クレーン抜き	100.00	m			T9292
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 1 6 . 0 t 吊	1.60	日			SP855 施工内訳0-0033号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 二次製品 1 0 0 kg以上／本 C=2 R . T . C （油圧） 1 6 t 吊 E=1 標準の場合			B= 車止単価（円／m） D=2 3 0 m未満 F=1 3-7-12		

縁金物：F0007使用

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁金物	100	m			
縁金物取付（手間のみ） 二次製品 クレーンなし	100.00	m			T9280
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A= 縁金物の単価（円／m） C=1 3-7-13			B=2 3 0 m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防舷材撤去 H=250～500mm未満 クレーン抜き	5.00	基			T9294
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0033号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=2 H=250以上500mm未満 C=1 3-15-18			B=2 R.T.C (油圧) 16t吊		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱撤去 けん引力100～150kN未満	2.00	基			T9287
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=2 100～150KN未満			B=1 3-15-17		

ゴム製タラップ撤去工
H=250mm未満

V8726

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁 0 - 0074

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム製タラップ撤去 H=250mm未満	8	式			F0005 見積
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1	日			SP855 施工内訳0-0033号表
*** 合 計 ***	8	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
かき落とし工	100.00	m ²			T9658 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 清掃工に伴う			B=1 3-14-(2), 3-14-(6), 3-17-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.50	人			R0100 1
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	2.30	日			T0405 1
運搬費等	256.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=2 バックホウ系（超ロングアーム型は除く） P=1 I-2-②-20,22			B= 船運賃 E=2 バックホウ	(円／片道) @ 山積1.4 m3を超え	山積2.1 m3以下

回航費		SP550		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0056号表		頁 0 - 0077	
グラブ浚渫船（普通）鋼D9.0m3（アンカー式）		引船：基地→（回航）→現場		距離（47）湮				回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
艀装費		1	式						
重油A		2,280	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）			
引船 高級船員（二交代制）		3.0	人						
引船 普通船員 （二交代制）		1.0	人						
被曳船 船団長 （二交代制）		1.0	人			上乗費			
被曳船 普通船員 （二交代制）		2.0	人			上乗費			
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）		10.0	時間			M8276 運転			
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）		1.0	日			M8276 供用			
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディーゼル式 D 9.0m3		3.0	日			M8038 供用			
回航 保険料		1	式						
*** 単位当り計 ***		1	回						
A=3 S=47 V=1	グラブ浚渫船：主作業船 回航片道距離（湮）（25湮以上） 引船ランクアップなし			E=5 T=1 W=1	グラブ浚渫船（普通）鋼D9.0m3（アンカー式） 引船現場使用（基地→現場）：往路 単価適用地区				

鹿 児 島 県

2026.07.30 14.53.56

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y=1 5-1-13					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費	1	式			
重油A	2,280	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）	3.0	人			
引船 普通船員 （二交代制）	1.0	人			
被曳船 船団長 （二交代制）	1.0	人			上乗費
被曳船 普通船員 （二交代制）	2.0	人			上乗費
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）	10.0	時間			M8276 運転
引船〔鋼製〕 D 2000PS型（180GT）	1.0	日			M8276 供用
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディーゼル式 D 9.0m3	3.0	日			M8038 供用
回航 保険料	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=3 S=47 V=1	グラブ浚渫船：主作業船 回航片道距離（湊）（25湊以上） 引船ランクアップなし		E=5 T=3 W=1	グラブ浚渫船（普通）鋼D9.0m3（アンカー式） 引船現場使用（現場→基地）：復路 単価適用地区	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y=1 5-1-13					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費	2	式			
重油A	6,708	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）	12.0	人			
引船 普通船員 （二交代制）	4.0	人			
引船 [鋼製] D 1 2 0 0 P S 型（1 0 0 G T）	49.0	時間			M8274 運転
引船 [鋼製] D 1 2 0 0 P S 型（1 0 0 G T）	4.0	日			M8274 供用
土運船 [開閉式] 6 5 0 m 3 積	12.0	日			M8510 供用
回航 保険料	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=10 土運船 S=244 回航片道距離（湮）（2 5 湮以上） U=2 同時被回航隻・組数（隻・組）			L=2 T=1 V=1	土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 引船現場使用（基地→現場） 引船ランクアップなし	往路
W=2 単価適用地区以外 Y=1 5-1-13			X=	重油の単価（円／L）	

回航費						SP550		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0059号表		頁 0 - 0082	
土運船 鋼 6 5 0 m 3 積						引船:現場→(回航)→基地		距離(2 4 4) 湮		回 当り			
名 称 ・ 規 格 な ど						数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
艀装費						2		式					
重油A						6,708		L			T0004		
引船 高級船員 (二交代制)						12.0		人			回航用 引船 (雑品含む)		
引船 普通船員 (二交代制)						4.0		人					
引船 [鋼製] D 1 2 0 0 P S 型 (1 0 0 G T)						49.0		時間			M8274		
引船 [鋼製] D 1 2 0 0 P S 型 (1 0 0 G T)						4.0		日			M8274		
土運船 [開閉式] 6 5 0 m 3 積						12.0		日			M8510		
回航 保険料						2		式			供用		
*** 単位当り計 ***						1		回					
A=10 土運船 S=244 回航片道距離 (湮) (2 5 湮以上) U=2 同時被回航隻・組数 (隻・組) W=1 単価適用地区									L=2 土運船 鋼 6 5 0 m 3 積 T=3 引船現場使用 (現場→基地) V=1 引船ランクアップなし Y=1 5-1-13		復路		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
岸壁		レベル 1	式			
海上地盤改良工		レベル 2	式			
基礎工		レベル 2	式			
本体工 (場所打式)		レベル 2	式			
上部工		レベル 2	式			
付属工		レベル 2	式			
構造物撤去工		レベル 2	式			
雑工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費			式			
作業船等回航費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0085

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1000	石材（捨石） 海上投入 新材 10～100kg	m 3	7, 000					
F1001	石材（被覆石）現場渡し 新材 500kg内外	m 3	11, 500					
F1002	受入料金（建設発生土） 土砂・岩石	m3	2, 200					
F1003	型枠用合板 耐水厚1.2×90×180cm	枚	1, 780					
F1004	アンカー4本(1基あたり) 新材 係船柱 曲柱 100KN	基	30, 000					
F1005	防舷材埋込金具6本(1基あたり)新材	基	135, 000					
F1006	係船環 φ 200(設置手間) 流用材	基	2, 190					
F0001	足場材料費	式	114, 000					
F0002	樹脂カプセル D19mm用	本	598					
F0003	漏えい防止シート 土木用遮水シート 厚0.5mm	m2	650					
F0004	A重油 福岡県	L	135					
F0005	ゴム製タラップ撤去 H=250mm未満	式	18, 500					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0006	車止め(PC製) 180×185	m	28,400					
F0007	縁金物 樹脂製	m	9,420					