

令和4年度
閲覧設計書

工 事 名	4災1号道路災害復旧工事(1工区)
工 事 箇 所	出水郡長島町諸浦地内
路 線 名	葛輪瀬戸線
工 期	令和5年3月17日限り

【 閲覧設計書内訳 】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳(金抜) ※	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当課までお願いします。

担 当 課	出水市駐在施設維持第一グループ
-------	-----------------

【留意事項】

従来の「閲覧設計図」の名称を廃止し、「実施設計図」を閲覧設計書に添付しています。

○鹿児島県 土木部

照合確認	電子閲覧
------	------

特記仕様書

工 事 名 : 4災1号道路災害復旧工事 (1工区)

路線・河川名 : 葛輪瀬戸線

工事場所 : 出水郡長島町諸浦地内

第1条 準拠図書

本工事は本特記仕様書、契約書、設計図書によることとし、特に定めのない事項については、下記のとおりによるものである。

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1)土木工事共通仕様書 | (鹿児島県土木部・令和4年1月) |
| (2)土木工事施工管理基準 | (鹿児島県土木部・令和4年1月) |
| (3)土木請負工事必携 | (鹿児島県土木部・平成28年4月) |
| (4)工事関係書類の様式の統一化 | (鹿児島県土木部長通知) |
| (5)道路事業の手引き | (鹿児島県土木部制定) |
| (6)その他関係法令規則等 | |

なお、これらに記載されていない事項で疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、かつその指示に従うこと。

第2条 施工条件明示

次の施工条件明示によるものとする

第3条 その他

- 抑止杭工について、他工区におけるチェックボーリングの結果、土質毎の削孔延長を更正する必要がある場合は、監督職員と協議し、かつその指示に従うこと。
- 抑止杭工は、他工区と異なるボーリングマシンを用意して施工すること。

施工条件明示（特記すべき事項）

4災1号道路災害復旧工事（1工区）

明示事項	明示内容	出典	頁	該当項目	
基本事項	概算数量発注	・ 概算数量発注方式により積算・工期設定 設計金額2,500万円未満 標準工期+15日付与 設計金額2,500万円以上 標準工期+30日付与	共通仕様書 11-7-1-13	11-72	—
	契約保証金	・ 契約の保証は、当初請負金額が500万円を超える場合、請負金額の10分1以上の金銭的保証を要す。	契約書 第36条	—	○
	前払金	・ 前払金を40%の範囲内で支払うことができる。 ・ 中間前払金を請求することができる。	契約書 第35条	—	○
	部分払い	・ 部分払いの請求は2回以内で、前金払がある場合でも2回とする。ただし、中間前払金があるときは、部分払いは行わない。	契約書 第38条	—	○
	余裕期間	・ 余裕期間設定契制度の対象工事	共通仕様書 11-7-1-29	11-81	—
	週休2日（試行）	・ 「週休2日」試行工事（4週6休以上）	共通仕様書 11-7-2-9	11-85	—
	現場環境改善 （イメージアップ）	・ 現場環境改善の適用工事	共通仕様書 11-7-1-20	11-75	—
	請負代金内訳書及び工事 費構成書	・ 請負金額1億円以上かつ工期が6ヶ月を超える工事	共通仕様書 3-1-1-1	3-1	○
	品質証明	・ 予定価格1億円以上で対象工事	共通仕様書 3-1-1-6	3-5	○
	交通誘導員	・ 現道工事等における交通誘導員の資格要件の条件明示	共通仕様書 11-7-1-22	11-77	—
	熱中症対策	・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正対象工事	共通仕様書 11-7-1-12	11-72	○
	時間的制約を受ける工事	・ 時間的制約を受ける公共土木工事の積算 ①工事全体で制約 ②現道上の工種で制約 ③積算しない	共通仕様書 11-7-1-15	11-72	○
	施工箇所所在	・ 施工箇所が所在する工事の積算方法	共通仕様書 11-7-1-24	11-78	—
	遠隔臨場（試行）	・ 公共工事等における遠隔臨場の試行工事	共通仕様書 11-7-1-16	11-73	○
	配置技術者等の途中交代	・ 技術者の途中交代	共通仕様書 11-7-1-3	11-69	○
監理技術者等の専任を要 しない期間	・ 請負金額3,500万円以上の工事	共通仕様書 11-7-1-4	11-69	○	
現場代理人常駐	・ 現場代理人の常駐を要しない場合の明確化	共通仕様書 11-7-1-5	11-69	○	
現場代理人兼任（試行）	・ 現場代理人の兼任に関する運用の試行 兼任可能3件、70,000千円未満など	共通仕様書 11-7-1-19	11-74	—	

施工条件明示（特記すべき事項）

4災1号道路災害復旧工事（1工区）

	明示事項	明示内容	出典	頁	該当項目
基本 事項	特例管理技術者の配置	・下請合計金額4,000万円以上で、監理技術者の兼任を認めない工事	共通仕様書 11-7-1-18	11-73	—
		・下請合計金額4,000万円以上で、監理技術者の兼任を認める工事			○
	中間検査	・本工事は、中間検査を実施する工事（原則2,000万円以上）	共通仕様書 3-1-1-8 11-7-1-17	3-5 11-73	○
		・本工事は、中間検査を実施しない工事（浚渫、寄洲除去など）			—
	施工体制台帳 施工体系図	・施工体制台帳及び施工体系図等の取り扱い	共通仕様書 1-1-1-10 11-7-1-8,9	1-8 11-71	○
	CCUS	・建設キャリアアップシステム活用工事	共通仕様書 11-7-1-10	11-71	○
	地域外労働者確保	・地域外からの労働者確保に要する設計変更の試行について 三島村（全域）、十島村（全域）、口永良部島、加計呂麻島、与路島、請島の 工事	共通仕様書 11-7-1-30	11-82	—
	法定外の労働保険付与	・「土木工事標準積算基準書」を適用する全ての工事	共通仕様書 11-7-1-14	11-72	○
	排出ガス対策型 第3次基準値	・排ガス3次基準以上の建設機械の確保が困難と想定される場合	共通仕様書 11-7-2-11	11-86	—
		・排ガス3次基準以上の建設機械の確保が可能または可否の判断ができない場合			—
	国土調査の基準点	・国土調査の基準点等測量標識等の保全	共通仕様書 11-7-2-1	11-83	○
	電子納品	・電子納品ガイドライン対象工事	共通仕様書 11-7-1-1	11-69	○
	県産資材の優先使用	・県産資材の優先使用	共通仕様書 11-7-1-6	11-70	○
	下請工事管内優先活用	・下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用	共通仕様書 11-7-1-7	11-70	○
	快適トイレ	・建設現場における「快適トイレ」設置試行対象工事	共通仕様書 11-7-1-11	11-72	—
	三者技術調整会	・本工事は、三者技術調整会を開催する工事	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	○
・本工事は、三者技術調整会を開催を予定していない工事		—			
スランプ	・鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値について	共通仕様書 11-7-2-10	11-85	○	
危機事象時緊急連絡先	・土木工事等において危機事象が発生した場合の対応 地域振興局名：北薩地域振興局建設部土木建築課出水市駐在 緊急連絡先：0996-63-3114	特記事項	—	○	
暴力団不当介入	・暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置	共通仕様書 11-7-1-2	11-69	○	
工程 関係	契約工期	・契約工期は、令和5年3月17日限り	共通仕様書 11-7-1-21	11-77	○
					—
	河川区域制約		特記事項	—	—

施工条件明示（特記すべき事項）

4災1号道路災害復旧工事（1工区）

明示事項		明示内容				出典	頁	該当項目
工程関係	占有物件など					特記事項	-	-
	部分引き渡し					特記事項	-	-
	作業不能日数					特記事項	-	-
	他工区との調整	・本工事区間には、当局において関連工事を発注予定であり、工期、現場が輻輳するので工程調整を十分に行い早期完成に努めること。				特記事項	-	○
用地関係	補償物件					特記事項	-	-
	工作物					特記事項	-	-
	仮設ヤード					特記事項	-	-
公害関係	公害防止					特記事項	-	-
	水替・流入防止対策					特記事項	-	-
工事関係	ICT活用工事	・発注者指定型（土工）10,000m3以上				試行要領	-	-
		・受注者希望型（土工）						-
		・受注者希望型（舗装工）						-
		・受注者希望型（舗装工（修繕工））						-
		・受注者希望型（法面工）						-
		・受注者希望型（付帯構造物設置工）						-
	コンクリート工	・コンクリートは、JISA5308に規定するレディーミクストコンクリートとし、品質については、下記のとおりとする。				特記事項	-	○
		呼び強度	スランプ	空気量	粗骨材最大粒径			
		18N/mm2	5cm±1.5cm	4.5%±1.5%	40mm			
		使用工種	水セメント比	セメントの種類	その他			
	抑止杭工	60%以下	普通ポルトランドセメント	-				
シラスコンクリート2次製品	・シラスコンクリート間知ブロック、・シラスコンクリート大型積ブロック、・シラスコンクリート歩車道境界ブロック（B型）、・シラスコンクリート落蓋U型溝及び蓋版（縦断用）、・シラスコンクリート落蓋U型溝（横断用）、・シラスブロック（平板型）・（地域自然石型）、・かぶせ蓋式U型側溝及び蓋版（道路用・水路用）				共通仕様書 11-7-2-6	11-84	○	
工事用道路関係					特記事項	-	-	
					特記事項	-	-	

施工条件明示（特記すべき事項）

4災1号道路災害復旧工事（1工区）

	明示事項	明示内容			出典		該当項目
						頁	
工事関係					特記事項	-	-
	仮設道路関係				特記事項	-	-
	工事標示施設	・通常看板「道路工事現場における表示施設等の設置基準」 ・「防災・減災，国土強靱化のための5カ年加速化対策」追加看板			特記事項	-	○ -
	仮設備関係				共通仕様書 11-7-1-28	11-81	-
							-
	ヤンバルトサカヤスデ	・ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について			共通仕様書 11-7-2-3	11-83	○
	過積載防止	・建設工事における過積載防止の徹底について			共通仕様書 11-7-2-2	11-83	○
鳥インフルエンザ	・高病原性鳥インフルエンザ対策の徹底について			共通仕様書 11-7-2-7	11-85	○	
建設副産物	建設発生土の処理	建設発生土は，下記の場所に搬出すること。 受入れ場所： 処分場名： 運搬距離： k m その他留意事項など：			共通仕様書 11-7-1-26	11-80	-
	建設リサイクル法	工程	作業内容	分別解体等の方法（※）	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	○
	①分別解体等の方法	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用			
		②土工	土工 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用			
		③基礎工事	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用			
		④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用			
		⑤本体付属物	本体付属物の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用			
※「分別解体等の方法」の欄については，該当がない場合は，記載の必要はない。	②再資源化等をする施設の名称及び所在地		特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地		
再生資源の利用	資材名	規格	備考 (使用箇所)	共通仕様書 11-7-1-25	11-78	-	

鹿児島県における再生資材活用工事実施要領（土木）の運用

施工条件明示（特記すべき事項）

4災1号道路災害復旧工事（1工区）

明示事項		明示内容				出典		該当項目
						頁		
建設副産物	建設発生土の利用					共通仕様書 11-7-1-25	11-78	—
	指定副産物の搬出	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	共通仕様書 11-7-1-25	11-78	—
	建設汚泥の再生利用 ①処理概要	中間処理の場所	中間処理の方法	再生品の品質	利用用途	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	—
	②「建設汚泥処理土の品質区分基準」	品質区分基準	指標等		試験回数	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	/
		品質基準	コーン指数					
		生活環境保全上の基準	土壌環境基準（環境基本法） 特定有害物質の含有量基準（土壌汚染対策法）					
	建設汚泥の搬出 ①施設の名称及び所在地	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	○
		建設汚泥	株式会社ヒラヤマ	出水市野田町下名3201-1	31.2km			
②受入時間	株式会社ヒラヤマ：夜間受入不可							
③その他 仮置き等必要条件								
根株、伐採木等の利用 発生工事 利用工事					共通仕様書 11-7-1-27	11-81	—	
							—	
その他	関係機関との協議	・本工事については、県道に沿って施工するため、施工計画作成及び工事の施工にあたっては、十分に留意するものとする。				共通仕様書 1-1-1-36 11-7-2-5	1-28 11-84	○
	施工体制点業務への協力	・本工事の施工体制点検業務を委託している「施工体制調査員」が工事現場に点検を実施する。				共通仕様書 11-7-2-4	11-84	○
	路上工事の縮減	・路上工事縮減に関する行動計画				特記事項	—	○
		①お盆						
		②年末年始						
	③交通への影響が大きい期間（祭り、イベント等）						○	
漁協権者との調整	・工事着手前に、内水面漁業権者と工法、施工時期、水質汚濁防止の方法等について協議し、河川工事の理解と協力を得ること。				特記事項	—	—	
工事現場発生品	・在来施設の撤去により生じた現場発生品は、当該工事に使用するものとし、残量については、下記の場所まで運搬のうえ引渡すものとする。				共通仕様書 1-1-1-18	1-12	—	
	現場発生品名	引渡場所						
							/	

施工条件明示（特記すべき事項）

4災1号道路災害復旧工事（1工区）

明示事項		明示内容				出典	頁	該当項目
その他	支給材料及び貸与品	・本工事における支給品は、下記のとおりとする。				共通仕様書 1-1-1-17	1-11	—
		支給品名	規格	数量・単位	支給場所			
	部分使用					契約書 第34条	—	