



# 設計基本情報

設計書総括情報	
事務所名	建設部 出水市駐在
設計書名	実施設計書
事業名	漁港漁場課主管 公共 広域漁場整備事業
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	32 長島本島
単価適用日	0 令和 6年10月 1日
積算条件／諸経費情報	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>【当世代】</span> <span>【前世代】</span> </div>
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正	40 % 04 道路改良 09 補正無し 02 計上有り (市街地以外) 04 消費税税率：10 % 01 金銭的保証を要す 01 補正無 03 4週8休(通期)(一般土木)

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費**					X1000
道路改良 レベル1		式			Y2E000000
軽量盛土工 レベル2		式			Y2E0G0000
軽量盛土工 レベル3		式			Y2E0G0100
気泡混合軽量盛土		式			Y2E0G0101
材料費	2,759	m <sup>3</sup>			VFCB01 0 *
施工費	2,759	m <sup>3</sup>			施工内訳0-0001号表 VFCB021 0 *
残存型枠設置工	477	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0002号表 VFCB07 0 *
敷網材敷設工	2,117	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0003号表 VFCB08 0 *
					施工内訳0-0004号表

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮水シート張工					VFCB09 0 *
	118	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0005号表
防水シート張工					VFCB10 0 *
	375	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0006号表
目地材設置工					VFCB11 0 *
	226	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0007号表
基礎コンクリート					Y2E0G010B
		式			
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 * A=1, B=2, C=1, D=1, E=1
	200	m <sup>3</sup>			施工内訳0-0008号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
	12	m <sup>3</sup>			施工内訳0-0009号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1
	36	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0010号表
基礎砕石 RC-40， t =7.5cm超12.5cm以下					SQ033 0 * A=2, B=2, D=1
	6	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0011号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 * A=4, D=1
	140	m <sup>3</sup>			施工内訳0-0012号表

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費 (率分)					
		式			
**共通仮設費計**					
**純工事費**					
現場管理費					
		式			
**現場管理費計**					
**工事原価**					
一般管理費					
		式			

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費		式			
**一般管理費等計**					
**工事価格**					
消費税相当額		式			
**請負工事費**					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

材料費

VFCB01

# 施工内訳表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0007

m<sup>3</sup> 当り  
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高炉セメントB種(バラ物)	29.8	t			T0803 1
起泡剤 OFA-2	27.8	kg			FFCB001 1
諸雑費	8	%			#01
*** 合計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

m<sup>3</sup> 当り  
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			R2500 1
特殊作業員	3.0	人			R0100 1
普通作業員	3.0	人			R0200 1
諸雑費	8	%			#01
*** 合計 ***	63	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>3</sup>			



名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
壁面材 (300*900*35)	100	m <sup>2</sup>			FFCB011 1
可変アンカーセパ 塩害対策SUSセパ 8.0セット/m <sup>2</sup>	800	セット			FFCB012 1
旋回結合金具 チェック金具 (ステンレス) 4.0セット/m <sup>2</sup>	400	セット			FFCB013 1
支柱継手金具 簡易防錆処理 0.4セット/m <sup>2</sup>	40	セット			FFCB014 1
目地シーリング シリコンキック 0.8L/m <sup>2</sup>	80	リットル			FFCB015 1
支柱 (カラーリップ溝形鋼) 100*50*20*3.2 t 6.5kg/m <sup>2</sup>	650	kg			FFCB016 1
諸雑費	3	%			#01
土木一般世話役	4	人			R2500 2
型わく工	8	人			R3300 2
普通作業員	32	人			R0200 2
普通作業員 初段調整設置手間	4	人			R0200 2
普通作業員 切断加工手間	2	人			R0200 2

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
諸雑費	5	%			#02
トラック [クレーン装置付] 賃料 クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊	4	日			T0162 3
クレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t吊	4	日			T0405 3
諸雑費	5	%			#03
普通作業員 人力運搬手間	12	人			R0200 4
諸雑費	5	%			#04
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り計 ***	1	m2			



# 施工内訳表

m<sup>2</sup> 当り  
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
遮水シート PVC t=1.0mm	105	m <sup>2</sup>			FFCB017 1
土木一般世話役	0.27	人			R2500 1
普通作業員	1.35	人			R0200 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防水シート PVC t=1.0mm 不織布 t=10.0mm	113	m 2			FFCB018 1
土木一般世話役	0.44	人			R2500 1
普通作業員	1.76	人			R0200 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合計 ***	100	m 2			
*** 単位当り計 ***	1	m 2			

## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
目地材 歴青繊維質 (厚 2.0 mm)	10.3	m <sup>2</sup>			T0044 1
等辺山形鋼 6 × 50 × 50	88.6	kg			T6203 1
土木一般世話役	0.25	人			R2500 1
普通作業員	1.00	人			R0200 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合計 ***	10	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

床掘り  
土砂, 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比:

SQZ012  
土留:無し, 障害無し  
労務構成比:  
材料構成比:

施工内訳0-0008号表

市場単価構成比:  
標準単価:  
1 m3 当り

代表機 労材規格	構成比	単 価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

# 施工内訳表

床掘り

SQZ012

施工内訳0-0008号表

土砂，平均施工幅1m以上2m未満

土留：無し，障害無し

1

m3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		



# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102  
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0009号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 18- 8-40 (普通)	1.071	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠  
鉄筋・無筋構造物  
機械構成比：

SQZ104

# 施工内訳表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0018

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠  
鉄筋・無筋構造物  
機械構成比：

SQZ104

# 施工内訳表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0019

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

基礎砕石

RC-40, t=7.5cm超12.5cm以下

SQ033

## 施工内訳表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0020

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m <sup>3</sup>	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.006	人			R1400 1
再生砕石(RC-40)	0.120	m <sup>3</sup>			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			
A=2 t=7.5cm超12.5cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40		

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満  
機械構成比：

SQZ016

# 施工内訳表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0021

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：  
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2014]		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満  
機械構成比：

SQZ016

# 施工内訳表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0022

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：  
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-③-13		

# 本工事費内訳表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
**本工事費**					
道路改良	レベル 1	式			
軽量盛土工	レベル 2	式			
**直接工事費**					
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
**共通仮設費計**					
**純工事費**					
現場管理費					
**現場管理費計**					
**工事原価**					
一般管理費					
契約保証費					
**一般管理費等計**					
**工事価格**					
消費税相当額					
**請負工事費**					
工事価格計					

# 本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
消費税相当額計						
請負工事費計						



# 登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FFCB001	起泡剤 OFA-2	kg	8,000					
FFCB011	壁面材 (300*900*35)	m <sup>2</sup>	8,800					
FFCB012	可変アンカーセパ 塩害対策SUSセパ 8.0セット/m <sup>2</sup>	セット	1,080					
FFCB013	旋回結合金具 チェック金具 (ステンレス) 4.0セット/m <sup>2</sup>	セット	1,100					
FFCB014	支柱継手金具 簡易防錆処理 0.4セット/m <sup>2</sup>	セット	1,850					
FFCB015	目地シーリング シリコンコーキング 0.8L/m <sup>2</sup>	リットル	1,940					
FFCB016	支柱 (カラーリップ溝形鋼) 100*50*20*3.2 t 6.5kg/m <sup>2</sup>	kg	175					
FFCB017	遮水シート PVC t=1.0mm	m <sup>2</sup>	1,520					
FFCB018	防水シート PVC t=1.0mm 不織布 t=10.0mm	m <sup>2</sup>	2,140					
FFCB022	溶接金網 φ3.2×100×100 溶融亜鉛めっき (HDZ35相当)	m <sup>2</sup>	1,250					