

令和 8 年度

閱 覧 設 計 書

工 事 名	森林管理道開設事業 万九郎中央線 4 工区（農山漁村地域整備交付金）
工 事 箇 所	肝属郡 肝付町 岸良 地内
工 期	令和 9 年 3 月 2 5 日 限り

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添 付 の 有 無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳（金抜）※	○
数量計算表	○
位置図（URL）	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木第二係
-------	---------

電 子 閱 覧	ホームページ閲覧
---------	----------



鹿児島県 大隅地域振興局農林水産部林務水産課

設計書データ一覧表

工事番号	0009261002103
事業年度	令和 8 年度
工事名称	森林管理道開設 (農山漁村地域整備交付金) 万九郎中央線 4 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和07年10月
工種区分	道路工事 (林道開設・改良、管理道開設)
基礎単価適用年度	令和08年07月01日付 森林土木(本土)
単価地区	大隅③
機械損料適用年度	令和07年10月01日付
歩掛適用年度	令和08年07月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	山間僻地及び離島
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休以上(月単位)現場閉所(R7.10以降)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）02	1	式			K0004	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）02					K0004	
林道土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0006 明 7 号	
排水構造物工	1	式			M0010 明 10 号	
道路付属施設工	1	式			M0013 明 13 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費（積上げ）	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	処：
伐採経費	1	式			M0016 明 16 号	
伐根等運搬費	1	式			M0023 明 17 号	
伐根等処分費	1	式			M0024 明 18 号	処：

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
林道土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			M0002 明 2 号	
盛土工	1	式			M0003 明 3 号	
路盤工	1	式			M0004 明 4 号	
残土処理工	1	式			M0022 明 5 号	
法面整形工	1	式			M0005 明 6 号	
計					P0000001	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
掘削工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(土砂掘削)	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 10000m3未満 礫質土 障害なし	2,748.40	m3			SK10602-0001 施 1 号	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 超低・排対型:2014年規制	2,052.80	m3			SK10605-0001 施 3 号	
片切掘削(人力併用機械掘削) 岩塊・玉石 超低・排対型:2014年規制	82.80	m3			SK10605-0002 施 5 号	
(積込)	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 礫質土 障害なし	4,212.40	m3			SK10602-0003 施 6 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 10000m3未満 岩塊・玉石混土 障害なし	59.90	m3			SK10602-0005 施 7 号	
計					P0000001	

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
盛土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(路体盛土)	1	式			Y		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	148.00	m3			SPR01040-0001 P 1 号		
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 障害なし	238.70	m3			SK11004-0001 施 8 号		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 障害なし	911.90	m3			SK11004-0002 施 11 号		
(運搬経費)	1	式			Y		
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	51.90	時間			S903007-0001 施 13 号		
計					P0000001		

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 路盤工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート路面工 L=190.00m No.65～No.74+10	1	式			Y	
機械舗設	964.80	m2			SL20804-0001 施 14 号	
路盤紙敷設	964.80	m2			SL20805-0001 施 17 号	
養生工	964.80	m2			SL20807-0001 施 18 号	
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	964.80	m2			SL20802-0001 施 19 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	13.30	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
止壁工(A)盛土	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m	94.00	m			SL20803-0001 施 20 号	
止壁工(B)切土	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	136.50	m			SL20803-0002 施 21 号	
計					P0000001	

【 第 5 号 明細書(M0022) 】						
残土処理工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
万九郎線残土仮置き場 L=5.30km	1	式			Y	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	469.90	時間			S903007-0002 施 22 号	
計					P0000001	

【 第 6 号 明細書(M0005) 】						
法面整形工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土法面	1	式			X	
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	1,766.10	m2			SK10401-0001 施 23 号	
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 岩塊、玉石、軟岩(Ⅰ)A 排出ガス対策型(2次)	43.50	m2			SK10401-0002 施 25 号	
盛土法面	1	式			X	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	584.50	m2			SK10402-0001 施 26 号	
計					P0000001	

【 第 7 号 明細書(M0006) 】 法面工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0007 明 8 号	
法面保護工	1	式			M0029 明 9 号	
計					P0000001	

【 第 8 号 明細書(M0007) 】						
植生工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土法面	1	式			X	
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無) 施工規模1000m2以上 時間制約無 枠内吹付無	1,551.00	m2			S880005-0001 施 27 号	
植生工(機械) 種子散布工 施工規模100-250m2未満 時間制約無 枠内吹付無	166.60	m2			S880005-0003 施 29 号	
盛土法面	1	式			X	
人工張芝 人工芝(ネット付き)	584.50	m2			SPR02030-0001 P 6 号	
計					P0000001	

【 第 9 号 明細書 (M0029) 】 法面保護工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木柵工(林道H=0.5m)	60.00	m			SK70004-0002 施 30 号	
根株積込 切口径0.5m以下、株高1.0m以下	73.80	m3			E0023 単 1 号	
計					P0000001	

【 第 10 号 明細書(M0010) 】 排水構造物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工	1	式			M0011 明 11 号	
横断溝工	1	式			M0012 明 12 号	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0011) 】						
側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	64.00	m			S801005-0001 施 32 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	33.00	m			S801005-0008 施 33 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0012) 】							1 式 当り
横断溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
8号排水施設工 No.67+10.00	1	式			X		
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	5.00	m			S801002-0001 施 34 号		
床掘り 土砂 小規模	4.10	m3			SPR01100-0001 P 7 号		
埋戻し 小規模 土砂	0.60	m3			SPR01140-0001 P 8 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	2.90	m2			S801006-0001 施 35 号		
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	5.00	枚			S801004-0001 施 36 号		
集水桝 8号排水施設工	1.00	個			E0017 単 2 号		
止壁 8号排水施設工	1.00	個			E0018 単 3 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	2.00	m			S801005-0003 施 37 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	1.00	m			S801005-0002 施 38 号		
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	2.00	m			SPR02670-0001 P 11 号		
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 12 号		

【 第 12 号 明細書(M0012) 】 (続 き)						
横断溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
9号排水施設工 No.70+10.00	1	式			X	
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	4.50	m			S801002-0001 施 34 号	
床掘り 土砂 小規模	1.90	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.50	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	2.60	m2			S801006-0001 施 35 号	
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	5.00	枚			S801004-0001 施 36 号	
呑口工 9号排水施設工	1.00	個			E0019 単 4 号	
止壁 9号排水施設工	2.00	個			E0020 単 5 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー有 時間制約無 基礎碎石手間無	27.00	m			S801005-0004 施 43 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	8.00	m			S801005-0003 施 37 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	2.00	m			S801005-0005 施 45 号	
かご工 No.70+5.00左付近	1	式			Y	

【 第 12 号 明細書(M0012) 】 (続 き)							1 式 当り
横断溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	18.00	m			SPR02670-0001 P 11 号		
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	5.00	本			SPR02680-0001 P 12 号		
床掘り 土砂 小規模	8.20	m3			SPR01100-0001 P 7 号		
10号排水施設工 No.73+5.00	1	式			X		
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ500CG(a)L=2000mm839kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	7.00	m			S801002-0002 施 46 号		
床掘り 土砂 小規模	5.50	m3			SPR01100-0001 P 7 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 8 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	5.00	m2			S801006-0001 施 35 号		
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 500用 67.1kg 時間制約無 施工箇所補正無	6.00	枚			S801004-0002 施 47 号		
呑口工 10号排水施設工	1.00	個			E0021 単 6 号		
止壁 10号排水施設工	1.00	個			E0022 単 7 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー有 時間制約無 基礎碎石手間無	6.00	m			S801005-0006 施 49 号		

【 第 12 号 明細書(M0012) 】 (続 き)						
横断溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎砕石手間無	2.00	m			S801005-0007 施 50 号	
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	4.00	m			SPR02670-0001 P 11 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 12 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0013) 】 道路付属施設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工	1	式			M0014 明 14 号	
標識工	1	式			M0015 明 15 号	
計					P0000001	

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金

[illegible]

【 第 15 号 明細書(M0015) 】 標識工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 礫質土	1.00	基			SL30001-0001 施 53 号	
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 礫質土	4.00	基			SL30001-0002 施 54 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0016) 】						
伐採経費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
※伐木 傾斜30度未満 面積 6,109.6m ²						
伐木 傾斜30度未満	6,109.60	m ²			SK10103-0001 施 55 号	
※片付け						
枝条片付 1種	6,109.60	m ²			SK10121-0001 施 56 号	
※集材・運材						
集材 運搬距離145m 28cm以上	476.70	m ³			E0004 単 8 号	
積込み	39.70	日			E0005 単 9 号	
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	39.70	日			TK0161	4週8休以上(月単位)現場閉所
積卸し	39.70	日			E0006 単 10 号	
計					P0000001	

【 第 17 号 明細書(M0023) 】							1 式 当り
伐根等運搬費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
伐根運搬 10 t 級 運搬距離18.7km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.8m3	4.00	台			SK20005-0002 施 57 号		
計					P0000001		
						</	

【 第 18 号 明細書 (M0024) 】 伐根等処分費						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 伐採根	4.00	台			S000005-0002 施 58 号	処:
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表(E0023) 】						
根株積込 切口径0.5m以下、株高1.0m以下						10.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.270	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排対型(2014年規制) 岩石補正なし	3.600	時間			S901101-0005 施 31 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表(E0017) 】

集水桝 8号排水施設工

1.000 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所			SPR02490-0002 P 9 号	
床掘り 土砂 小規模	1.690	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.070	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表(E0018) 】						
止壁 8号排水施設工						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	0.820	m2			SPR03030-0004 P 10 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.050	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
基面整正	0.330	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表(E0019) 】						
呑口工 9号排水施設工						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	6,980	m3			SPR02280-0002 P 13 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	8,170	m2			SK50301-0002 施 39 号	
床掘り 土砂 小規模	24,880	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	1,660	m3			SK10602-0008 施 41 号	
埋戻し 小規模 土砂	4,010	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0020) 】							1.000 個 当り
止壁 9号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.820	m2			SPR03030-0004 P 10 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.050	m3			SPR03010-0001 P 3 号		
基面整正	0.330	m2			SPR01120-0001 P 5 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 6 号 単価表(E0021) 】						
呑口工 10号排水施設工						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	8.370	m3			SPR02280-0002 P 13 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	9.480	m2			SK50301-0002 施 39 号	
床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	39.060	m3			SPR01100-0004 P 14 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 岩塊・玉石混土 障害なし	2.790	m3			SK10602-0009 施 48 号	
埋戻し 小規模 土砂	4.960	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 7 号 単価表(E0022) 】							1.000 個 当り
止壁 10号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.140	m2			SPR03030-0004 P 10 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.070	m3			SPR03010-0001 P 3 号		
基面整正	0.430	m2			SPR01120-0001 P 5 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 8 号 単価表(E0004) 】						
集材 運搬距離145m 28cm以上						10.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.260	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.520	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型(1次) 建設物価7月号 P802 積算資料7月号 P280	0.830	供用日			L0003	
軽油 ドラム	64.170	l			TT0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 単価表(E0005) 】

積込み

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 単価表(E0006) 】						
積卸し				1.000 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (10000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.44	日			S901118-0002 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 1.00 日 当 り						
(排対型(超低騒音・3次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	94.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.42	供用日			TM802002420	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 94.000 l 燃料消費量		[D] = 1.420 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 4 機種区分	排対型(超低騒音・3次)			

【 第 3 号 施工単価表 (SK10605-0001) 】						
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土						
(超低・排対型:2014年規制,)						
10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.09	日			S901118-0006 施 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 4 号 施工単価表 (S901118-0006) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.520 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金

【 第 5 号 施工単価表(SK10605-0002) 】 片切掘削(人力併用機械掘削) 岩塊・玉石 (超低・排対型:2014年規制,) 10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.26	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.12	日			S901118-0006 施 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 林道工事 [X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制			[A] = 5 土質区分 岩塊・玉石			

【 第 6 号 施工単価表 (SK10602-0003) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (10000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次) 計	0.47	日			S901118-0002 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 7 号 施工単価表 (SK10602-0005) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (10000m3未満 ,岩塊・玉石混土 障害なし)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排対型(超低騒音・3次)	0.62	日			S901118-0002 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 2 施工土量 10000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 5 土質区分 岩塊・玉石混土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 8 号 施工単価表 (SK11004-0001) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (障害なし ,)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	2.50	日			S901118-0004 施 9 号	
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハット式 0.5～0.6t	2.50	日			S917431-0001 施 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 1 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
[X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制						

【 第 9 号 施工単価表 (S901118-0004) 】 バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 1.00 日 当り (超低・排対型:2014年規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	69.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.64	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 69.000 l 燃料消費量			[D] = 1.640 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 10 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t						1.00 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ﾊﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t ～低騒音	1.71	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 12.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		

【 第 11 号 施工単価表 (SK11004-0002) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 (障害なし ,)						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
	0.20	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.60	日			S901118-0004 施 9 号	
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンバインド型3~4t 排出ガス対策型(3次)	0.60	日			S917428-0001 施 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 2 施工幅員 4.0m以上			
[C] = 1 障害の有無 障害なし			[X1] = 5 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制			
[X2] = 4 機種区分(振動ローラ:コンバインド) 排出ガス対策型(3次)						

【 第 12 号 施工単価表 (S917428-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンパクト型3～4t						
(排出ガス対策型(3次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパクト型 3～4t ～排対3次	1.86	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 15.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.860 供用日 賃料数量			[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)			

【 第 13 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし						
(普通:砂利道 ,)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	1.00	時間			TK1026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 2 タイヤ損耗費 普通:砂利道						

【 第 14 号 施工単価表 (SL20804-0001) 】						
機械舗設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	16.20	m3			SK30108-0001 施 15 号	
土木一般世話役	1.00	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2.10	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t 超低・排対型:2014年規制	1.25	日			S901428-0001 施 16 号	
諸雑費	6.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 15.000 m3 生コンクリート使用量			[X] = 6 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制			

【 第 15 号 施工単価表 (SK30108-0001) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	1.00	m3			TT0938	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 1 スランプ 区分 5cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 16 号 施工単価表 (S901428-0001) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t (超低・排対型:2014年規制,)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
後方超小旋回バックホウ賃料 クロー型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	1.42	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 5 バックホウ規格 クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 58.000 l 燃料消費量			[C] = 1.420 供用日	賃料数量		
[X] = 6 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 17 号 施工単価表 (SL20805-0001) 】						
路盤紙敷設						100.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤紙 クラフト紙系	115.00	m2			TT0034	
普通作業員	0.40	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 施工単価表 (SL20807-0001) 】						
養生工 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.50	人			T#01 参:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
計	5.00	%				
単位当たり					P0000001	
					P0000002	

【 第 19 号 施工単価表 (SL20802-0001) 】						
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	5.30	m3			TT9106	
普通作業員	0.55	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎碎石厚 基礎碎石厚 5cm			[B] = 1 材料区分	切込碎石(再生材)		

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 20 号 施工単価表 (SL20803-0001) 】						
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.38	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.00	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.04	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 止壁工の種類 盛土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 21 号 施工単価表 (SL20803-0002) 】						
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.50	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
基面整正	1.00	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 2 止壁工の種類 切土路肩部 [B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			

【 第 22 号 施工単価表 (S903007-0002) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (良好:舗装道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 23 号 施工単価表 (SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 ハックホ山積0.8m3 礫質土						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					TR2500	
	0.50	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					TR0200	
	2.10	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費						
クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3]					S901101-0001	
排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	4.20	時間			施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ハックホ規格 ハックホ山積0.8m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分(ハックホ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 24 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.00	時間			TM502002510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

【 第 25 号 施工単価表 (SK10401-0002) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 岩塊、玉石、軟岩（Ⅰ）A						
（排出ガス対策型（2次） , ）						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					TR2500	
	0.60	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					TR0200	
	3.10	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費					S901101-0001	
クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3]					施 24 号	
排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	6.80	時間				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 3 土質区分	岩塊、玉石、軟岩（Ⅰ）A		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 26 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】						
機械盛土法面整形 (削り取り) ハックホ山積0.8m3 礫質土 (排出ガス対策型 (2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3 [平積0.6m3] 排出ガス対策型 (2次) 岩石補正なし	2.30	時間			S901101-0001 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ハックホ規格 ハックホ山積0.8m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分 (ハックホ) 排出ガス対策型 (2次)						

【 第 27 号 施工単価表 (S880005-0001) 】						
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無)						
(施工規模1000m2以上 , 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	1.00	m2			TT8425	4週8休以上(月単位)現場閉所
ネット張工 施工規模1000m2以上 肥料袋無 時間制約無	1.00	m2			S880007-0001 施 28 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 工種区分 客土吹付工 厚1cm			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 2 ネット張工	ネット張工 有(肥料無)		

【 第 28 号 施工単価表 (S880007-0001) 】						
ネット張工 施工規模1000m2以上						
(肥料袋無 , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1.00	m2			TT8389	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 肥料袋有無 肥料袋無			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 29 号 施工単価表 (S880005-0003) 】						
植生工(機械) 種子散布工						
(施工規模100-250m2未満 , 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 種子散布工	1.00	m2			TT8428	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 工種区分 種子散布工			[B] = 4 施工規模	施工規模100-250m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 30 号 施工単価表 (SK70004-0002) 】						
木柵工 (林道H=0.5m) 100.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	135.00	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	233.00	本			TS103004	
普通作業員					定:1	
杭打ち	8.10	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					定:1	
組立緊結仕上一切	4.00	人			TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
諸雑費					参:1	
	2.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 31 号 施工単価表 (S901101-0005) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] 1.00 時間 当り (排対型(2014年規制) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	7.50	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TME02002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] [B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし [X] = 8 機種区分 排対型(2014年規制)			

【 第 32 号 施工単価表 (S801005-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダ-無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 17 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダ-の有無区分 ショルダ-無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 33 号 施工単価表 (S801005-0008) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道 ショルダ-無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1321	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 15 U型側溝種類 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダ-の有無区分 ショルダ-無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 34 号 施工単価表 (S801002-0001) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	4.98	個			TT1735	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型トラフ種類 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 35 号 施工単価表 (S801006-0001) 】						
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	0.18	m3			TT9106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.150 m 基礎碎石の厚さ			[B] = 1 碎石規格	再生切込碎石 RC40		

【 第 36 号 施工単価表 (S801004-0001) 】						
蓋版据付 II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II 型) 用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	1.00	枚			TS040043	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 5 蓋版種類	II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg		
[C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 時間制約	時間制約無		
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 37 号 施工単価表 (S801005-0003) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=2000mm 180kg/個 ショルター無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルターの有無区分 ショルター無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 38 号 施工単価表 (S801005-0002) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 39 号 施工単価表 (SK50301-0002) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.90	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1	
	1.20	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1	
	3.10	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石						
5 ～ 1 5 cm	22.80	m3			TT0526	
再生切込砕石 R C 4 0						
	4.56	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料)					定:1	
山積0.8m3[平積0.6m3]					S901128-0003	
排出ガス対策型(2次)	1.00	日			施 40 号	
諸雑費					参:1	
	0.60	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ			[B] = 0.200 m	栗石厚さ		
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用			[X] = 3 機種区分	(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)		

【 第 40 号 施工単価表 (S901128-0003) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 41 号 施工単価表 (SK10602-0008) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.11	日			S901118-0005 施 42 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 42 号 施工単価表 (S901118-0005) 】 バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 1.00 日 当り (超低・排対型:2014年規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 43 号 施工単価表(S801005-0004) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー有 (時間制約無 ,基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	3.51	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量			[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法(床掘) 上記以外(小規模)						

【 第 44 号 施工単価表 (SK40143-0001) 】						
水路ショルダー 両側						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路ショルダー 350×50×600mm	32.80	個			TT1410	
普通作業員					定:1	
布設・間詰・小運搬	1.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設区分 両側						

【 第 45 号 施工単価表 (S801005-0005) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 46 号 施工単価表 (S801002-0002) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ500CG(a)L=2000mm839kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 500(a) 500×500×2000	4.98	個			TT1740	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 6 U型トラフ種類 横断Ⅱ500CG(a)L=2000mm839kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 47 号 施工単価表 (S801004-0002) 】						
蓋版据付 II型用鋼製蓋 500用 67.1kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kgを超え170kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB481	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II型) 用鋼製蓋 500 L=995×b=600×h=80	1.00	枚			TS040045	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 7 蓋版種類 II型用鋼製蓋 500用 67.1kg			
[C] = 2 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 48 号 施工単価表 (SK10602-0009) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 岩塊・玉石混土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.43	日			S901118-0005 施 42 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 5 土質区分 岩塊・玉石混土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 49 号 施工単価表(S801005-0006) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー有 (時間制約無 ,基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 500 500×500×1000mm	9.95	個			TT1318	
床掘り 土砂 小規模	6.73	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.24	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 11 U型側溝種類 KW500 L=1000mm 196kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量			[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法(床掘) 上記以外(小規模)						

【 第 50 号 施工単価表 (S801005-0007) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KW500 L=1000mm 196kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 500 500×500×1000mm	9.95	個			TT1318	
床掘り 土砂 小規模	5.71	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.24	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 11 U型側溝種類 KW500 L=1000mm 196kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 51 号 施工単価表(S870001-0001) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模50m～100m未満 , Gr-C-4E(土中建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)			[B] = 2 施工規模の加算 施工規模50m～100m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 52 号 施工単価表 (S870001-0002) 】						
ガードレール設置工 曲線部 (半径30m以下) の場合 (施工規模50m～100m未満 , Gr-C-4E (土中建込用))						1.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール) 土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E (土中建込用)			[B] = 2 施工規模の加算 施工規模50m～100m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 2 曲線部の補正 曲線部 (半径30m以下) の場合			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 53 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】						
林道標識設置工 施工年度 200×250×10						
(礫質土 ,)						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0004 P 10 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.36	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 4 土質区分 礫質土			
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量			
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量			
[I] = 0.000 m2 基面整正数量						

【 第 54 号 施工単価表 (SL30001-0002) 】						
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1						
(礫質土 ,)						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.26	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
道路標識板 (警戒標識) アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.10	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.96	m2			SPR03030-0004 P 10 号	
床掘り 土砂 小規模	0.60	m3			SPR01100-0001 P 7 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.50	m3			SPR01140-0001 P 8 号	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
道路標識柱 (路側用綱管柱) 静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 建設物価7月号 P231 積算資料7月号 P356	1.00	本			L0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 標識板の種別 警戒・案内 450×450×1			[B] = 4 土質区分 礫質土			

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金）

[illegible]

【 第 55 号 施工単価表(SK10103-0001) 】						
伐木 傾斜30度未満						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	1.00	本			TSB0102_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	6.00	本			TSB0103_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	6.00	本			TSB0104_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	1.00	本			TSB0105_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 傾斜30度未満			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 1.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 6.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 6.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 1.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金

[illegible]

【 第 57 号 施工単価表 (SK20005-0002) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離18.7km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.8m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.75	時間			S903007-0002 施 22 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 18.700 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 58 号 施工単価表 (S000005-0002) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 ,) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 10 t 車	1.00	台			L0013	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ドラム						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【第 2 号 施工パッケージ(SPR02640-0001)】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR03010-0001) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR03030-0001) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】 基面整正 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR02030-0001) 】 人工張芝 人工芝(ネット付き) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
人工芝 ネット付						TT0013	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 人工芝の種類 人工芝(ネット付き)							

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR01100-0001) 】 床掘り 土砂 小規模								1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 トラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

【第 8 号 施工パッケージ(SPR01140-0001)】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金

【第 9 号 施工パッケージ(SPR02490-0002)】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))								1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式 クラ 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ドラム						TT0002		
その他(材料)								

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR02490-0002) 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭)) 1.00 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 7	1箇所当りコンクリート使用量 0.32m3を超え0.34m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR03030-0004) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準バケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕						TM702002520	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格						TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
その他(材料)							

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm

1.00 m 当り

[illegible]

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR02680-0001) 】 止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m 1.00 本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m						TS101002	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							

令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区（農山漁村地域整備交付金

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02280-0002) 】								1.00 m3 当り	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊						TMG02006720			
その他(機械)									
【労務】									
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所		
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所		
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油 ドラム						TT0002			

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02280-0002) 】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【第14号 施工パッケージ(SPR01100-0004)】 床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 クローラ型 山積0.45m3 ～超低騒音 ～排対2014						TK0478	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識柱（路側用綱管柱） 静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 建設物価7月号 P231 積算資料7月号 P356		本			L0002	
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型(1次) 建設物価7月号 P802 積算資料7月号 P280		供用日			L0003	
建設副産物受入料 10 t 車		台			L0013	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 建設物価7月号 P231 積算資料7月号 P356	4,000	本			L0002	
小 計						
TK						
振動ローラ賃料 ハッドガイト式 0.5～0.6t ～低騒音	10,204	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハッドガイト式 0.8～1.1t	4,144	日			TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパインド型 3～4t ～排対3次	10,177	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0,005	日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0,139	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
後方超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾛｰﾗ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 ～超低騒音 ～排対2014	0,469	日			TK0478	4週8休以上(月単位)現場閉所
後方超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾛｰﾗ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	17,125	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	469.900	時間			TK1024	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	51.900	時間			TK1026	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	521.800	時間			TM103000510	
タンパ及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg	1.668	供用日			TM10800612	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	90.578	時間			TM502002510	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	6.245	供用日			TM502003120	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.104	供用日			TM702002520	
バックホウ(クローラ型)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	45.813	供用日			TM802002420	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	26.568	時間			TME02002210	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	48.439	供用日			TMG02003720	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋・超低クレーン・排2014〕 標準バックホウ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕2.9t吊	1,090	供用日			TMG02006720	
小 計						
TR						
特殊作業員	33,252	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	213,498	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)	105,752	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(一般)	88,706	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	31,735	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	16,052	人			TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
落蓋側溝(Ⅱ型)用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	10,000	枚			TS040043	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
落蓋側溝（Ⅱ型）用鋼製蓋 500 L=995×b=600×h=80	6,000	枚			TS040045	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	90,000	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	139,800	本			TS103004	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1,000	組			TS308104	
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	4,000	枚			TS308105	
小 計						
TT						
ガソリン スタンド渡し	8,050	l			TT0001	
軽油 ドラム	12,885,553	l			TT0002	
人工芝 ネット付	666,330	m2			TT0013	
路盤紙 クラフト紙系	1,109,520	m2			TT0034	
目地材 瀝青繊維質(厚10mm)	17,503	m2			TT0035	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割栗石 5～15cm	4,024	m3			TT0526	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	13,680	m3			TT0528	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	28,077	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	156,298	m3			TT0938	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×2000mm	4,980	個			TT1283	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×2000mm	31,872	個			TT1290	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	29,850	個			TT1314	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 500 500×500×1000mm	7,960	個			TT1318	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×1000mm	32,835	個			TT1321	
水路ショルダー 350×50×600mm	108,240	個			TT1410	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	4,731	個			TT1735	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 500(a) 500×500×2000	3,486	個			TT1740	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バント [※] 、アルミ製ボルト共	4,000	組			TT4035	
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	24,048	m			TT4553	
防護柵設置工（ガードレール）土中建込 〔材工共〕 Gr-C-4E 塗装品	26,000	m			TT8275	4週8休以上（月単位）現場閉所
防護柵設置工（ガードレール）土中建込 〔材工共〕 Gr-C-4E 塗装品	25,000	m			TT8275	4週8休以上（月単位）現場閉所
法面工〔材工共〕 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1,551,000	m ²			TT8389	4週8休以上（月単位）現場閉所
法面工〔材工共〕 客土吹付工 厚 1cm	1,551,000	m ²			TT8425	4週8休以上（月単位）現場閉所
法面工〔材工共〕 種子散布工	166,600	m ²			TT8428	4週8休以上（月単位）現場閉所
再生切込砕石 RC40	53,829	m ³			TT9106	
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	74,000	m			TTB411	4週8休以上（月単位）現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	34,000	m			TTB411	4週8休以上（月単位）現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	16,500	m			TTB411	4週8休以上（月単位）現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	37,000	m			TTB411	4週8休以上（月単位）現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	10,000	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kgを超え170kg/枚以下 据付設置 昼間施工	6,000	枚			TTB481	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型(1次) 建設物価7月号 P802 積算資料7月号 P280	39,566	供用日			L0003	
建設副産物受入料 10 t 車	4,000	台			L0013	処:
小 計						
TK						
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	39,700	日			TK0161	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	79,400	日			TK0438	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	7,000	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	7,000	時間			TM103000510	
バックホ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	79,400	供用日			TM12006822	
小 計						
TR						
普通作業員	50,449	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）	52,094	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（一般）	1,190	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	61,096	本			TSB0102_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	366,576	本			TSB0103_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	366,576	本			TSB0104_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	61,096	本			TSB0105_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TT						
軽油 ドラム	3,127,584	l			TT0002	
小 計						
合 計						
総 合 計						

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

② 1つの刊行物にしかない場合、その価格を採用する。

[illegible]

R8年度 森林管理道開設事業(農山漁村地域整備交付金)万九郎中央線4工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりだが、使用製品として指定するものではない。なお、使用製品が異なる場合でも設計変更の対象としない。

[illegible]

県発注建設工事入札参加者の皆様へ

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の規定により

令和7年12月12日以降に指名通知又は入札公告を行う全ての建設工事の入札について、建設業者は、入札の際に提出する「工事費内訳書」（入札金額の内訳書）に材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載することが義務付けられました。

県発注建設工事の入札に参加の際は、以下の点に注意して提出してください。

- 1 「工事費内訳書」の見積金額は、入札額を記載してください。
※適正な労務費の確保を目的として、直接工事費が一定水準以上か確認（「労務費ダンピング調査」という。）を行うため、見積金額と入札額は、同じ金額を記載してください。
- 2 「工事費内訳書」は、電子入札の場合は入札書に添付して、紙入札の場合は入札書の投函前（委任状の提出と同時に）に提出してください。
- 3 「工事費内訳書」は、できるだけ県が示した様式を使用し、別添の記載例を参考に、閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。
なお、別添の様式以上に詳細に記載した内容であれば、各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。
※システム改修のため、当面の間、閲覧設計書に添付されている工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費（以下、「材料費等」という。）の項目は記載されません。提出する工事費内訳書は、別添記載例のとおり、材料費等を記載してください。
- 4 提出された「工事費内訳書」は、以下のとおり取り扱います。
 - (1) 提出された「工事費内訳書」は、返却しません。
 - (2) 提出された「工事費内訳書」は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
 - (3) 発注機関の指示による修正等を除き、提出された「工事費内訳書」の引換え、変更又は撤回（取消）は認めません。
 - (4) 提出された「工事費内訳書」は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。
- 5 以下に該当する入札参加者の入札は無効の対象となりますので、注意してください。

(1) 未提出の場合	「工事費内訳書」が提出されていない場合	
(2) 未提出であると認められる場合	ア	「工事費内訳書」の一部が提出されていない場合（白紙の場合も含む。）
	イ	「工事費内訳書」と無関係な書類である場合
	ウ	他の工事の「工事費内訳書」である場合
	エ	「工事費内訳書」に押印が欠けている場合（電子入札により提出する場合を除く。）

※ 項目(日付、契約担当者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工種等の一部記載漏れを含む。)も、無効となる場合がありますのでご注意ください。

※ 当面の間、材料費等の金額の記載がなくても、「未提出であると認められる場合」には、あたらないものとします。

※ 提出された工事費内訳書は、開札後に対象者のものを確認します。

- 6 電子入札システムで提出する場合の留意事項
 - (1) 「工事費内訳書」は、以下の種類のファイルとすること。
(エクセル、ワード、PDF 等)
なお、ファイルの圧縮は、できる限りしないようにすること。
 - (2) 「工事費内訳書」のファイル名は、(会社名)+(工事名)とすること。
例：(株)〇〇建設△△工区.xls、(株)〇〇建設△△工区.pdf... など
工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば、簡略化してよい。

〇〇年〇月〇日

契約担当者 殿

(指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載)

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号

株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役 〇 〇 〇 〇

紙による代理人入札のみ → 代 理 人 〇 〇 〇 〇 印**紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。**

工 事 名	道路改築工事（〇〇1工区）
工事場所	国道〇〇号 鹿児島市〇〇町地内

工 事 費 内 訳 書

工種等	見積金額（円）												割合（%）
道路改良					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	100
土工					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇〇
法面工					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇〇
擁壁工					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇〇
雑工						〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇〇
直接工事費					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	100
うち材料費					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
うち労務費					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
共通仮設費計						〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
純工事費					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
現場管理費					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
うち法定福利費の事業主負担額						〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
うち建退共制度の掛金							〇	〇	〇	〇	〇	〇	
工事原価					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
一般管理費計						〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
工事価格					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
うち安全衛生経費						〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。

※日付は応札日を記載する。

※住所欄は入札参加者の所在地、氏名欄は商号又は名称、代表者名を記載する。

※代理による入札の場合は、代理人氏名も記載する。

(電子入札の場合は代表者名)

※紙入札の場合は必ず押印のこと。(印：代表者印又は代理人印)

※電子入札の場合押印不要

※工事名、工事場所は入札参加指名通知書又は公告文に基づき記載する。

※工事の工種ごとに見積金額を記載する。

※積算体系のレベル2「工種」まで記載する。

※直接工事費については各工種一式にて計上し記載する。

※「割合」欄には直接工事費に対する工事ごとの割合(%)を記載する。

※「工事価格」は入札額と一致させること。

※紙入札の場合、記載事項を加除訂正した際は、該当箇所に訂正印を押印する。

令和 年 月 日

殿

住所

商号又は名称

氏名

代理人

印

工事費内訳書

工事名	令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	肝属郡 肝付町 岸良 地内

[illegible]

【様式記載例】

令和〇〇年〇月〇日

契約担当者殿
(指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載)

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号
商号又は名称 株式会社〇〇建設
氏名 代表取締役

紙による代理人入札のみ → 代理人 印
紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

工 事 費 内 訳 書

工事名	令和8年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線4工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	肝属郡 肝付町 岸良 地内

工種等	見積金額(円)										割合 (%)
林道土工											
法面工											
排水構造物工											
道路付属施設工											
直接工事費											100
うち材料費											
うち労務費											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
うち法定福利費の事業主負担額											
うち建退共制度の掛金											
工事原価											
一般管理費計											
工事価格											
うち安全衛生経費											

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。