

令和6年度

経営体育成基盤整備事業

第三新富地区

経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

金抜き設計書

(当初)

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
8 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ 一般管理費等				
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
15 処分費等(直接工事費の内数)				
16 純工事費				

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0値5-1工区

工事別工事名:区画整理

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・整地工	1.000	式		
・・整地工	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・ほ場進入路 B=4.0m	1.000	式		
・・ほ場排水工	1.000	式		
・・既設構造物取壊・撤去	1.000	式		
・道路工 第1号幹線道路 +BP~+373 L=373.0m	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・道路工	1.000	式		
・・付帯工	1.000	式		
・道路工 第11号支線道路 BP~EP(+375) L=375.0m	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・道路工	1.000	式		
・・安全施設工	1.000	式		
・排水路工 第6号支線排水路 +649~+945 L=296.4m	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・排水路工	1.000	式		
・排水路工 第6-1号支線排水路 +BP~+EP(+100) L=100.0m	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・排水路工	1.000	式		
・用水路工 2号支線用水路 L=260.0m	1.000	式		
・・配管土工(シングル)	1.000	式		
・・管布設工	1.000	式		
・・制水弁工	1.000	式		
・・空気弁工	1.000	式		
・・排泥弁工	1.000	式		
・・給水栓工	1.000	式		
・用水路工 6号支線用水路 L=355.0m	1.000	式		
・・配管土工(シングル)	1.000	式		
・・管布設工	1.000	式		
・・制水弁工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5 - 1 工区

工事別工事名: 区画整理

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・整地工	1.000	式			
・・整地工	1.000	式			
000001 ほ場整備工(表土扱い・基盤造成・整地) 現況地形勾配: 1/395, 土質: 砂質土	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
000002 畦畔工 500型 B=500 H=300	767.000	m			歩A・単A B単 2号
000003 法面整形(掘削部)	88.000	m ²			歩A・単A B単 3号
000004 法面整形(盛土部)	96.000	m ²			歩A・単A B単 4号
合 計					
・・ほ場進入路 B=4.0m	1.000	式			
000005 ほ場進入路(A-1型)水田(下り) B=4.0m H=0.3~0.5mまで	4.000	箇所			歩A・単A B単 5号
000006 ほ場進入路(A-2型)水田(下り) B=4.0m H=0.5~1.0mまで	2.000	箇所			歩A・単A B単 6号
000007 ほ場進入路(B-2型)水田(下り) B=4.0m H=0.5~1.0mまで	4.000	箇所			歩A・単A B単 7号
000008 進入路用甲蓋 道路用300型	88.000	枚			歩A・単A B単 8号
合 計					
・・ほ場排水工	1.000	式			
000009 A型ほ場排水工 波形管Φ150: 直接排水: 人力掘削	45.500	m			歩A・単A B単 9号
000010 B型ほ場排水工 波形管Φ150: 道路横断: 機械掘削	35.500	m			歩A・単A B単 10号
000011 ほ場排水調節器 3型 H=600	25.000	個			歩A・単A B単 11号
合 計					
・・既設構造物取壊・撤去	1.000	式			
000012 有筋構造物取壊	29.900	m ³			歩A・単A B単 12号
000013 無筋構造物取壊	10.600	m ³			歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート舗装取壊	97.200	m ²			歩A・単A B単 14号
000015 有筋Co 有筋構造物	29.900	m ³			歩A・単A B単 15号
000016 無筋Co 無筋構造物	20.300	m ³			歩A・単A B単 16号
合 計					
・道路工 第1号幹線道路 +BP~+373 L=373.0m	1.000	式			
・・盛土工	1.000	式			
000017 幹線道路路体工	1,482.000	m ³			歩A・単A B単 17号
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
000018 法面整形(掘削部)	295.000	m ²			歩A・単A B単 18号
000019 法面整形(盛土部)	296.000	m ²			歩A・単A B単 19号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・道路工	1.000	式			
000020 幹線道路(B型) 砂利舗装 全幅=6.0m, 舗装幅=5.5m	373.000	m			歩A・単A B単 20号
合 計					
・・付帯工	1.000	式			
000021 U型水路300型(道路用) 土工含 平均掘削幅1.0m未満	224.000	m			歩A・単A B単 21号
000022 R型暗渠300型 T-25: 土工含 平均掘削幅1.0m未満	10.000	m			歩A・単A B単 22号
合 計					
・道路工 第11号支線道路 BP~EP(+375) L=375.0m	1.000	式			
・・盛土工	1.000	式			
000023 盛土工	642.000	m ³			歩A・単A B単 23号
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
000024 法面整形(掘削部)	224.000	m ²			歩A・単A B単 24号
000025 法面整形(盛土部)	363.000	m ²			歩A・単A B単 25号
合 計					
・・道路工	1.000	式			
000026 支線道路(A-1型) 砂利舗装 全幅=5.0m, 舗装幅=4.0m	375.000	m			歩A・単A B単 26号
合 計					
・・安全施設工	1.000	式			
000027 ガードレール設置	117.000	m			歩A・単A B単 27号
合 計					
・排水路工 第6号支線排水路 +649~+945 L=296.4m	1.000	式			
・・整形仕上げ工	1.000	式			
000028 法面整形(掘削部)	267.000	m ²			歩A・単A B単 28号
000029 法面整形(盛土部)	267.000	m ²			歩A・単A B単 29号
合 計					
・・排水路工	1.000	式			
000030 U型水路360型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m以上2.0m未満	66.000	m			歩A・単A B単 30号
000031 U型水路450型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m以上2.0m未満	113.000	m			歩A・単A B単 31号
000032 U型水路600型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m以上2.0m未満	108.000	m			歩A・単A B単 32号
000033 ボックスカルバート 700-800 T-25	9.400	m			歩A・単A B単 33号
合 計					
・排水路工 第6-1号支線排水路 +BP~+EP(+100) L=100.0m	1.000	式			
・・整形仕上げ工	1.000	式			
000034 法面整形(掘削部)	91.000	m ²			歩A・単A B単 34号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名: 区画整理

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035 法面整形(盛土部)	91.000	m ²			歩A・単A B単 35号
合 計					
・・排水路工	1.000	式			
000036 U型水路300型(水路用) 土工合 平均掘削幅1.0m未満	100.000	m			歩A・単A B単 36号
合 計					
・用水路工 2号支線用水路 L=260.0m	1.000	式			
・・配管土工(シングル)	1.000	式			
000037 埋設シート	1.000	式			歩A・単A B単 37号
000038 農道未舗装(購入土) 埋設深H=0.6m	1.000	式			歩A・単A B単 38号
000039 市町村道As舗装(購入土) 埋設深H=0.6m	1.000	式			歩A・単A B単 39号
合 計					
・・管布設工	1.000	式			
000040 VU用直管	1.000	式			歩A・単A B単 40号
000041 VU用異形管類【曲管】 離脱防止機能付き	1.000	式			歩A・単A B単 41号
000042 VU用異形管類【分岐管】	1.000	式			歩A・単A B単 42号
000043 VU用異形管類【片落管】	1.000	式			歩A・単A B単 43号
合 計					
・・制水弁工	1.000	式			
000044 仕切弁7.5K 0.6	1.000	式			歩A・単A B単 44号
合 計					
・・空気弁工	1.000	式			
000045 空気弁工7.5K 0.6	1.000	式			歩A・単A B単 45号
000046 マンホール周囲保護工 空気弁用	1.000	式			歩A・単A B単 46号
合 計					
・・排泥弁工	1.000	式			
000047 排泥弁7.5K 0.6	1.000	式			歩A・単A B単 47号
合 計					
・・給水栓工	1.000	式			
000048 土工	1.000	式			歩A・単A B単 48号
000049 給水栓工 VU 管種: VU管	1.000	式			歩A・単A B単 49号
000050 給水栓工(一口用)	10.000	基			歩A・単A B単 50号
000051 給水栓工(二口用)	1.000	基			歩A・単A B単 51号
合 計					
・用水路工 6号支線用水路 L=355.0m	1.000	式			
・・配管土工(シングル)	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000052 埋設シート	1.000	式			歩A・単A B単 52号
000053 農道未舗装(購入土) 埋設深H=0.6m	1.000	式			歩A・単A B単 53号
000054 市町村道As舗装(購入土) 埋設深H=0.6m	1.000	式			歩A・単A B単 54号
合 計					
・ ・ 管布設工	1.000	式			
000055 VU用直管	1.000	式			歩A・単A B単 55号
000056 VU用異形管類【曲管】 離脱防止機能付き	1.000	式			歩A・単A B単 56号
000057 VU用異形管類【分岐管】	1.000	式			歩A・単A B単 57号
000058 VU用異形管類【片落管】	1.000	式			歩A・単A B単 58号
合 計					
・ ・ 制水弁工	1.000	式			
000059 仕切弁7.5K 0.6	1.000	式			歩A・単A B単 59号
合 計					
・ ・ 空気弁工	1.000	式			
000060 空気弁工7.5K 0.6	1.000	式			歩A・単A B単 60号
合 計					
・ ・ 排泥弁工	1.000	式			
000061 排泥弁7.5K 0.6	1.000	式			歩A・単A B単 61号
合 計					
・ ・ 給水栓工	1.000	式			
000062 土工	1.000	式			歩A・単A B単 62号
000063 給水栓工 VU 管種:VU管	1.000	式			歩A・単A B単 63号
000064 給水栓工(一口用)	21.000	基			歩A・単A B単 64号
000065 給水栓工(二口用)	5.000	基			歩A・単A B単 65号
合 計					
・ 用水路工 舗装復旧工・建設廃棄物	1.000	式			
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			
000066 仮舗装復旧工	1.000	式			歩A・単A B単 66号
合 計					
・ ・ 建設廃棄物	1.000	式			
000067 建設発生土	1.000	式			歩A・単A B単 67号
000068 建設廃棄物	1.000	式			歩A・単A B単 68号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	ほ場整備工(表土扱い・基盤造成・整地) 現況地形勾配: 1/395, 土質: 砂質土		式		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.78ha, 0.003, はぎ取り戻し工法(少ない) , 20cm, あり	3.900	ha			S単 45号
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.78ha, 0.003, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	3.900	ha			S単 46号
合 計						
単 価						
*** B単-2号 ***						
000002	畦畔工 500型 B=500 H=300		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	8.400	m ²			S単 60号
合 計						
単 価						
*** B単-3号 ***						
000003	法面整形(掘削部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²			S単 61号
合 計						
単 価						
*** B単-4号 ***						
000004	法面整形(盛土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²			S単 60号
合 計						
単 価						
*** B単-5号 ***						
000005	ほ場進入路(A-1型)水田(下り) B=4.0m H=0.3~0.5mまで		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, あり	3.000	m ³			S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	0.900	m ²			S単 60号
合 計						
単 価						
*** B単-6号 ***						
000006	ほ場進入路(A-2型)水田(下り) B=4.0m H=0.5~1.0mまで		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, あり	13.700	m ³			S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	4.000	m ²			S単 60号
合 計						
単 価						
*** B単-7号 ***						
000007	ほ場進入路(B-2型)水田(下り) B=4.0m H=0.5~1.0mまで		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, あり	9.300	m ³			S単 57号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ワケ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.000	m ²			S単 60号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	進入路用甲蓋 道路用300型		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,300,40kgを超え170kg/枚以下,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 79号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	A型ほ場排水工 波形管Φ150:直接排水:人力掘削		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	0.900	m ³			S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	0.800	m ³			S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.700	m ³			S単 2号
T00001	波形管φ150人力布設【S07021準用】 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	10.000	m			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	B型ほ場排水工 波形管Φ150:道路横断:機械掘削		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	2.900	m ³			S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.900	m ³			S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m ³			S単 2号
T00010	波形管φ150人力布設【S07021準用】 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	10.000	m			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	ほ場排水調節器 3型 H=600		個		10.000 個	歩A 当たり算出
P96002	ほ場排水調節器 3型【見積】 H=600,水位調整板含む	10.000	個			
S02115	普通作業員	0.450	人			S単 16号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.070	m ³			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
000012	有筋構造物取壊		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³			S単 22号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-13号 ***						
000013	無筋構造物取壊		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
*** B単-14号 ***						
000014	コンクリート舗装取壊		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 66号
	合 計					
	単 価					
*** B単-15号 ***						
000015	有筋Co 有筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単 63号
S02123	有筋コンクリート塊受入料金	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
*** B単-16号 ***						
000016	無筋Co 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S単 64号
S02123	無筋コンクリート塊受入料金	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単-17号 ***						
000017	幹線道路路体工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	10.600	m3			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	10.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
*** B単-18号 ***						
000018	法面整形(掘削部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄨ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
*** B単-19号 ***						
000019	法面整形(盛土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄨ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
000020	幹線道路(B型) 砂利舗装 全幅=6.0m, 舗装幅=5.5m		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ, 16t級, 基盤整地, 良好	0.006	ha			S単 47号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, あり, なし	57.500	㎡			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
000021	U型水路300型(道路用) 土工含 平均掘削幅1.0m未満		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	32.700	m3			S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	20.300	m3			S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	18.300	m3			S単 2号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 道路用トラフ, 300B, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
000022	R型暗渠300型 T-25: 土工含 平均掘削幅1.0m未満		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	5.500	m3			S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	3.900	m3			S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	3.500	m3			S単 2号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	㎡			S単 72号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 70号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, R型暗渠(T-25), 300, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
000023	盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	盛土法面転圧 V=A×2.5/1.414 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
000024	法面整形(掘削部)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	㎡			S単 61号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 25号 ***						
000025	法面整形(盛土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 26号 ***						
000026	支線道路(A-1型) 砂利舗装 全幅=5.0m,舗装幅=4.0m		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,16t級,基盤整地,良好	0.005	ha			S単 47号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり,なし	40.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 27号 ***						
000027	ガードレール設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	10.000	m			S単 44号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 28号 ***						
000028	法面整形(掘削部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 29号 ***						
000029	法面整形(盛土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 30号 ***						
000030	U型水路360型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m以上2.0m未満		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	76.200	m ³			S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	46.000	m ²			S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	23.800	m ³			S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	21.400	m ³			S単 2号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,360,1000kg/個以下,-,-,再利用 撤去を行わない	100.000	m			S単 82号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 31号 ***						
000031	U型水路450型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m以上2.0m未満		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	98.300	m3			S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	57.000	m ²			S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	31.300	m3			S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	28.200	m3			S単 2号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,450,1000kg/個以下,-,-,再利用 撤去を行なわない	100.000	m			S単 83号
合 計						
単 価						
*** B単- 32号 ***						
000032	U型水路600型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m以上2.0m未満		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	138.800	m3			S単 53号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	74.000	m ²			S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	44.800	m3			S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	40.300	m3			S単 2号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,600,1000kg/個以下,-,-,再利用 撤去を行なわない	100.000	m			S単 84号
合 計						
単 価						
*** B単- 33号 ***						
000033	ボックスカルバート 700-800 T-25		m		9.400 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	10.000	m			S単 68号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	14.800	m ²			S単 67号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	0.600	m3			S単 65号
S02123	アスファルト殻受入料金	0.600	m3			S単 20号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	34.100	m3			S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.100	m3			S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	17.200	m3			S単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	31.500	m ²			S単 11号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.800	m ²			S単 59号
T00040	ボックスカルバート機械据付 内幅0.7m内高0.8m長2.0mT-25(RC)土被り0.2~3.0m	9.400	m			T単 9号
P96013	PC鋼より線【公】 φ12.7	38.000	m			
P96014	定着グリップ【公】 φ12.7用	8.000	個			
P96015	アンカープレート【公】 φ12.7用	8.000	個			
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クッション RC-40	13.300	m ²			S単 75号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30	13.600	m ²			S単 76号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,20mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,密粒度7 スコン(20)	14.800	m ²			S単 78号
合 計						
単 価						

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 34号 ***						
000034	法面整形(掘削部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄥ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 35号 ***						
000035	法面整形(盛土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 36号 ***						
000036	U型水路300型(水路用) 土工含 平均掘削幅1.0m未満		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	63.400	m ³			S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	19.300	m ³			S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	17.400	m ³			S単 2号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 300, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行なわない	100.000	m			S単 85号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 37号 ***						
000037	埋設シート		式		1.000	歩A 当たり算出
T00501	埋設シート W=150	260.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 38号 ***						
000038	農道未舗装(購入土) 埋設深H=0.6m		式		1.000	歩A 当たり算出
T13103	農道未舗装(購入土) φ100 C-SK10-100-S (H=0.6m)	65.000	m			T単 15号
T13104	農道未舗装(購入土) φ125 C-SK10-125-S (H=0.6m)	32.000	m			T単 16号
T13105	農道未舗装(購入土) φ150 C-SK10-150-S (H=0.6m)	90.000	m			T単 17号
T13106	農道未舗装(購入土) φ200 C-SK10-200-S (H=0.6m)	56.000	m			T単 18号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 39号 ***						
000039	市町村道As舗装(購入土) 埋設深H=0.6m		式		1.000	歩A 当たり算出
T13316	市町村道As舗装(購入土) φ200 B-SK10-200-As (H=0.6m)	17.000	m			T単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 40号 ***					
000040	VU用直管		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管	65.000	m			S単 27号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管	32.000	m			S単 28号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管	90.000	m			S単 29号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管	73.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 41号 ***					
000041	VU用異形管類【曲管】 離脱防止機能付き		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0156	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100 90°	1.000	個			
PT0158	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100 22° 1/2	1.000	個			
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100	1.000	個			
PT0162	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ125 45°	1.000	個			
PT0167	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 45°	3.000	個			
PT0172	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200 45°	4.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 42号 ***					
000042	VU用異形管類【分岐管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0116	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	1.000	個			
PT0119	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ125×φ75	2.000	個			
PT0123	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ75	4.000	個			
PT0128	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ75	4.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 43号 ***					
000043	VU用異形管類【片落管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0187	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	1.000	個			
PT0190	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ125×φ100	1.000	個			
P96009	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ125	1.000	個			
PT0194	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 44号 ***					
000044	仕切弁7.5K 0.6		式		1.000	歩A 当たり算出
T00017	仕切弁φ200 7.5K 0.6	1.000	箇所			T単 6号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 45号 ***					
000045	空気弁工7.5K 0.6		式		1.000	歩A 当たり算出
T00009	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ100	1.000	箇所			T単 2号
T00014	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ200	1.000	箇所			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 46号 ***					
000046	マンホール周囲保護工 空気弁用		式		1.000	歩A 当たり算出
T50141	マンホール周囲保護工 空気弁用	1.000	箇所			T単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 47号 ***					
000047	排泥弁7.5K 0.6		式		1.000	歩A 当たり算出
T00501	埋設シート W=150	4.000	m			T単 10号
T13102	農道未舗装(購入土) φ75 C-SK10-75-S (H=0.6m)	4.000	m			T単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	4.000	m			S単 31号
T50201	排泥弁 φ75 7.5K 0.6 FCD製	1.000	箇所			T単 25号
T50041	マンホール周囲保護工 制水弁用 適用 H=0.6: φ75~φ250 H=1.2: φ75~φ300	1.000	箇所			T単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 48号 ***					
000048	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
T11011	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S (H=0.6m)	5.500	m			T単 12号
T11012	ほ場内(購入土) φ75 D-SK10-75-S (H=0.6m)	2.000	m			T単 13号
T13102	農道未舗装(購入土) φ75 C-SK10-75-S (H=0.6m)	18.500	m			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 49号 ***					
000049	給水栓工 VU 管種: VU管		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	5.500	m			S単 32号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	20.500	m			S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(立上部) VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	3.300	m			S単 33号
PT0152	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75 45°	3.000	個			
T00501	埋設シート W=150	26.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 50号 ***						
000050	給水栓工(一口用)		基		1.000	歩A 当たり算出
PT0186	VP・VH用片落ち管(铸铁製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	1.000	個			
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
P96023	φ50水田用給水栓【刊】 50H-100型 丸ハンドル固定式	1.000	個			
S07094	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 42号
SQ5803	給水栓保護樹(シングル)設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kgを 超え170kg/枚以下,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 87号
SQ5803	給水栓保護樹蓋(シングル)設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚 以下,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 88号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.210	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 51号 ***						
000051	給水栓工(二口用)		基		1.000	歩A 当たり算出
PT0186	VP・VH用片落ち管(铸铁製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	1.000	個			
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
P96023	φ50水田用給水栓【刊】 50H-100型 丸ハンドル固定式	1.000	個			
S07094	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 42号
SQ5803	給水栓保護樹(ダブル)設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kgを 超え170kg/枚以下,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 89号
SQ5803	給水栓保護樹蓋(ダブル)設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚 以下,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 90号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.400	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 52号 ***						
000052	埋設シート		式		1.000	歩A 当たり算出
T00501	埋設シート W=150	355.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 53号 ***						
000053	農道未舗装(購入土) 埋設深H=0.6m		式		1.000	歩A 当たり算出
T13103	農道未舗装(購入土) φ100 C-SK10-100-S (H=0.6m)	26.000	m			T単 15号
T13105	農道未舗装(購入土) φ150 C-SK10-150-S (H=0.6m)	64.000	m			T単 17号
T13106	農道未舗装(購入土) φ200 C-SK10-200-S (H=0.6m)	31.000	m			T単 18号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T13107	農道未舗装(購入土) φ250 C-SK15-250-S (H=0.6m)	180.000	m			T単 19号
T13108	農道未舗装(購入土) φ300 C-SK15-300-S (H=0.6m)	44.000	m			T単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単-54号 ***					
000054	市町村道As舗装(購入土) 埋設深H=0.6m		式		1.000	歩A 当たり算出
T13318	市町村道As舗装(購入土) φ300 B-SK15-300-As (H=0.6m)	10.000	m			T単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単-55号 ***					
000055	VU用直管		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管	26.000	m			S単 27号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管	64.000	m			S単 29号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管	31.000	m			S単 30号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, あり	180.000	m			S単 34号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, あり	54.000	m			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単-56号 ***					
000056	VU用異形管類【曲管】 離脱防止機能付き		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0156	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100 90°	1.000	個			
PT0182	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300 45°	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-57号 ***					
000057	VU用異形管類【分岐管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0116	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	2.000	個			
PT0123	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ75	3.000	個			
PT0128	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ75	2.000	個			
PQB656	F R P製V P用分岐管 250×75 金具無し	14.000	個			
PQB655	F R P製V P用分岐管 250×100 金具無し	1.000	個			
PQB650	F R P製V P用分岐管 300×75 金具無し	6.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-58号 ***					
000058	VU用異形管類【片落管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0187	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	1.000	個			
PT0191	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ100	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
PT0194	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	1.000	個			
PT0198	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200	1.000	個			
PT0203	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ250	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 59号 ***					
000059	仕切弁7.5K 0.6		式		1.000	歩A 当たり算出
T00036	仕切弁φ250 7.5K 0.7	1.000	箇所			T単 8号
T00024	仕切弁φ300 7.5K 0.7	1.000	箇所			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 60号 ***					
000060	空気弁工7.5K 0.6		式		1.000	歩A 当たり算出
T00009	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ100	1.000	箇所			T単 2号
T00015	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ250	1.000	箇所			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 61号 ***					
000061	排泥弁7.5K 0.6		式		1.000	歩A 当たり算出
T00501	埋設シート W=150	6.000	m			T単 10号
T13102	農道未舗装(購入土) φ75 C-SK10-75-S (H=0.6m)	6.000	m			T単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	6.000	m			S単 31号
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	2.000	個			
T50201	排泥弁φ75 7.5K 0.6 FCD製	2.000	箇所			T単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 62号 ***					
000062	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
T11011	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S (H=0.6m)	13.000	m			T単 12号
T13102	農道未舗装(購入土) φ75 C-SK10-75-S (H=0.6m)	69.000	m			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 63号 ***					
000063	給水栓工 VU 管種: VU管		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	13.000	m			S単 32号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	69.000	m			S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(立上部) VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	7.800	m			S単 33号
T00501	埋設シート W=150	82.000	m			T単 10号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 64号 ***					
000064	給水栓工(一口用)		基		1.000	歩A 当たり算出
PT0186	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	1.000	個			
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
P96023	φ50水田用給水栓【刊】 50H-100型 丸ハンドル固定式	1.000	個			
S07094	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 42号
SQ5803	給水栓保護柵(シングル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを 超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 87号
SQ5803	給水栓保護柵蓋(シングル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kg/枚 以下, 40kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 88号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.210	m ³			S単 69号
	合計					
	単価					
	*** B単- 65号 ***					
000065	給水栓工(二口用)		基		1.000	歩A 当たり算出
PT0186	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	1.000	個			
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
P96023	φ50水田用給水栓【刊】 50H-100型 丸ハンドル固定式	1.000	個			
S07094	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 42号
SQ5803	給水栓保護柵(ダブル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを 超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 89号
SQ5803	給水栓保護柵蓋(ダブル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kg/枚 以下, 40kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 90号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.400	m ³			S単 69号
	合計					
	単価					
	*** B単- 66号 ***					
000066	仮舗装復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 20mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), 無し, 密粒度7 スコン(20)	25.700	m ³			S単 78号
	合計					
	単価					
	*** B単- 67号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000067	建設発生土		式		1.000	歩A 当たり算出
T00602	建設発生土処理 ストックヤードへ処分場【運搬距離1.5m以下】	317.000	m3			T単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 68号 ***					
000068	建設廃棄物		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	54.000	m			S単 68号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	25.700	m ²			S単 67号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下	1.000	m3			S単 65号
S02123	アスファルト殻受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所	1.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単- 69号 ***					
000069	管割図作成費		式		1.000	歩A 当たり算出
P99602	管割図作成費	1.000	枚			
	合計					
	単価					
	*** B単- 70号 ***					
000070	原位置試験 地盤の平盤載荷試験		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96061	地盤の平盤載荷試験(刊) 50KN以内	1.000	箇所			
	合計					
	単価					
	*** B単- 71号 ***					
000071	土質試験費		式		1.000	歩A 当たり算出
P45116	室内CBR試料採取 変状土 70Kg採取	1.000	箇所			
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料			
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料			
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	1.000	試料			
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	はね付け(投入)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(シラス投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	はね付け(投入)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-4号 ***						
S01041	埋戻・締固(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 締めめを計上しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.680	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-6号 ***					
S01041	埋戻・締め(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 振動コンパクタ(II)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-8号 ***					
S01041	人力土工(養生土投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分	はね付け(投入)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
S01041	人力土工(管頂部30cm以上)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-10号 ***					
S01041	人力土工(耕土投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け(投入)				
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 86.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
S02123	有筋コンクリート塊受入料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート塊受入料金			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96005	有筋コンクリート塊受入料金 (有)水信設備工業	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-19号 ***					
S02123	無筋コンクリート塊受入料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート塊受入料金			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96006	無筋コンクリート塊受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-20号 ***					
S02123	アスファルト殻受入料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻受入料金			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96008	アスファルト殻受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-21号 ***					
S02123	アスファルト殻受入料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	(有)サンケイ工業 高山事業所		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96008	アスファルト殻受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	有筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-24号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t~8t	0.540	ton			
J03006	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員	0.970	人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-25号 ***					
S07001	パイプライン基礎(基礎部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)パッカ材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.920	人			
R01002	特殊作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	パッカ機[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油					
	パトロール給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手(特殊)	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-26号 ***					
S07001	パイプライン基礎(保護部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分Ⅰ,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎区分	砂・砂質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バックの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締め機械	クバ				
	5)締め区分	区分1				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01003	普通作業員	1.090	人			
R01002	特殊作業員	0.340	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手(特殊)	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	RR管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	5.0m管				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	RR管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	5.0m管				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.090	人			
R01002	特殊作業員	0.130	人			
R01003	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	RR管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	5.0m管				
P05138	農薬用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.090	人			
R01002	特殊作業員	0.130	人			
R01003	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	RR管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	5.0m管				
P05139	農薬用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01002	特殊作業員	0.160	人			
R01003	普通作業員	0.220	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	RR管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	5.0m管				
P05135	農薬用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.070	人			
R01002	特殊作業員	0.110	人			
R01003	普通作業員	0.150	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-33号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(立上部)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.070	人			
R01002	特殊作業員	0.110	人			
R01003	普通作業員	0.150	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-34号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	3)形状区分 4)管長区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	RR管 5.0m管 あり				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.160	人			
R01003	普通作業員	0.230	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	3.500	L			
R01021	運転手(特殊)	0.080	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-35号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	3)形状区分 4)管長区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	RR管 5.0m管 あり				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.160	人			
R01003	普通作業員	0.230	人			
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	3.500	L			
R01021	運転手(特殊)	0.080	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 36号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)制水弁の単価(円/基)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	200mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)材質区分	鋳鉄製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.370	人			
R01003	普通作業員	0.290	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 37号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)制水弁の単価(円/基)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	75mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)材質区分	鋳鉄製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01002	特殊作業員	0.180	人			
R01003	普通作業員	0.140	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 38号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,250mm,バックホ(クレーン機能付),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)制水弁の単価(円/基)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)材質区分	鋳鉄製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)口径区分(mm)	250mm				
	5)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.080	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.310	人			
R01003	普通作業員	0.380	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	13.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.250	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 39号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 300mm, バックホウ(クレーン機能付), あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 制水弁の単価(円/基)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 材質区分	鋳鉄製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.310	人			
R01003	普通作業員	0.380	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	13.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.250	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 40号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 口径区分(mm)	25mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 種別区分	急排空気弁		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.110	人			
R01002	特殊作業員	0.180	人			
R01003	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単- 41号 ***					
S07094	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小バルブ類人力据付 1(25A)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) バルブの単価(円/個)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 口径区分	1(25A)		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.480	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.680	人			
R01003	普通作業員	0.660	人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単-42号 ***					
S07094	小ハルブ*類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ハルブ*類人力据付 2(50A)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ハルブ*の単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)				
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	1.240	人			
R01002	特殊作業員	1.440	人			
R01003	普通作業員	1.440	人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単-43号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.960	人			
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間			
P34004	軽油 バドレ給油又はドラム渡し	22.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.610	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-44号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し ない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 しない		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 45号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.78ha, 0.003, はぎ取り戻し工 法(少ない), 20cm, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.78ha 0.003 はぎ取り戻し工法(少ない)				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	13.650	日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	814.000	L			
R01021	運転手(特殊)	6.260	人			
R01001	土木一般世話役	1.800	人			
R01003	普通作業員	5.600	人			
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	9.200	日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	221.000	L			
R01021	運転手(特殊)	3.740	人			
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単- 46号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.78ha, 0.003, 2.00, 砂・砂質土, 少 ない, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(W) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.78ha 0.003 2.00 砂・砂質土 少ない あり				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	8.690	日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	518.000	L			
R01021	運転手(特殊)	3.980	人			
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01003	普通作業員	5.400	人			
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	20.360	日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	488.000	L			
R01021	運転手(特殊)	8.280	人			
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単- 47号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,16t級,基盤整地,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 16t級 基盤整地 良好		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M01065	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級	1.000	時間			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.190	人			
R01001	土木一般世話役	0.020	人			
R01003	普通作業員 補助労務	0.560	人			
	合計					算出数量 0.160 ha
	単価		ha			
	*** S単- 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単- 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単- 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
SA0141	盛土法面転圧 V=A×2.5/1.414		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し 液質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 62号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m ³			
	*** S単- 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 66号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 67号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 68号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 69号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-74号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有 り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り あり				
	単 価		m			
	*** S単-75号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシャーラン RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単-76号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	90mm 1層施工 碎石 あり 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単-77号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) (仮舗装復旧2cm含む7cm+2cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	90mm 1層施工 碎石 あり 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単-78号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 20mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), 無			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名		経営体育成基盤整備事業 第三新富地区				
工事名		経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区				
工事別工事名:区画整理						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し,密粒度アスコン(20)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 20mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 79号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,300 ,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	コンクリート・鋼製 なし				
	5)使用区分 6)呼称	U型蓋版(県標準品) 道路用 300				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)L=5000を使用 12)法面小断面	- - -				
	14)再利用撤去の有無 15)材料単価0円区分(二次製品水路)	再利用撤去を行なわない なし				
	16)基礎砕石の施工有無 19)基礎砕石ありの場合の断面積	- 0.000m ²				
	22)基礎コンクリートの断面積 24)底部コンクリートの断面積	0.000m ² 0.000m ²				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
PRC011	鉄筋コンクリートU形用蓋 420×100×500		1.000	枚		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S単- 80号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,道路用トラフ,300B,1000kg/個以下 ,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	L=2000 なし				
	5)使用区分 6)呼称	道路用トラフ 300B				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	1000kg/個以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)L=5000を使用 12)法面小断面	L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない -				
	13)法面縦排水 14)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	15)材料単価0円区分(二次製品水路) 16)基礎砕石の施工有無	なし 基礎砕石の施工無し				
	17)基礎砕石の種類 18)基礎砕石の規格	- -				
	19)基礎砕石ありの場合の断面積 20)材料単価0円区分(基礎砕石)	0.000m ² -				
	22)基礎コンクリートの断面積 24)底部コンクリートの断面積	0.000m ² 0.000m ²				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
PRB033	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000		0.500	本		

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 81号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, R型暗渠 (T-25), 300, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	R型暗渠 (T-25)				
	6) 呼称	300				
	7) 質量(規格 II)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード (質量別の場合)					
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	12) 法面小断面	-				
	13) 法面縦排水	-				
	14) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	なし				
	16) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	17) 基礎砕石の種別	再生クラッシュラン				
	18) 基礎砕石の規格	RC-40				
	19) 基礎砕石ありの場合の断面積	0.040㎡				
	20) 材料単価0円区分 (基礎砕石)	なし				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB158	R型暗渠 (T-25) 300×300×2000	0.500	本			
JO3118	再生クラッシュラン RC-40	0.048	m3			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 82号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 360, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	水路用トラフ				
	6) 呼称	360				
	7) 質量(規格 II)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード (質量別の場合)					
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	12) 法面小断面	-				
	13) 法面縦排水	-				
	14) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15) 材料単価0円区分 (二次製品水路)	なし				
	16) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	17) 基礎砕石の種別	-				
	18) 基礎砕石の規格	-				
	19) 基礎砕石ありの場合の断面積	0.000㎡				
	20) 材料単価0円区分 (基礎砕石)	-				
	22) 基礎コンクリートの断面積	0.000㎡				
	24) 底部コンクリートの断面積	0.000㎡				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB049	鉄筋コンクリートU形 360×360×2000	0.500	本			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5-1 工区

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 83号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝、昼間施工、L=2000、なし、水路用トラフ、450、1000kg/個以下、 -、-、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 施工区分 I	U型側溝		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	水路用トラフ				
	6) 呼称	450				
	7) 質量(規格 II)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード(質量別の場合)					
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	12) 法面小断面	-				
	13) 法面縦排水	-				
	14) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15) 材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	16) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	17) 基礎碎石の種類	-				
	18) 基礎碎石の規格	-				
	19) 基礎碎石ありの場合の断面積	0.000㎡				
	20) 材料単価0円区分(基礎碎石)	-				
	22) 基礎コンクリートの断面積	0.000㎡				
	24) 底部コンクリートの断面積	0.000㎡				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB051	鉄筋コンクリートU形 450×450×2000	0.500	本			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 84号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝、昼間施工、L=2000、なし、水路用トラフ、600、1000kg/個以下、 -、-、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 施工区分 I	U型側溝		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	水路用トラフ				
	6) 呼称	600				
	7) 質量(規格 II)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード(質量別の場合)					
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	12) 法面小断面	-				
	13) 法面縦排水	-				
	14) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15) 材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	16) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	17) 基礎碎石の種類	-				
	18) 基礎碎石の規格	-				
	19) 基礎碎石ありの場合の断面積	0.000㎡				
	20) 材料単価0円区分(基礎碎石)	-				
	22) 基礎コンクリートの断面積	0.000㎡				
	24) 底部コンクリートの断面積	0.000㎡				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB053	鉄筋コンクリートU形 600×600×2000	0.500	本			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 85号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝、昼間施工、L=2000、なし、水路用トラフ、300、1000kg/個以下、		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	-,-, 再利用撤去を行わない					
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格Ⅰ) 4) 時間的制約	L=2000 なし				
	5) 使用区分 6) 呼称	水路用トラフ 300				
	7) 質量(規格Ⅱ) 8) 製品コード(質量別の場合)	1000kg/個以下				
	9) L=1000を使用 10) L=4000を使用 11) L=5000を使用 12) 法面小断面	L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない -				
	13) 法面縦排水 14) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行わない				
	15) 材料単価0円区分(二次製品水路) 16) 基礎砕石の施工有無	なし 基礎砕石の施工無し				
	17) 基礎砕石の種類 18) 基礎砕石の規格	- -				
	19) 基礎砕石ありの場合の断面積 20) 材料単価0円区分(基礎砕石) 22) 基礎コンクリートの断面積 24) 底部コンクリートの断面積	0.000㎡ - 0.000㎡ 0.000㎡				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000		0.500	本		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 86号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, U型蓋版(県標準品) 道路用, 450 , 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない			枚	1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格・仕様(規格Ⅰ) 4) 時間的制約 5) 使用区分 6) 呼称 7) 質量(規格Ⅱ) 8) 製品コード(質量別の場合) 9) L=1000を使用 10) L=4000を使用 11) L=5000を使用 12) 法面小断面 14) 再利用撤去の有無 15) 材料単価0円区分(二次製品水路) 16) 基礎砕石の施工有無 19) 基礎砕石ありの場合の断面積 22) 基礎コンクリートの断面積 24) 底部コンクリートの断面積	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 なし U型蓋版(県標準品) 道路用 450 40kgを超え170kg/枚以下 - - - - 再利用撤去を行わない なし 0.000㎡ 0.000㎡ 0.000㎡				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
PRC014	鉄筋コンクリートU形用蓋 590×120×500		1.000	枚		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 87号 ***					
SQ5803	給水栓保護柵(シングル)設置 【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量) , 40kgを超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない			枚	1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格・仕様(規格Ⅰ) 4) 時間的制約 5) 使用区分 6) 呼称 7) 質量(規格Ⅱ) 8) 製品コード(質量別の場合)	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 なし 質量による区分(製品1枚当り質量) 40kgを超え170kg/枚以下 40kgを超え170kg/枚以下 PRE111				

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)L=1000を使用	-				
	10)L=4000を使用	-				
	11)L=5000を使用	-				
	12)法面小断面	-				
	14)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	16)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構築物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRE111	バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水一口	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 88号 ***					
SQ5803	給水栓保護樹蓋(シングル)設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構築物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kg/枚以下, 40kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	コンクリート・鋼製				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	質量による区分(製品1枚当り質量)				
	6)呼称	40kg/枚以下				
	7)質量(規格Ⅱ)	40kg/枚以下				
	8)製品コード(質量別の場合)	P96025				
	9)L=1000を使用	-				
	10)L=4000を使用	-				
	11)L=5000を使用	-				
	12)法面小断面	-				
	14)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	16)基礎砕石の施工有無	-				
	19)基礎砕石ありの場合の断面積	0.000㎡				
	22)基礎コンクリートの断面積	0.000㎡				
	24)底部コンクリートの断面積	0.000㎡				
A71501	排水構築物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
P96025	給水栓保護樹用蓋【見積】 シングル	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 89号 ***					
SQ5803	給水栓保護樹(ダブル)設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構築物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	コンクリート・鋼製				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	質量による区分(製品1枚当り質量)				
	6)呼称	40kgを超え170kg/枚以下				
	7)質量(規格Ⅱ)	40kgを超え170kg/枚以下				
	8)製品コード(質量別の場合)	PRE112				
	9)L=1000を使用	-				
	10)L=4000を使用	-				
	11)L=5000を使用	-				
	12)法面小断面	-				
	14)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	16)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構築物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRE112	バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水二口	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-90号 ***					
SQ5803	給水栓保護樹蓋(ダブル)設置 【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚以下,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)L=5000を使用 12)法面小断面 14)再利用撤去の有無 15)材料単価0円区分(二次製品水路) 16)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 なし 質量による区分(製品1枚当り質量) 40kg/枚以下 40kg/枚以下 PRE113 - - - - 再利用撤去を行なわない なし -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRE113	バルブ保護柵蓋 水田用 コンクリート製 蓋版 770×180	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	波形管 φ150人力布設【S07021準用】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シグマ構造)					
P96001	波状管 内面平滑無孔管 φ150 (刊行物)	10.000	m			
	高密度ポリエチレン管(シグマ構造)物-6-388, 積-6-517					
Y00004	雑品	0.020				
S02115	土木一般世話役	0.090	人			S単 14号
S02115	特殊作業員	0.130	人			S単 15号
S02115	普通作業員	0.190	人			S単 16号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-2号 ***					
T00009	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PT0911	急速空気弁ねじ式(レバーロック付)	1.000	個			
	7.5k φ25 FCD製					
S07093	空気弁人力据付	1.000	基			S単 40号
	25mm, 急排空気弁, あり					
PT0235	ドレッサーチーズ 離脱防止機能付き	1.000	個			
	φ100×φ50					
PT0667	ステンレス製ねじ込み継手	1.000	個			
	径違いチーズ A=50mm×25mm					
PT0764	ステンレス製ねじ込み継手	1.000	個			
	ブッシング A=50mm×32mm					
C40021	ステンレス鋼管人力布設	0.100	m			C単 9号
	50A					
C40031	鋼管加工(管切断・ねじ切り・ねじ込み接合)	1.000	本			C単 10号
	50A					
S07094	小バルブ類人力据付	1.000	個			S単 41号
	1(25A)					
PZD170	ゲートバルブ	1.000	個			
	25A					
P02356	ステンレス製ねじ込み管継手	3.000	個			
	90°エルボ 25A SUS304					
PT0525	ステンレス製ねじ込み継手	2.000	個			
	六角ニップル A=25mm					
PT0575	ステンレス製ねじ込み継手	2.000	個			
	両長ニップル A=25mm L=100mm					
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管	0.050	本			
	薄肉管VU 径350 長4.0m					
C00021	空気弁ボックス H=0.6m	1.000	箇所			C単 5号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単-3号 ***					
T00010	波形管 φ150人力布設【S07021準用】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(タプル構造)					
P96007	波状管 内面平滑無孔管 φ150 (刊行物)	10.000	m			
	高密度ポリエチレン管(タプル構造)物-6-388, 積-6-517					
Y00004	雑品	0.020				
S02115	土木一般世話役	0.090	人			S単 14号
S02115	特殊作業員	0.130	人			S単 15号
S02115	普通作業員	0.190	人			S単 16号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-4号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00014	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PT0911	急速空気弁ねじ式(レバーコック付) 7.5k φ25 FCD製	1.000	個			
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基			S単 40号
PT0231	ドレッサーチーズ 10.0k φ200×φ75	1.000	個			
P02367	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 80A SUS304	1.000	個			
PT0530	ステンレス製ねじ込み継手 六角ニップル A=80mm	1.000	個			
PT0771	ステンレス製ねじ込み継手 プッシング A=80mm×32mm	1.000	個			
PT0770	ステンレス製ねじ込み継手 プッシング A=80mm×25mm	1.000	個			
S07094	小バルブ類人力据付 1(25A)	1.000	個			S単 41号
PZD170	ゲートバルブ 25A	1.000	個			
P02356	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 25A SUS304	3.000	個			
PT0525	ステンレス製ねじ込み継手 六角ニップル A=25mm	2.000	個			
PT0575	ステンレス製ねじ込み継手 両長ニップル A=25mm L=100mm	2.000	個			
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	0.050	本			
C00021	空気弁ボックス H=0.6m	1.000	箇所			C単 5号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** T単-5号 ***					
T00015	空気弁 φ25 7.5K 0.6 φ250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PT0911	急速空気弁ねじ式(レバーコック付) 7.5k φ25 FCD製	1.000	個			
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基			S単 40号
PT0232	ドレッサーチーズ 10.0k φ250×φ75	1.000	個			
P02367	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 80A SUS304	1.000	個			
PT0530	ステンレス製ねじ込み継手 六角ニップル A=80mm	1.000	個			
PT0771	ステンレス製ねじ込み継手 プッシング A=80mm×32mm	1.000	個			
PT0770	ステンレス製ねじ込み継手 プッシング A=80mm×25mm	1.000	個			
S07094	小バルブ類人力据付 1(25A)	1.000	個			S単 41号
PZD170	ゲートバルブ 25A	1.000	個			
P02356	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 25A SUS304	3.000	個			
PT0525	ステンレス製ねじ込み継手 六角ニップル A=25mm	2.000	個			
PT0575	ステンレス製ねじ込み継手 両長ニップル A=25mm L=100mm	2.000	個			
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	0.050	本			
C00021	空気弁ボックス H=0.6m	1.000	箇所			C単 5号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** T単-6号 ***					
T00017	仕切弁φ200 7.5K 0.6		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PZD202	ワトシ-#仕切弁JWWA-B 120 2種(7.5K型)φ200 浅埋設対応	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区					
工事別工事名:区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基			S単 36号
PT2017	M F ジョイント(離脱防止金具付き) 7.5k φ200	2.000	個			
PQC121	フランジパッキン 7.5k200A	2.000	個			
PQC132	ステンレス製ボルト・ナット M16×7.5 丸座金含む	16.000	組			
C00003	仕切弁ボックス H=0.6m φ200	1.000	箇所			C単 1号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単-7号 ***					
T00024	仕切弁 φ300 7.5K 0.7		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PZD204	ワトシ-#仕切弁JWWA-B 120 2種(7.5K型)φ300 浅埋設対応	1.000	個			
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製,300mm,パッキン(クレン機能付),あり	1.000	基			S単 39号
PT2019	M F ジョイント(離脱防止金具付き) 7.5k φ300	2.000	個			
PQC123	フランジパッキン 7.5k300A	2.000	個			
PQC136	ステンレス製ボルト・ナット M20×8.5 丸座金含む	20.000	組			
C00005	仕切弁ボックス H=0.7m φ300	1.000	箇所			C単 3号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単-8号 ***					
T00036	仕切弁 φ250 7.5K 0.7		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PZD203	ワトシ-#仕切弁JWWA-B 120 2種(7.5K型)φ250 浅埋設対応	1.000	個			
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製,250mm,パッキン(クレン機能付),あり	1.000	基			S単 38号
PT2018	M F ジョイント(離脱防止金具付き) 7.5k φ250	2.000	個			
PQC122	フランジパッキン 7.5k250A	2.000	個			
PQC136	ステンレス製ボルト・ナット M20×8.5 丸座金含む	16.000	組			
C00004	仕切弁ボックス H=0.7m φ250	1.000	箇所			C単 2号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単-9号 ***					
T00040	ボックスカルバート機械据付		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	内幅0.7m内高0.8m長2.0mT-25(RC)土被り0.2~3.0m SP ボックスカルバート機械据付	10.000	m			S単 74号
P96082	据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,あり ボックスカルバート(見積)	5.000	個			算出数量 10.000 m
	内幅0.7m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-10号 ***					
T00501	埋設シート W=150		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5 - 1 工区					
工事別工事名: 区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リフレソクロス	2.000	巻			
S02115	普通作業員	0.400	人			S 単 16号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 11号 ***					
T00602	建設発生土処理 ストックヤード〜処分場【運搬距離1.5m以下】		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	1.000	m3			S 単 56号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3			S 単 62号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T 単 - 12号 ***					
T11011	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S (H=0.6m)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	4.650	m3			S 単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	3.330	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S 単 25号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.280	m3			S 単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	1.940	m3			S 単 3号
S01041	人力土工(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.750	m3			S 単 7号
S01041	人力土工(発生土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	0.730	m3			S 単 8号
S01041	人力土工(管頂部30cm以上) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.660	m3			S 単 9号
S01041	人力土工(耕土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	1.450	m3			S 単 10号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	2.250	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場〜ストックヤード〜現場	2.180	m3			C 単 6号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 13号 ***					
T11012	ほ場内(購入土) φ75 D-SK10-75-S (H=0.6m)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	4.880	m3			S 単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	3.550	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S 単 25号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.400	m3			S 単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	1.990	m3			S 単 3号
S01041	人力土工(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.790	m3			S 単 7号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5-1 工区					
工事別工事名: 区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(発生土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	0.760	m3			S単 8号
S01041	人力土工(管頂部30cm以上) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.680	m3			S単 9号
S01041	人力土工(耕土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	1.470	m3			S単 10号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	2.430	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	2.230	m3			C単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-14号 ***					
T13102	農道未舗装(購入土) φ75 C-SK10-75-S (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	4.880	m3			S単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	3.550	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり	0.480	m3			S単 25号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.400	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	1.990	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.790	m3			S単 4号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.390	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	3.190	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.540	m3			C単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-15号 ***					
T13103	農道未舗装(購入土) φ100 C-SK10-100-S (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.070	m3			S単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	3.710	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり	0.480	m3			S単 25号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.490	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.020	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.820	m3			S単 4号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.410	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	3.340	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.570	m3			C単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-16号 ***					
T13104	農道未舗装(購入土) φ125 C-SK10-125-S (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.280	m3			S単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	3.880	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S単 25号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.590	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.060	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.850	m3			S単 4号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.430	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	3.530	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.590	m3			C単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単-17号 ***					
T13105	農道未舗装(購入土) φ150 C-SK10-150-S (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.480	m3			S単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	4.020	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S単 25号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.670	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.090	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.880	m3			S単 4号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.450	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	3.710	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.610	m3			C単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単-18号 ***					
T13106	農道未舗装(購入土) φ200 C-SK10-200-S (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.890	m3			S単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	4.290	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S単 25号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.810	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.160	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.940	m3			S単 4号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.490	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	4.060	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.660	m3			C単 6号
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区					
工事別工事名:区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** T単- 19号 ***					
T13107	農道未舗装(購入土) φ250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK15-250-S (H=0.6m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	7.560	m3			S単 52号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	20.740	m ²			S単 11号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	5.780	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.860	m3			S単 25号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ツバ,区分I,あり,あり	1.190	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.560	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.300	m3			S単 4号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.730	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	5.450	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.920	m3			C単 6号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 20号 ***					
T13108	農道未舗装(購入土) φ300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK15-300-S (H=0.6m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	10.180	m3			S単 52号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	21.780	m ²			S単 11号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	8.050	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	1.160	m3			S単 25号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ツバ,区分I,あり,あり	1.950	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	3.290	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.960	m3			S単 4号
C00606	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	2.170	m3			C単 7号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	7.530	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	2.410	m3			C単 6号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 21号 ***					
T13316	市町村道As舗装(購入土) φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B-SK10-200-As (H=0.6m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.560	m3			S単 52号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	4.290	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S単 25号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区					
工事別工事名:区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.810	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.160	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.940	m3			S単 6号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	0.650	m3			C単 8号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	7.620	m ²			S単 75号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)(仮舗装復旧2cm含む7cm+2cm) 90mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30	8.000	m ²			S単 77号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	4.770	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場→ストックヤード→現場	0.720	m3			C単 6号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 22号 ***					
T13318	市町村道As舗装(購入土) φ300 B-SK15-300-As (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	9.720	m3			S単 52号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	21.380	m ²			S単 11号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	8.050	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり	1.160	m3			S単 25号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	1.950	m3			S単 26号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	3.290	m3			S単 3号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	2.960	m3			S単 6号
C00606	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	0.960	m3			C単 7号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	11.030	m ²			S単 75号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)(仮舗装復旧2cm含む7cm+2cm) 90mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30	11.410	m ²			S単 77号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	8.540	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場→ストックヤード→現場	1.070	m3			C単 6号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 23号 ***					
T50041	マンホール周囲保護工 制水弁用 適用 H=0.6: φ75~φ250 H=1.2: φ75~φ300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.960	m ²			S単 72号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.470	m3			S単 70号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単- 24号 ***					
T50141	マンホール周囲保護工 空気弁用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.960	m ²			S単 73号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00003	仕切弁ボックス H=0.6m φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PT0931	弁室用鉄蓋(日本水道協会規格) 円形1号(φ250) 土砂防止付き	1.000	組			
S02115	普通作業員	0.060	人			S単 16号
PQA315	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号下部壁 RB25(CA)H=150	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
PQA322	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号底板 RB25(P)H=40	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.330	m ³			S単 69号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 86号
PT0937	緊結ボルト(鉄蓋と調整リングの緊結) 円形用 L=75	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単-2号 ***					
C00004	仕切弁ボックス H=0.7m φ250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PT0931	弁室用鉄蓋(日本水道協会規格) 円形1号(φ250) 土砂防止付き	1.000	組			
S02115	普通作業員	0.060	人			S単 16号
PT0942	1号(φ250)調整リング RB25(K) H=50	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
PQA315	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号下部壁 RB25(CA)H=150	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
PQA322	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号底板 RB25(P)H=40	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.330	m ³			S単 69号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 86号
PT0939	緊結ボルト 円形用 L=150	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単-3号 ***					
C00005	仕切弁ボックス H=0.7m φ300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PT0933	弁室用鉄蓋(日本水道協会規格) 円形3号(φ500) 土砂防止付き	1.000	組			
S02115	普通作業員	0.100	人			S単 16号
PQA330	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148上部壁 RB50(A)H=200	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 16号
PQA333	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148底板 RB50(P)H=40	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 16号

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区					
工事別工事名	区画整理					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.500	m ²			S単 69号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 86号
PT0940	型枠 円形用	1.000	式			
PT0938	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合	7.000	kg			
PT0941	レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml	60.000	m l			
PT0939	緊結ボルト 円形用 L=150	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単- 4号 ***					
C00011	仕切弁ボックス H=0.6m φ100以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PQA309	水道用円形鉄蓋JWWA-B 132 1号	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.060	人			S単 16号
PQA315	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号下部壁 RB25 (CA)H=150	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
PQA322	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号底板 RB25 (P)H=40	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.010	人			S単 16号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.330	m ²			S単 69号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 86号
PT0937	緊結ボルト(鉄蓋と調整リングの緊結) 円形用 L=75	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単- 5号 ***					
C00021	空気弁ボックス H=0.6m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
PQA329	水道用円形鉄蓋JWWA-B 132 3号	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.100	人			S単 16号
PQA330	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 上部壁 RB50 (A)H=200	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 16号
PT0956	3号(φ350)下部壁 RB50 (CTK) H=200	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 16号
PT0957	3号(φ350)底板 RB50 (PTK) H=40	1.000	個			
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 16号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 86号
PT0940	型枠 円形用	1.000	式			
PT0938	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合	7.000	kg			
PT0939	緊結ボルト 円形用 L=150	1.000	式			
PT0941	レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml	60.000	m l			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区					
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区					
工事別工事名:区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価			箇所		
	*** C単- 6号 ***					
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】		m3		10.000	歩A 当たり算出
	現場～ストックヤード～現場					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	10.000	m3			S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	10.000	m3			S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	10.000	m3			S単 55号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** C単- 7号 ***					
C00606	埋戻・締固(管頂30cm以上)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1.0m以上2.5m未満					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.110	m3			S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	10.000	m3			S単 13号 算出数量 10.000 m3
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** C単- 8号 ***					
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1.0m未満					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.110	m3			S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	10.000	m3			S単 12号 算出数量 10.000 m3
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** C単- 9号 ***					
C40021	ステンレス鋼管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	50A					
S02115	配管工	0.180	人			S単 17号
S02115	普通作業員	0.180	人			S単 16号
P02091	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 50A	10.000	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価			m		
	*** C単- 10号 ***					
C40031	鋼管加工(管切断・ねじ切り・ねじ込み接合)		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
F08017	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
M03002	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロフ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロフ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-57号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
F09012	フルーフ [湿地・低騒音型・排対型(〜3次)] 7t級 7〜9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ドラム・低騒・排(2014)] 質量11〜12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロフ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-58号 ***					
SA0141	盛土法面転圧 V=A×2.5/1.414		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・超低・排(^2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 62号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
M03005	クアンブトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
M03005	クアンブトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5 - 1 工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
M03005	クラントラック[オロート・デイズル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 66号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08012	バケツホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケツ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 67号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08012	バケツホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケツ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 68号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 二			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M16461	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37203	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 69号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-74号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有 り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り あり				
F01086	ラフレソール[油圧伸縮シア型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P13447	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			計上無し
	単 価		m			
	*** S単-75号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシャー RC-40				
F08091	小型バケット[クロー型・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロー給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単-76号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,碎石,あり,粒度調整碎石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	90mm 1層施工 碎石 あり 粒度調整碎石 M-30				
F08091	小型バケット[クロー型・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 77号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) (仮舗装復旧2cm含む7cm+2cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	90mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
F08091	小型バケツ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケツ容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 78号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 20mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), 無し, 密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	20mm				
	3) 比重区分	各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	無し				
	6) 材料区分	密粒度アスコン(20)				
M14181	振動ロー(舗装用)[バドカイド式] 質量0.5~0.6t		供用日			
M14301	振動コンバクタ[前進型] 質量40~60kg		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5 - 1 工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	ほ場排水調節器 3型【見積】 H=600、水位調整板含む	25.000	個			単A
P96013	PC鋼より線【公】 φ12.7	38.000	m			単A
P96014	定着グリップ【公】 φ12.7用	8.000	個			単A
P96015	アンカープレート【公】 φ12.7用	8.000	個			単A
P96025	給水栓保護樹用蓋【見積】 シングル	31.000	基			単A
P99602	管割図作成費	1.000	枚			単A
	小 計					
	鋼管類					
P02091	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 50A	0.200	m			単A
	接合部品(鋼管類)					
P02356	ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ 25A SUS304	12.000	個			単A
P02367	ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 80A SUS304	2.000	個			単A
PQB650	F R P 製 V P 用分岐管 300×75 金具無し	6.000	個			単A
PQB655	F R P 製 V P 用分岐管 250×100 金具無し	1.000	個			単A
PQB656	F R P 製 V P 用分岐管 250×75 金具無し	14.000	個			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	7.222	本			単A
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	0.200	本			単A
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長5.0m	19.403	本			単A
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	17.745	本			単A
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長5.0m	6.240	本			単A
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	30.030	本			単A
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	20.280	本			単A
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	35.100	本			単A
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長5.0m	10.530	本			単A
P96001	波状管 内面平滑無孔管φ150 (刊行物) 高密度ポリエチレン管(シングル構造)物-6-388、積-6-517	45.500	m			単A
P96007	波状管 内面平滑無孔管φ150 (刊行物) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)物-6-388、積-6-517	35.500	m			単A
	小 計					
	接合部品(塩ビ管)					
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	37.000	個			単A
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	2.000	個			単A
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4" ベンドB形 径100	1.000	個			単A
PQC153	MFジョイント φ75 2種(7.5K型)	6.000	個			単A
	小 計					
	バルブボックス					
PRE111	バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水一口	31.000	個			単A

事業名 経営体育成基盤整備事業 第三新富地区						
工事名 経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区						
工事別工事名:区画整理						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
PRE112	バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水二口	6.000	個			単A
PRE113	バルブ保護柵蓋 水田用 コンクリート製 蓋版 770×180	6.000	枚			単A
	小 計					
	コンクリートフリーフォーム類					
PRB033	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	112.000	本			単A
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	50.000	本			単A
PRB049	鉄筋コンクリートU形 360×360×2000	33.000	本			単A
PRB051	鉄筋コンクリートU形 450×450×2000	56.500	本			単A
PRB053	鉄筋コンクリートU形 600×600×2000	54.000	本			単A
PRB158	R型暗渠 (T-25) 300×300×2000	5.000	本			単A
PRC011	鉄筋コンクリートU形用蓋 420×100×500	88.000	枚			単A
PRC014	鉄筋コンクリートU形用蓋 590×120×500	10.000	枚			単A
	小 計					
	ボックスカルバート					
P96082	ボックスカルバート(見積) 内幅0.7m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	4.700	個			単A
	工場製作品					
PQA309	水道用円形鉄蓋JWWA-B 132 1号	3.000	個			単A
PQA315	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号下部壁 RB25(CA)H=150	5.000	個			単A
PQA322	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 1号底板 RB25(P)H=40	5.000	個			単A
PQA330	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 上部壁 RB50(A)H=200	5.000	個			単A
PQA333	水道用レジンコンクリート製ボックスJWWA-K 148 底板 RB50(P)H=40	1.000	個			単A
	小 計					
	セメント					
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t~8t	0.095	ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.540	L			単A
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	8,989.067	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	3,789.855	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37203	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm	0.154	枚			単A
	テープ類					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス	14.660	巻			単A
	土質試験					
P45116	室内C B R 試料採取 変状土 70Kg採取	1.000	箇所			単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料			単A
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料			単A
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	1.000	試料			単A
P96061	地盤の平盤載荷試験(刊) 50KN以内	1.000	箇所			単A
	小 計					
	建設廃材					
P96005	有筋コンクリート塊受入料金 (有)水信設備工業	29.900	m3			単A
P96006	無筋コンクリート塊受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所	20.300	m3			単A
P96008	アスファルト殻受入料金 (有)サンケイ工業 高山事業所	1.600	m3			単A
	小 計					
	予備					
PQA329	水道用円形鉄蓋JWWA-B 132 3号	4.000	個			単A
PQC121	フランジパッキン 7.5k 2 0 0 A	2.000	個			単A
PQC122	フランジパッキン 7.5k 2 5 0 A	2.000	個			単A
PQC123	フランジパッキン 7.5k 3 0 0 A	2.000	個			単A
PQC132	ステンレス製ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 丸座金含む	40.000	組			単A
PQC136	ステンレス製ボルト・ナット M 2 0 × 8 5 丸座金含む	36.000	組			単A
PQC171	ネオプレンパッキン 80A 7.5K	6.000	個			単A
	小 計					
	バルブ類 (R1.10~率計算対象)					
P96023	φ50水田用給水栓【刊】 50H-100型 丸ハンドル固定式	37.000	個			単A
PT0905	仕切弁(FCD製)2種 7.5k 内面粉体塗装 φ75 JWWA-B122	3.000	基			単A
PT0911	急速空気弁ねじ式(レバーロック付) 7.5k φ25 FCD製	4.000	個			単A
PZD170	ゲートバルブ 2 5 A	4.000	個			単A
PZD202	ワトシ-#仕切弁JWWA-B 120 2種(7.5K型)φ200 浅埋設対応	1.000	個			単A
PZD203	ワトシ-#仕切弁JWWA-B 120 2種(7.5K型)φ250 浅埋設対応	1.000	個			単A
PZD204	ワトシ-#仕切弁JWWA-B 120 2種(7.5K型)φ300 浅埋設対応	1.000	個			単A
	小 計					
	接合部品 (鋼管類)					
PT0525	ステンレス製ねじ込み継手 六角ニップル A=25mm	8.000	個			単A
PT0530	ステンレス製ねじ込み継手 六角ニップル A=80mm	2.000	個			単A
PT0575	ステンレス製ねじ込み継手 両長ニップル A=25mm L=100mm	8.000	個			単A
PT0667	ステンレス製ねじ込み継手 径違いチーズ A=50mm×25mm	2.000	個			単A
PT0764	ステンレス製ねじ込み継手 ブッシング A=50mm×32mm	2.000	個			単A
PT0770	ステンレス製ねじ込み継手 ブッシング A=80mm×25mm	2.000	個			単A
PT0771	ステンレス製ねじ込み継手 ブッシング A=80mm×32mm	2.000	個			単A
	小 計					
	接合部品 (鋳鉄管類)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0 債 5 - 1 工区		

工事別工事名: 区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96009	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ125	1.000	個			単A
PT0116	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	3.000	個			単A
PT0119	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ125×φ75	2.000	個			単A
PT0123	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ75	7.000	個			単A
PT0128	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ75	6.000	個			単A
PT0152	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75 45°	3.000	個			単A
PT0156	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100 90°	2.000	個			単A
PT0158	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100 22° 1/2	1.000	個			単A
PT0162	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ125 45°	1.000	個			単A
PT0167	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 45°	3.000	個			単A
PT0172	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200 45°	4.000	個			単A
PT0182	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300 45°	1.000	個			単A
PT0186	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	37.000	個			単A
PT0187	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	2.000	個			単A
PT0190	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ125×φ100	1.000	個			単A
PT0191	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ100	1.000	個			単A
PT0194	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	2.000	個			単A
PT0198	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200	1.000	個			単A
PT0203	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ250	1.000	個			単A
PT0231	ドレッサーチーズ 10.0k φ200×φ75	1.000	個			単A
PT0232	ドレッサーチーズ 10.0k φ250×φ75	1.000	個			単A
PT0235	ドレッサーチーズ 離脱防止機能付き φ100×φ50	2.000	個			単A
	小 計					
	予備					
PT0931	弁室用鉄蓋(日本水道協会規格) 円形1号(φ250) 土砂防止付き	2.000	組			単A
PT0933	弁室用鉄蓋(日本水道協会規格) 円形3号(φ500) 土砂防止付き	1.000	組			単A
PT0937	緊結ボルト(鉄蓋と調整リングの緊結) 円形用 L=75	4.000	組			単A
PT0938	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合	35.000	kg			単A
PT0939	緊結ボルト 円形用 L=150	6.000	式			単A
PT0940	型枠 円形用	5.000	式			単A
PT0941	レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml	300.000	m l			単A
PT0942	1号(φ250)調整リング RB25(K) H=50	1.000	個			単A
PT0956	3号(φ350)下部壁 RB50(CTK) H=200	4.000	個			単A
PT0957	3号(φ350)底板 RB50(PTK) H=40	4.000	個			単A
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	37.000	個			単A
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	37.000	基			単A
PT2017	MFジョイント(離脱防止金具付き) 7.5k φ200	2.000	個			単A
PT2018	MFジョイント(離脱防止金具付き) 7.5k φ250	2.000	個			単A
PT2019	MFジョイント(離脱防止金具付き) 7.5k φ300	2.000	個			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 第三新富地区 0債5-1工区		

工事別工事名:区画整理

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール設置(土中)					
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	117.000	m			単A
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	611.000	m			単A
	小 計					
	蓋版					
A71501	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	37.000	枚			単A
A71502	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製40を超過170kg/枚 機・労 昼間単価	135.000	枚			単A
	小 計					
	構造物とりこわし工					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	10.600	m3			単A
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	29.900	m3			単A
	小 計					
	合 計					

