

令和6年度

経営体育成基盤整備事業

岩弘地区

経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

金抜き設計書

(当初)

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・幹線用水路 上団地	1.000	式			
・・幹線用水路 区間: No. 24+24.0~No. 33+47.8 L=431.5m	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 建設発生土処理	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 埋設物表示工	431.500	m			歩A・単A B単 3号
合 計					
・・舗装復旧工	1.000	式			
000004 仮舗装復旧	92.000	m ²			歩A・単A B単 4号
合 計					
・・建設副産物	1.000	式			
000005 建設副産物	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・・管体工	1.000	式			
000006 ダクタイル鋳鉄管布設 φ700(短管及び異形管を含む)	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 ダクタイル鋳鉄管切断 φ700	6.000	箇所			歩A・単A B単 7号
000008 ダクタイル鋳鉄管切管布設 φ700	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 ダクタイル鋳鉄管材料 φ700	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
・・弁設置工 本管φ700	1.000	式			
000010 弁設置工 3号制水弁φ700 7.5k	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 弁設置工 土被りh=1.50m 3号空気弁φ700-75 7.5k	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					
・4号支線用水路 上団地	1.000	式			
・・4号支線用水路 区間: +162.5~+635.5 L=437.7m	1.000	式			
000012 埋設物表示工	424.200	m			歩A・単A B単 12号
合 計					
・・管体工	1.000	式			
000013 VU用直管	1.000	式			歩A・単A B単 13号
000014 VU用異径管類【曲管】	1.000	式			歩A・単A B単 14号
000015 VU用異径管類【分岐管】	1.000	式			歩A・単A B単 15号
000016 VU用異形管類【片落管】	1.000	式			歩A・単A B単 16号
合 計					
・・給水栓工 4号支線用水路掛	1.000	式			
000017 土工工事	1.000	式			歩A・単A B単 17号
000018 埋設物表示工	61.000	m			歩A・単A B単 18号

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019 給水栓工 管種: VU	1.000	式			歩A・単A B単 19号
000020 給水栓工(一口用)	13.000	基			歩A・単A B単 20号
合 計					
・・舗装復旧工	1.000	式			
000021 仮舗装復旧	8.800	m ²			歩A・単A B単 21号
合 計					
・・建設発生土処理・建設副産物	1.000	式			
000022 建設発生土処理	1.000	式			歩A・単A B単 22号
000023 建設副産物	1.000	式			歩A・単A B単 23号
合 計					
・4-1号支線用水路 上団地	1.000	式			
・・4-1号支線用水路	1.000	式			
000024 土工	1.000	式			歩A・単A B単 24号
000025 埋設物表示工	76.000	m			歩A・単A B単 25号
合 計					
・・管体工	1.000	式			
000026 VU用直管	1.000	式			歩A・単A B単 26号
000027 VU用異径管類【曲管】	1.000	式			歩A・単A B単 27号
000028 VU用異径管類【分岐管】	1.000	式			歩A・単A B単 28号
000029 VU用異形管類【片落管】	1.000	式			歩A・単A B単 29号
合 計					
・・給水栓工 4-1号支線用水路掛	1.000	式			
000030 土工工事	1.000	式			歩A・単A B単 30号
000031 埋設物表示工	1.000	m			歩A・単A B単 31号
000032 給水栓工 管種: VU	1.000	式			歩A・単A B単 32号
000033 給水栓工(一口用)	1.000	基			歩A・単A B単 33号
合 計					
・・舗装復旧工	1.000	式			
000034 仮舗装復旧	30.800	m ²			歩A・単A B単 34号
合 計					
・・建設発生土処理・建設副産物	1.000	式			
000035 建設発生土処理	1.000	式			歩A・単A B単 35号
000036 建設副産物	1.000	式			歩A・単A B単 36号
合 計					
・4-1-1号支線用水路 上団地	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00039	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管 C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.46m)	29.600	m			T単 12号
T00038	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管 C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.26m)	66.000	m			T単 11号
T00037	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管 C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.31m)	85.900	m			T単 10号
T00039	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管 C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.46m)	60.200	m			T単 12号
T00041	農道未舗装(購入土) φ700×250複合配管 C-SK20-700×250-S (平均埋設深=1.46m)	16.200	m			T単 13号
T00035	農道未舗装(購入土) φ700×250複合配管 C-SK20-700×250-S (平均埋設深=1.05m)	125.800	m			T単 9号
T00034	農道未舗装(購入土) φ700×250複合配管 C-SK20-700×250-S (平均埋設深=1.15m)	14.200	m			T単 8号
T00045	市町村道アスファルト舗装(購入土)タイプI φ700×200 B-SK20-700-200-S (平均埋設深=1.15m)	30.100	m			T単 14号
T00046	市町村道アスファルト舗装(購入土)タイプI φ700×150 B-SK20-700-150-S (平均埋設深=1.25m)	3.500	m			T単 15号
	合 計					
	単 価					
*** B単-2号 ***						
000002	建設発生土処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00602	建設発生土処理 ストックヤードへ	979.100	m ³			T単 18号
	合 計					
	単 価					
*** B単-3号 ***						
000003	埋設物表示工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	埋設物表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単-4号 ***						
000004	仮舗装復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満),無し,あり,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 98号
	合 計					
	単 価					
*** B単-5号 ***						
000005	建設副産物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	67.200	m			S単 88号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	92.000	m ²			S単 87号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	4.600	m ³			S単 86号
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	4.600	m ³			S単 54号
	合 計					
	単 価					
*** B単-6号 ***						

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000006	ダクタイル鋳鉄管布設 φ700(短管及び異形管を含む)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管,ALW形,700×6,AL2種,ハック納(クレン機能付),なし,なし,あり	63.000	本			S単 68号
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管,K形,700×6,DB種,ハック納(クレン機能付),なし,なし,あり	4.000	本			S単 69号
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,700×6,DB種,ハック納(クレン機能付),あり,あり,あり	11.000	本			S単 70号
S02116	鋳鉄製 フランジ付T字管(公) φ700×75 7.5k,,	1.000	個			S単 17号
S02116	鋳鉄製 短管1号(公) K形 φ700,,	1.000	個			S単 18号
S02116	鋳鉄製 短管2号(公) K形 φ700,,	1.000	個			S単 19号
S02116	鋳鉄製継輪(公) K形φ700,,	2.000	個			S単 20号
S02116	鋳鉄製異形管 曲管45°(公) φ700,,	3.000	本			S単 21号
S02116	鋳鉄製異形管 曲管30°(公) φ700,,	1.000	本			S単 22号
S02116	鋳鉄製異形管 曲管5° 5/8(公) φ700,,	2.000	本			S単 23号
S02116	鋳鉄製異形管 特殊押輪 全周型 φ700【刊 建7月P288, 積7月P424】,,	12.000	個			S単 24号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700,,	8.000	組			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	ダクタイル鋳鉄管切断 φ700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 700mm	1.000	箇所			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	ダクタイル鋳鉄管切管布設 φ700		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,ALW形,700×6,AL2種,ハック納(クレン機能付),あり,あり,あり	1.000	本			S単 71号
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,700×6,DB種,ハック納(クレン機能付),あり,あり,あり	5.000	本			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	ダクタイル鋳鉄管材料 φ700		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本			S単 26号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m,,	4.000	本			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	弁設置工 3号制水弁 φ700 7.5k		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00071	仕切弁φ700 7.5k(弁室h=1.24m) 土被りh=1.4m	1.000	箇所			T単 17号
T50045	マンホール周囲保護工 制水弁用 円形4号(φ600)	1.000	箇所			T単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 11号 ***						
000011	弁設置工 土被りh=1.50m 3号空気弁φ700-75 7.5k		式		1.000	歩A 当たり算出
T00051	空気弁 φ75 7.5k φ700 土被りh=1.50m	1.000	箇所			T単 16号
T50043	マンホール周囲保護工 空気弁用 円形4号(φ600)	1.000	箇所			T単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 12号 ***						
000012	埋設物表示工		m		1.000	歩A 当たり算出
T00004	埋設表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 13号 ***						
000013	VU用直管		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管	3.500	m			S単 61号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管	29.000	m			S単 62号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, あり	156.200	m			S単 66号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, あり	235.500	m			S単 67号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 14号 ***						
000014	VU用異径管類【曲管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0172	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200 45°	1.000	個			
PT0177	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250 45°	1.000	個			
PT0183	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300 22° 1/2	2.000	個			
PT0184	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300 11° 1/4	2.000	個			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 15号 ***						
000015	VU用異径管類【分岐管】		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ250×75,,	3.000	個			S単 46号
S02116	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ300×75,,	4.000	個			S単 47号
PT0128	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ75	4.000	個			
PT0137	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200	1.000	個			
PT0139	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ75	2.000	個			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 16号 ***						
000016	VU用異径管類【片落管】		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
PT0194	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	1.000	個			
PT0198	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200	1.000	個			
PT0203	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ250	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単-17号 ***					
000017	土工工事		式		1.000	歩A 当たり算出
T00022	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S(埋設深0.6m以上)	6.500	m			T単 7号
T00021	ほ場内(購入土) φ75 D-SK10-75-S(埋設深0.6m以上)	43.500	m			T単 6号
T00010	市町村道As舗装(購入土) φ75 B-SK10-75-As (H=0.65m)	11.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-18号 ***					
000018	埋設物表示工		m		1.000	歩A 当たり算出
T00004	埋設物表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-19号 ***					
000019	給水栓工 管種: VU		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	引込管VU φ50 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	6.500	m			S単 63号
S07021	引込管VU φ75 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	54.500	m			S単 64号
S07021	給水栓立上管VU φ50 L=0.3m/箇所 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	3.900	m			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-20号 ***					
000020	給水栓工(一口用)		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50,,	1.000	個			S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 50号
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
S02116	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447,,	1.000	個			S単 51号
S07094	小ハルブ*類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 75号
SQ5803	給水栓保護柵(シングル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを 超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 102号
SQ5803	給水栓保護柵蓋(シングル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kg/枚 以下, 40kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 103号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.210	m ²			S単 89号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	仮舗装復旧		㎡		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無し,密粒度7 スコ(20)	1.000	㎡			S単 99号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 22号 ***						
000022	建設発生土処理		式		1.000	歩A 当たり算出
T00602	建設発生土処理 ストックヤードへ	17.500	m3			T単 18号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 23号 ***						
000023	建設副産物		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	22.000	m			S単 88号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	8.800	㎡			S単 87号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	0.400	m3			S単 86号
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.400	m3			S単 54号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 24号 ***						
000024	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00018	農道未舗装(購入土) φ150 C-SK10-150-S (H=0.6m)	39.000	m			T単 5号
T00012	市町村道As舗装(購入土) φ150 B-SK10-150-As (H=0.65m)	21.000	m			T単 3号
T00013	市町村道As舗装(購入土) φ200 B-SK10-200-As (H=0.65m)	16.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 25号 ***						
000025	埋設物表示工		m		1.000	歩A 当たり算出
T00004	埋設表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 26号 ***						
000026	VU用直管		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管	60.000	m			S単 61号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管	16.000	m			S単 62号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 27号 ***						
000027	VU用異径管類【曲管】		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×5° 5/8,	1.000	個			S単 52号
PT0168	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 22° 1/2	1.000	個			
PT0169	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 11° 1/4	1.000	個			
PT0172	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200 45°	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 28号 ***						
000028	VU用異径管類【分岐管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0131	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 29号 ***						
000029	VU用異形管類【片落管】		式		1.000	歩A 当たり算出
PT0187	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	1.000	個			
PT0191	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ100	1.000	個			
PT0194	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 30号 ***						
000030	土工工事		式		1.000	歩A 当たり算出
T00022	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S(埋設深0.6m以上)	0.500	m			T単 7号
T00021	ほ場内(購入土) φ75 D-SK10-75-S(埋設深0.6m以上)	0.500	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 31号 ***						
000031	埋設物表示工		m		1.000	歩A 当たり算出
T00004	埋設表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 32号 ***						
000032	給水栓工 管種: VU		式		1.000	歩A 当たり算出
S07021	引込管VU φ50 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	0.500	m			S単 63号
S07021	引込管VU φ75 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	0.500	m			S単 64号
S07021	給水栓立上管VU φ50 L=0.3m/箇所 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	0.300	m			S単 65号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
000033	給水栓工(一口用)		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50,,	1.000	個			S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 50号
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
S02116	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447,,	1.000	個			S単 51号
S07094	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 75号
SQ5803	給水栓保護柵(シングル)設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kgを 超え170kg/枚以下,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 102号
SQ5803	給水栓保護柵蓋(シングル)設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kg/枚 以下,40kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 103号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.210	m ³			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
000034	仮舗装復旧		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無し,密粒度7 スコ(20)	1.000	m ²			S単 99号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 35号 ***					
000035	建設発生土処理		式		1.000	歩A 当たり算出
T00602	建設発生土処理 ストックヤードへ	35.300	m ³			T単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 36号 ***					
000036	建設副産物		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	74.000	m			S単 88号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	30.800	m ²			S単 87号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.500	m ³			S単 86号
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	1.500	m ³			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 37号 ***					
000037	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00018	農道未舗装(購入土) φ150 C-SK10-150-S (H=0.6m)	62.000	m			T単 5号

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	市町村道As舗装(購入土) φ150 B-SK10-150-As (H=0.65m)	3.000	m			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単- 38号 ***					
000038	埋設物表示工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	埋設物表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 39号 ***					
000039	VU用直管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管	65.000	m			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単- 40号 ***					
000040	VU用異径管類【曲管】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×11° 1/4,	2.000	個			S単 53号
S02116	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×5° 5/8,	4.000	個			S単 52号
PT0166	VP・VH用ベンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 90°	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単- 41号 ***					
000041	VU用異径管類【分岐管】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
PT0123	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ75	2.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単- 42号 ***					
000042	VU用異形管類【片落管】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
PT0187	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	1.000	個			
PT0191	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ100	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単- 43号 ***					
000043	土工工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00022	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S(埋設深0.6m以上)	1.500	m			T単 7号
T00021	ほ場内(購入土) φ75 D-SK10-75-S(埋設深0.6m以上)	7.500	m			T単 6号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 44号 ***						
000044	埋設物表示工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	埋設物表示テープ W=150	1.000	m			T単 1号
合 計						
単 価						
*** B単- 45号 ***						
000045	給水栓工 管種: VU		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	引込管VUφ50 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	1.500	m			S単 63号
S07021	引込管VUφ75 VU, 75mm, RR管, 5.0m管	7.500	m			S単 64号
S07021	給水栓立上管VUφ50 L=0.3m/箇所 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管	0.900	m			S単 65号
合 計						
単 価						
*** B単- 46号 ***						
000046	給水栓工(一口用)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50,,	1.000	個			S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 50号
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	1.000	個			
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	1.000	基			
S02116	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447,,	1.000	個			S単 51号
S07094	小ハルア類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 75号
SQ5803	給水栓保護柵(シングル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを 超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 102号
SQ5803	給水栓保護柵蓋(シングル)設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kg/枚 以下, 40kg/枚以下, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚			S単 103号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.210	m ²			S単 89号
合 計						
単 価						
*** B単- 47号 ***						
000047	仮舗装復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 20mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 無し, 密粒度7 スコ(20)	1.000	m ²			S単 99号
合 計						
単 価						
*** B単- 48号 ***						
000048	建設発生土処理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00602	建設発生土処理 ストックヤードへ	26.300	m ³			T単 18号
合 計						
単 価						

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ガンブトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ガンブトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		週休:4週8休以上	時間の制約:なし	
	3)運搬距離	0.2km以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ガンブトラック[オンロード・ટેイゼ]ル 4t積級	0.220	供用日			
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日			
P34004	軽油 バドラー給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01022	運転手(一般)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(シラス投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間の制約:なし	
	3)施工区分	はね付け(投入)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-3号 ***						
S01041	埋戻・締固(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単-5号 ***						

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	埋戻・締固(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(発生土投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	はね付け(投入)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-8号 ***					
S01041	人力土工(管頂部30cm以上)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
S01041	人力土工(耕土投入)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分	粘性土・礫質土 埋戻				
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり				
F04081	振動ロー[パトロール式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 15号 ***					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 路盤用			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
JQA002	砂 路盤用	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 16号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	1.000	巻			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 17号 ***					
S02116	鋳鉄製 フランジ付T字管(公)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製 フランジ付T字管(公) φ700×75 7.5k,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96103	鋳鉄製 フランジ付T字管(公) φ700×75 7.5k	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 18号 ***					
S02116	鋳鉄製 短管1号(公)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製 短管1号(公) K形 φ700,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96104	鑄鉄製 短管1号(公) K形 φ700	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-19号 ***					
S02116	鑄鉄製 短管2号(公) 鑄鉄製 短管2号(公) K形 φ700,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96105	鑄鉄製 短管2号(公) K形 φ700	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-20号 ***					
S02116	鑄鉄製継輪(公) 鑄鉄製継輪(公) K形 φ700,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96106	鑄鉄製継輪(公) K形 φ700	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-21号 ***					
S02116	鑄鉄製異形管 曲管45°(公) 鑄鉄製異形管 曲管45°(公) φ700,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96112	鑄鉄製異形管 曲管45°(公) φ700	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-22号 ***					
S02116	鑄鉄製異形管 曲管30°(公) 鑄鉄製異形管 曲管30°(公) φ700,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96113	鑄鉄製異形管 曲管30°(公) φ700	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-23号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鑄鉄製異形管 曲管5° 5/8(公)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製異形管 曲管5° 5/8(公) φ700,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96116	鑄鉄製異形管 曲管5° 5/8(公) φ700	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 24号 ***					
S02116	鑄鉄製異形管 特殊押輪 全周型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製異形管 特殊押輪 全周型 φ700【刊 建7月P288, 積7月P424】,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	鑄鉄製異形管 特殊押輪 全周型 φ700【刊 建7月P288, 積7月P424】	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03524	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 26号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03420	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 27号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03134	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
S02116	手動バタフライ弁(刊 建7月P301, 積7月P439)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動バタフライ弁(刊 建7月P301, 積7月P439) FCD内面粉体塗装φ700(7.5k),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96351	手動バタフライ弁(刊 建7月P301, 積7月P439) FCD内面粉体塗装φ700(7.5k)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 29号 ***					
S02116	パッキン(見積)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パッキン(見積) φ700 7.5k,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96121	パッキン(見積) φ700 7.5k	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 30号 ***					
S02116	ボルトナット(見積)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルトナット(見積) M30×110 32本,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96122	ボルトナット(見積) M30×110 32本	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 31号 ***					
S02116	鋳鉄蓋(見積)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄蓋(見積) 円形4号φ600,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96301	鋳鉄蓋(見積) 円形4号φ600	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 32号 ***					
S02116	レジンコンクリートボックス(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(A)H=200 円形4号上部壁,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96302	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(A)H=200 円形4号上部壁	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 33号 ***					
S02116	レジンコンクリートボックス(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=200 円形4号中部壁,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96303	レジンコンクリートボックス(見積)	1.000	個			
	RB60(B)H=200 円形4号中部壁					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単- 34号 ***					
S02116	レジンコンクリートボックス(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(C)H=500 円形4号下部壁,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96306	レジンコンクリートボックス(見積)	1.000	個			
	RB60(C)H=500 円形4号下部壁					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単- 35号 ***					
S02116	レジンコンクリートボックス(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(P)H=40 円形4号 底盤,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96307	レジンコンクリートボックス(見積)	1.000	個			
	RB60(P)H=40 円形4号 底盤					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単- 36号 ***					
S02116	型枠		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠 円形用,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PT0940	型枠	1.000	式			
	円形用					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単- 37号 ***					
S02116	無収縮モルタル(1kg当り単価)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PT0938	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 38号 ***					
S02116	レジコンクリートボックス用接合材シール材 レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml,,		ml		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PT0941	レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml	1.000	ml			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 39号 ***					
S02116	緊結ボルト 緊結ボルト 円形用 L=150,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PT0939	緊結ボルト 円形用 L=150	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 40号 ***					
S02116	急排空気弁 FCD製 内面粉体塗装 急排空気弁 FCD製 内面粉体塗装 φ75 7.5k【刊 建7月P301, 積7月P439】,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96352	急排空気弁 FCD製 内面粉体塗装 φ75 7.5k【刊 建7月P301, 積7月P439】	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 41号 ***					
S02116	補修弁 ボールレバー式内面粉体塗装 補修弁 ボールレバー式内面粉体塗装 φ75×150【刊 建7月P301, 積7月P439】,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96353	補修弁 ボールレバー式内面粉体塗装 φ75×150【刊 建7月P301, 積7月P439】	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 42号 ***					
S02116	フランジ短管(公)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ短管(公) φ75-L500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96126	フランジ短管(公) φ75-L500	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 43号 ***					
S02116	ネオブレンパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネオブレンパッキン 80A 7.5K,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PQC171	ネオブレンパッキン 80A 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 44号 ***					
S02116	ステンレス製ボルト・ナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製ボルト・ナット M16×7.5 丸座金含む,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PQC132	ステンレス製ボルト・ナット M16×7.5 丸座金含む	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 45号 ***					
S02116	レジンコンクリートボックス(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=300 円形4号中部壁,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96304	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=300 円形4号中部壁	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 46号 ***					
S02116	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ250×75,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96410	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ250×75	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 47号 ***						
S02116	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ300×75,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96412	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ300×75	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単- 48号 ***						
S02116	基礎材 (現場渡し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎材 (現場渡し) , 通しシラス 粒径19mm以下,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	基礎材 (現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単- 49号 ***						
S02116	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PT0186	VP・VH用片落ち管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単- 50号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単- 51号 ***						
S02116	水田用給水栓(刊)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97007	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 52号 ***					
S02116	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×5° 5/8, .			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96408	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×5° 5/8	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 53号 ***					
S02116	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×11° 1/4, .			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96407	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×11° 1/4	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 54号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 55号 ***					
S07001	バイブライン基礎(基床部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)バックの規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.920	人			
R01002	特殊作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34004	軽油					
	バトラー給油又はドラム渡し	4.200	L			
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-56号 ***					
S07001	パイプライン基礎(保護部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分I, あり,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)バックホ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) クハ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分I あり あり				
J03208	購入土		m3			計上無し
		13.200				
R01001	土木一般世話役		人			
		0.320				
R01003	普通作業員		人			
		1.090				
R01002	特殊作業員		人			
		0.340				
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120				
F08012	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
		0.140				
P34004	軽油					
	バトラー給油又はドラム渡し	4.200	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
		0.090				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-57号 ***					
S07001	パイプライン基礎(基床部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区 分II,あり,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)バックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分II あり あり				
J03208	購入土		m3			計上無し
		13.900				
R01001	土木一般世話役		人			
		0.320				
R01003	普通作業員		人			
		1.090				
R01002	特殊作業員		人			
		0.340				
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120				
F08011	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)		日			
		0.300				
P34004	軽油					
	バトラー給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
		0.190				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 58号 ***						
S07001	パイプライン基礎(保護部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分II, あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) クハ 区分II あり あり				
J03208	購入土	13.900	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.430	人			
R01003	普通作業員	1.350	人			
R01002	特殊作業員	0.560	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単- 59号 ***						
S07001	パイプライン基礎(基床部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区 分I,あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンバクタ 区分I あり あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.920	人			
R01002	特殊作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
*** S単- 60号 ***						
S07001	パイプライン基礎(保護部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I, あり,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土				

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)バックの規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) タンバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01003	普通作業員	1.090	人			
R01002	特殊作業員	0.340	人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08011	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し	6.300	L			
R01021	運転手(特殊)	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-61号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.090	人			
R01002	特殊作業員	0.130	人			
R01003	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01002	特殊作業員	0.160	人			
R01003	普通作業員	0.220	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-63号 ***					
S07021	引込管VUφ50		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.070	人			
R01002	特殊作業員	0.110	人			
R01003	普通作業員	0.150	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 64号 ***					
S07021	引込管VUφ75 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 65号 ***					
S07021	給水栓立上管VUφ50 L=0.3m/箇所 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.070	人			
R01002	特殊作業員	0.110	人			
R01003	普通作業員	0.150	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 66号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	RR管 5.0m管 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.160	人			
R01003	普通作業員	0.230	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.120	日			
P34004	軽油	3.500	L			
R01021	運転手(特殊)	0.080	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-67号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	300mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	RR管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.160	人			
R01003	普通作業員	0.230	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.120	日			
P34004	軽油	3.500	L			
R01021	運転手(特殊)	0.080	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単-68号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, ALW形, 700×6, AL2種, バックホウ(クレーン機能付), なし, なし, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管区分	直管		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分	ALW形		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)管径区分(mm×m)	700×6		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管形グループ	T・ALW形				
	5)管種グループ	AL2種				
	6)管種区分	AL2種				
	7)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)					
	9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03420	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本			
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01002	特殊作業員	0.190	人			
R01003	普通作業員	0.250	人			
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.130	日			
P34004	軽油	5.800	L			
	バックホウ給油又はドラム渡し					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.120	人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 69号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, K形, 700×6, DB種, パック納(クレーン機能付), なし, なし, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	1) 管区分	直管				超勤時間: 0.0
	2) 管形区分	K形				深夜時間: 0.0
	3) 管径区分 (mm×m)	700×6				週休: 4週8休以上 時間的制約: なし
	4) 管形グループ	K形				制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
	5) 管種グループ	DB・DC・DD種				
	6) 管種区分	DB種				
	7) 機械区分	パック納(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)					
	9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10) 単価0円区分(接合部品)	なし				
	11) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03134	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	1.000	本			
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				
P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	1.000	組			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01002	特殊作業員	0.420	人			
R01003	普通作業員	0.520	人			
F08063	パック納[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.180	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	7.700	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 70号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 700×6, DB種, パック納(クレーン機能付), あり, あり, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	1) 管区分	短管・異形管				超勤時間: 0.0
	2) 管形区分	K形				深夜時間: 0.0
	3) 管径区分 (mm×m)	700×6				週休: 4週8休以上 時間的制約: なし
	4) 管形グループ	K形				制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
	5) 管種グループ	DB・DC・DD種				
	6) 管種区分	DB種				
	7) 機械区分	パック納(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)					
	9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	10) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01002	特殊作業員	0.420	人			
R01003	普通作業員	0.520	人			
F08063	パック納[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.180	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	7.700	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 71号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, ALW形, 700×6, AL2種, パックホド(クレーン機能付), あり, あり, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管形区分	ALW形				
	3) 管径区分 (mm×m)	700×6				
	4) 管形グループ	T・ALW 形				
	5) 管種グループ	AL2種				
	6) 管種区分	AL2種				
	7) 機械区分	パックホド(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)					
	9) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	10) 単価0円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01002	特殊作業員	0.190	人			
R01003	普通作業員	0.250	人			
F08063	パックホド[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準パック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日			
P34004	軽油	5.800	L			
R01021	運転手(特殊)	0.120	人			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単- 72号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 700mm					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 管径区分 (mm)	700mm				
R01001	土木一般世話役	0.140	人			
R01002	特殊作業員	0.240	人			
R01003	普通作業員	0.340	人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単- 73号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 700mm, ラフレレンクレーン, あり					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 制水弁の単価(円/基)					
	2) 形式(フランジ)区分	バタフライ弁(フランジ形)				
	3) 材質区分	鋳鉄製				
	4) 口径区分 (mm)	700mm				
	5) 機械区分	ラフレレンクレーン				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09401	バタフライ弁(鋳鉄製)	1.000	個			計上無し

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.180	人			
R01002	特殊作業員	0.720	人			
R01003	普通作業員	0.910	人			
F01086	ラフレールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.370	日			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単-74号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 口径区分(mm)	75mm		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 種別区分	急排空気弁		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	3) 単価0円区分(空気弁)	なし		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ボール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.190	人			
R01002	特殊作業員	0.280	人			
R01003	普通作業員	0.420	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単-75号 ***					
S07094	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) バルブの単価(円/個)			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 口径区分	2(50A)		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役	1.240	人			
R01002	特殊作業員	1.440	人			
R01003	普通作業員	1.440	人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単-76号 ***					
S17005	抜型枠損料		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	抜型枠損料 損料			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 仮設材損料コード	WQ2009		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
WQ2009	抜型枠損料 損料	1.000	m ²	53	53	算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価		各単位			
	*** S単-77号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 78号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 79号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 80号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 83号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 84号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 87号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 88号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 89号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 91号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 92号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (シラスt=15cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 93号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 94号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 95号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 95号 ***					
JQ0003	路盤用シラス ロス率補正 *1.06/1.27		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単- 95号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生クワツァーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 96号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,180mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分 I	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	180mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 97号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) (仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 180mm,2層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	180mm 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 98号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無し,あり, 密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 20mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 無し				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコン(20)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 99号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上り50mm以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無 し,密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 20mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 無し				
	6)材料区分	密粒度アスコ(20)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 100号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,500 ,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	コンクリート・鋼製 なし				
	5)使用区分 6)呼称	U型蓋版(県標準品) 道路用 500				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)L=5000を使用 12)法面小断面	- - - -				
	14)再利用撤去の有無 15)材料単価0円区分(二次製品水路) 16)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行わない なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
PRC015	鉄筋コンクリートU形用蓋 650×120×500		1.000	枚		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S単- 101号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450 ,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	コンクリート・鋼製 なし				
	5)使用区分 6)呼称	U型蓋版(県標準品) 道路用 450				
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)L=5000を使用 12)法面小断面	- - - -				
	14)再利用撤去の有無 15)材料単価0円区分(二次製品水路) 16)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行わない なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
PRC014	鉄筋コンクリートU形用蓋 590×120×500		1.000	枚		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S単- 102号 ***					
SQ5803	給水栓保護柵(シングル)設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	蓋版 昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約	コンクリート・鋼製 なし				
	5) 使用区分 6) 呼称	質量による区分(製品1枚当り質量) 40kgを超え170kg/枚以下				
	7) 質量(規格 II) 8) 製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下 PRE111				
	9) L=1000を使用 10) L=4000を使用 11) L=5000を使用 12) 法面小断面	- - - -				
	14) 再利用撤去の有無 15) 材料単価0円区分(二次製品水路) 16) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
PRE111	バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水一口	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単- 103号 ***					
SQ5803	給水栓保護柵蓋(シングル)設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kg/枚以下, 40kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	蓋版 昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約	コンクリート・鋼製 なし				
	5) 使用区分 6) 呼称	質量による区分(製品1枚当り質量) 40kg/枚以下				
	7) 質量(規格 II) 8) 製品コード(質量別の場合)	40kg/枚以下 P97009				
	9) L=1000を使用 10) L=4000を使用 11) L=5000を使用 12) 法面小断面	- - - -				
	14) 再利用撤去の有無 15) 材料単価0円区分(二次製品水路) 16) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない なし -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
P97009	給水栓保護柵用蓋(見積) シングル	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00004	埋設表示テープ		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	W=150					
S02116	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ボリエクソクロス,	2.000	巻			S単 16号
S02115	普通作業員					
		0.400	人			S単 13号
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単-2号 ***					
T00010	市町村道As舗装(購入土) φ75		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B-SK10-75-As (H=0.65m)					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -	4.870	m3			S単 82号
J96001	基礎材(現場渡し)					
	通しシラス 粒径19mm以下	1.160	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部)					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II,あり,あり	0.480	m3			S単 57号
S07001	パイプライン基礎(保護部)					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分II,あり,あり	0.400	m3			S単 58号
C00101	遮断層(砂)					
	t=150mm	5.660	m ²			C単 3号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)					
	150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	6.260	m ²			S単 94号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)					
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	6.860	m ²			S単 95号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)(仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm)					
	180mm,2層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40	7.520	m ²			S単 97号
P99601	建設発生土処理					
	※集計を明細上にて計上	4.870	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-3号 ***					
T00012	市町村道As舗装(購入土) φ150		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B-SK10-150-As (H=0.65m)					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -	5.480	m3			S単 82号
J96001	基礎材(現場渡し)					
	通しシラス 粒径19mm以下	1.510	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部)					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II,あり,あり	0.480	m3			S単 57号
S07001	パイプライン基礎(保護部)					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分II,あり,あり	0.670	m3			S単 58号
C00101	遮断層(砂)					
	t=150mm	5.960	m ²			C単 3号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)					
	150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	6.560	m ²			S単 94号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)					
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	7.160	m ²			S単 95号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)(仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm)					
	180mm,2層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40	7.820	m ²			S単 97号
P99601	建設発生土処理					
	※集計を明細上にて計上	5.480	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単-4号 ***					
T00013	市町村道As舗装(購入土) φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B-SK10-200-As (H=0.65m)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.890	m3			S単 82号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	1.700	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II,あり, あり	0.480	m3			S単 57号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分II,あり,あり	0.810	m3			S単 58号
C00101	遮断層(砂) t=150mm	6.160	m ²			C単 3号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	6.760	m ²			S単 94号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	7.360	m ²			S単 95号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)(仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm) 180mm,2層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40	8.020	m ²			S単 97号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	5.890	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単-5号 ***					
T00018	農道未舗装(購入土) φ150 C-SK10-150-S (H=0.6m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.480	m3			S単 82号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	4.020	m3			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S単 59号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.670	m3			S単 60号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	2.090	m3			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.880	m3			S単 3号
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	1.490	m3			C単 9号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	3.650	m3			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	1.660	m3			C単 4号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単-6号 ***					
T00021	ほ場内(購入土) φ75 D-SK10-75-S(埋設深0.6m以上)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	4.880	m3			S単 82号
S02116	基礎材(現場渡し) ,通しシラス 粒径19mm以下,	3.550	m3			S単 48号
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	0.480	m3			S単 59号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分I,あり,あり	0.400	m3			S単 60号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	1.990	m3			S単 2号
S01041	人力土工(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.790	m3			S単 6号
S01041	人力土工(発生土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	0.760	m3			S単 7号
S01041	人力土工(管頂部30cm以上) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.680	m3			S単 8号
S01041	人力土工(耕土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	1.470	m3			S単 9号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	2.430	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	2.230	m ³			C単 4号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 7号 ***					
T00022	ほ場内(購入土) φ50 D-SK10-50-S(埋設深0.6m以上)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	4.650	m ³			S単 82号
S02116	基礎材(現場渡し) ,通しシラス 粒径19mm以下,	3.330	m ³			S単 48号
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分I,あり,	0.480	m ³			S単 59号
	あり					
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),ツバ,区分I,あり,あり	0.280	m ³			S単 60号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	1.940	m ³			S単 2号
S01041	人力土工(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.750	m ³			S単 6号
S01041	人力土工(発生土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	0.730	m ³			S単 7号
S01041	人力土工(管頂部30cm以上) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.660	m ³			S単 8号
S01041	人力土工(耕土投入) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入)	1.450	m ³			S単 9号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	2.250	m ³			
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場～ストックヤード～現場	2.180	m ³			C単 4号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 8号 ***					
T00034	農道未舗装(購入土) φ700×250複合配管 C-SK20-700×250-S(平均埋設深=1.15m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	44.050	m ³			S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.900	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	42.490	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	26.950	m ³			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分I,あり,	3.800	m ³			S単 55号
	あり					
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),ツバ,区分I,あり,あり	8.960	m ³			S単 56号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	8.420	m ³			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	7.580	m ³			S単 3号
C00604	本管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	16.700	m ³			C単 7号
C00605	副管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	2.230	m ³			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	20.910	m ³			
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m～2m未満】農道DT4t 現場～ストックヤード～現場	21.040	m ³			C単 6号
S17005	抜型枠損料 損料	10.170	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 9号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00035	農道未舗装(購入土) φ700×250複合配管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK20-700×250-S (平均埋設深=1.05m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	41.820	m ³			S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.900	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	40.450	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	26.900	m ³			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	3.800	m ³			S単 55号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),クバ,区分I,あり,あり	8.960	m ³			S単 56号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	8.380	m ³			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	7.540	m ³			S単 3号
C00604	本管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	14.510	m ³			C単 7号
C00605	副管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	2.230	m ³			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	21.360	m ³			
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】農道DT4t 現場~ストックヤード~現場	18.600	m ³			C単 6号
S17005	抜型枠損料 損料	10.170	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-10号 ***					
T00037	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.31m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	50.140	m ³			S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	21.900	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	45.750	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	29.200	m ³			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	4.100	m ³			S単 55号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),クバ,区分I,あり,あり	9.700	m ³			S単 56号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	9.160	m ³			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	8.240	m ³			S単 3号
C00604	本管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	20.230	m ³			C単 7号
C00605	副管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	2.860	m ³			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	21.920	m ³			
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】農道DT4t 現場~ストックヤード~現場	25.660	m ³			C単 6号
S17005	抜型枠損料 損料	10.680	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単-11号 ***					
T00038	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.26m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	48.990	m ³			S単 80号

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	21.900	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	44.730	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	29.190	m ³			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	4.100	m ³			S単 55号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンパ,区分I,あり,あり	9.700	m ³			S単 56号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	9.140	m ³			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	8.230	m ³			S単 3号
C00604	本管埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	19.080	m ³			C単 7号
C00605	副管埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	2.860	m ³			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	22.160	m ³			
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】農道DT4t 現場~ストックヤード~現場	24.390	m ³			C単 6号
S17005	抜型枠損料 損料	10.680	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単- 12号 ***					
T00039	農道未舗装(購入土) φ700×300複合配管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK20-700×300-S (平均埋設深=1.46m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	53.660	m ³			S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	21.900	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	48.810	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	29.200	m ³			
S07001	バイブライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	4.100	m ³			S単 55号
S07001	バイブライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンパ,区分I,あり,あり	9.700	m ³			S単 56号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	9.160	m ³			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	8.240	m ³			S単 3号
C00604	本管埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	23.650	m ³			C単 7号
C00605	副管埋戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	2.860	m ³			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	21.260	m ³			
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】農道DT4t 現場~ストックヤード~現場	29.450	m ³			C単 6号
S17005	抜型枠損料 損料	10.680	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単- 13号 ***					
T00041	農道未舗装(購入土) φ700×250複合配管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	C-SK20-700×250-S (平均埋設深=1.46m)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	51.220	m ³			S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.900	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	48.810	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	26.990	m ³			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I,あり, あり	3.800	m3			S単 55号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分I,あり,あり	8.960	m3			S単 56号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	8.460	m3			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	7.610	m3			S単 3号
C00604	本管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	23.700	m3			C単 7号
C00605	副管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m未満	2.230	m3			C単 8号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	19.530	m3			
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】農道DT4t 現場~ストックヤード~現場	28.810	m3			C単 6号
S17005	抜型枠損料 損料	10.170	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単-14号 ***					
T00045	市町村道アスファルト舗装(購入土)タイプI φ700×200 B-SK20-700-200-S (平均埋設深=1.15m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	41.530	m3			S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.000	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	41.470	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	23.270	m3			
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II,あり, あり	3.410	m3			S単 57号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分II,あり,あり	8.610	m3			S単 58号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	6.170	m3			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	5.550	m3			S単 5号
C00604	本管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	3.820	m3			C単 7号
C00101	遮断層(砂) t=150mm	25.030	m ²			C単 3号
SA0832	SP 下層路盤(シラスt=15cm) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	25.630	m ²			S単 92号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	26.230	m ²			S単 93号
SA0834	SP 上層路盤(仮舗装復旧3cm含むt15cm+3cm) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,180mm	26.890	m ²			S単 96号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	36.860	m3			
C00602	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】町道 現場~ストックヤード~現場	4.240	m3			C単 5号
S17005	抜型枠損料 損料	9.460	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単-15号 ***					
T00046	市町村道アスファルト舗装(購入土)タイプI φ700×150 B-SK20-700-150-S (平均埋設深=1.25m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	43.540	m3			S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.000	m ²			S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	43.500	m ²			S単 10号
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	23.120	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎(基床部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II,あり,あり	3.410	m3			S単 57号
S07001	パイプライン基礎(保護部) 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クハ,区分II,あり,あり	8.490	m3			S単 58号
S01041	人力土工(シラス投入) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入)	6.180	m3			S単 2号
S01041	埋戻・締固(管頂部) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	5.560	m3			S単 5号
C00604	本管理戻・締固(管頂30cm以上) 1.0m以上2.5m未満	5.840	m3			C単 7号
C00101	遮断層(砂) t=150mm	25.430	m ²			C単 3号
SA0832	SP 下層路盤(シラスt=15cm) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	26.030	m ²			S単 92号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	26.630	m ²			S単 93号
SA0834	SP 上層路盤(仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,180mm	27.290	m ²			S単 96号
P99601	建設発生土処理 ※集計を明細上にて計上	36.400	m3			
C00602	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】町道 現場~ストックヤード~現場	6.490	m3			C単 5号
S17005	抜型枠損料 損料	8.950	m ²			S単 76号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単-16号 ***					
T00051	空気弁 φ75 7.5k φ700 土被りh=1.50m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	急排空気弁 FCD製 内面粉体塗装 φ75 7.5k 【刊 建7月P301, 積7月P439】,,	1.000	基			S単 40号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし	1.000	基			S単 74号
S02116	補修弁 ボールレバー式内面粉体塗装 φ75×150 【刊 建7月P301, 積7月P439】,,	1.000	個			S単 41号
S02116	フランジ短管(公) φ75-L500,,	1.000	本			S単 42号
S02116	ネオプレンパッキン 80A 7.5k,,	2.000	個			S単 43号
S02116	ステンレス製ボルト・ナット M16×75 丸座金含む,,	8.000	組			S単 44号
C00051	空気弁室 h=1.50(製品高h=1.34)	1.000	箇所			C単 1号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** 丁単-17号 ***					
T00071	仕切弁 φ700 7.5k(弁室h=1.24m) 土被りh=1.4m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形),鋳鉄製,700mm,ラフレレンクレーン,あり	1.000	基			S単 73号
S02116	手動バタフライ弁(刊 建7月P301, 積7月P439) FCD内面粉体塗装φ700(7.5k),,	1.000	個			S単 28号
S02116	パッキン(見積) φ700 7.5k,,	2.000	枚			S単 29号
S02116	ボルトナット(見積) M30×110 32本,,	1.000	式			S単 30号
C00081	仕切弁室 h=1.40m(製品高1.24m)	1.000	式			C単 2号 算出数量 1.000 箇所
	合計					
	単価		箇所			
	*** 丁単-18号 ***					
T00602	建設発生土処理 ストックヤードへ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 77号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	10.000	m3			S単 83号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単-19号 ***					
T50043	マンホール周囲保護工 空気弁用 円形4号(φ600)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.960	m ²			S単 91号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.440	m3			S単 90号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単-20号 ***					
T50045	マンホール周囲保護工 制水弁用 円形4号(φ600)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.960	m ²			S単 91号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.440	m3			S単 90号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00051	空気弁室 h=1.50(製品高h=1.34)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄蓋(見積) 円形4号φ600,,	1.000	枚			S単 31号
S02115	普通作業員	0.110	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(A)H=200 円形4号上部壁,,	1.000	個			S単 32号
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=200 円形4号中部壁,,	1.000	個			S単 33号
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=300 円形4号中部壁,,	1.000	個			S単 45号
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(C)H=500 円形4号下部壁,,	1.000	個			S単 34号
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(P)H=40 円形4号 底盤,,	1.000	個			S単 35号
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 13号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.800	m ³			S単 89号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,450,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 101号
S02116	型枠 円形用,,	1.000	式			S単 36号
S02116	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合,,	9.000	kg			S単 37号
S02116	レジンコンクリートボックス用接合材シール材 320ml,,	70.000	m l			S単 38号
S02116	緊結ボルト 円形用 L=150,,	1.000	式			S単 39号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** C単-2号 ***					
C00081	仕切弁室 h=1.40m(製品高1.24m)		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄蓋(見積) 円形4号φ600,,	1.000	枚			S単 31号
S02115	普通作業員	0.110	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(A)H=200 円形4号上部壁,,	1.000	個			S単 32号
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=200 円形4号中部壁,,	2.000	個			S単 33号
S02115	普通作業員	0.040	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(C)H=500 円形4号下部壁,,	1.000	個			S単 34号
S02115	普通作業員	0.030	人			S単 13号
S02116	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(P)H=40 円形4号 底盤,,	1.000	個			S単 35号
S02115	普通作業員	0.020	人			S単 13号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.800	m ³			S単 89号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,U型蓋版(県標準品) 道路用,500,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 100号
S02116	型枠 円形用,,	1.000	式			S単 36号
S02116	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合,,	9.000	kg			S単 37号

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml,	70.000	m l			S単 38号
S02116	繫結ボルト 円形用 L=150,	1.000	式			S単 39号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** C単- 3号 ***					
C00101	遮断層(砂) t=150mm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	砂 路盤用,	19.200	m ³			S単 15号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	16.660	m ³			S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	15.000	m ³			S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	15.000	m ³			S単 11号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** C単- 4号 ***					
C00601	流用土運搬(仮置)【施工幅1m未満】 現場~ストックヤード~現場		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	10.000	m ³			S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	10.000	m ³			S単 79号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	10.000	m ³			S単 84号
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** C単- 5号 ***					
C00602	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】町道 現場~ストックヤード~現場		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	10.000	m ³			S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³			S単 78号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	10.000	m ³			S単 83号
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** C単- 6号 ***					
C00603	流用土運搬(仮置)【施工幅1m~2m未満】農道DT4t 現場~ストックヤード~現場		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m ³ , 無し, 良好	10.000	m ³			S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	10.000	m ³			S単 77号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m ³ , 無し, 良好	10.000	m ³			S単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** C単-7号 ***					
C00604	本管埋戻・締固(管頂30cm以上)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1.0m以上2.5m未満					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	11.110	m3			S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	10.000	m3			S単 11号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** C単-8号 ***					
C00605	副管埋戻・締固(管頂30cm以上)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1.0m未満					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.110	m3			S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** C単-9号 ***					
C00607	埋戻・締固(管頂30cm以上)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1.0m未満					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.110	m3			S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 12号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 77号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単- 78号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単- 79号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単- 80号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
F08017	バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
M02065	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 83号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 84号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
M03002	ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 87号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08012	バックホリ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 88号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
M16461	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37203	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm		枚			
P34001	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 89号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
F08015	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 91号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 92号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (シラスt=15cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 路盤材(各種)				
M13016	モータローラ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ [〜超低・排対型・(〜2011)] 質量8〜20 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0003	路盤用シラス ロス率補正 *1.06/1.27		m ³			材変
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 93号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 再生クラッシュヤーン RC-40				
M13016	モータレガ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[~超低・排対型(~2011)] 質量8~20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュヤーン RC-40 40~0mm		m3			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 94号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 路盤材(各種)				
F08091	小型パットホリ[クロー型・~超低・排対型(3次)] 標準パット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
JQ0003	路盤用シラス ロス率補正 *1.06/1.27		m3			材変
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 95号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュヤーン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 再生クラッシュヤーン RC-40				
F08091	小型パットホリ[クロー型・~超低・排対型(3次)] 標準パット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t		日			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 96号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 2層施工, あり, 0mm, 180mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	2層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	180mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整砕石 M-40				
M13016	モータローラ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ [カガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ [〜超低・排対型 (〜2011)] 質量8〜20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03115	粒度調整砕石 M-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 97号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) (仮舗装復旧3cm含む15cm+3cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 180mm, 2層施工, 砕石, あり, 粒度調整砕石 M-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	180mm				
	2) 施工区分	2層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	粒度調整砕石 M-40				
F08091	小型バクホリ [クロー型・〜超低・排対型 (〜3次)] 標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		日			
F04062	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型 (〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03115	粒度調整砕石 M-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し		L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 98号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無し,あり, 密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 20mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 無し あり 密粒度アスコン(20)				
F04501	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・〜低騒・排対型(〜2014)] 舗装幅1.4〜3.0m		日			
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
F04102	タイヤローラ[〜超低・排対型(〜3次)] 質量3〜4 t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
P34004	軽油 バトロン給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 99号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,20mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無 し,密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 20mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 無し 密粒度アスコン(20)				
M14181	振動ローラ(舗装用)[バトロン式] 質量0.5〜0.6t		供用日			
M14301	振動コンバクタ[前進型] 質量40〜60kg		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
P34004	軽油 バトロン給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96121	バックシン(見積) φ700 7.5k	2.000	枚			単A
P96122	ボルトナット(見積) M30×110 32本	1.000	式			単A
P96301	铸铁蓋(見積) 円形4号φ600	2.000	枚			単A
P96302	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(A)H=200 円形4号上部壁	2.000	個			単A
P96303	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=200 円形4号中部壁	3.000	個			単A
P96304	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=300 円形4号中部壁	1.000	個			単A
P96306	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(C)H=500 円形4号下部壁	2.000	個			単A
P96307	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(P)H=40 円形4号 底盤	2.000	個			単A
P96351	手動バタフライ弁(刊 建7月P301, 積7月P439) FCD内面粉体塗装φ700(7.5k)	1.000	個			単A
P96352	急排空気弁 FCD製 内面粉体塗装 φ75 7.5k 【刊 建7月P301, 積7月P439】	1.000	基			単A
P96353	補修弁 ボールレバー式内面粉体塗装 φ75×150 【刊 建7月P301, 積7月P439】	1.000	個			単A
P96407	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×11° 1/4	2.000	個			単A
P96408	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×5° 5/8	5.000	個			単A
P96410	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ250×75	3.000	個			単A
P96412	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ300×75	4.000	個			単A
	小 計					
	鋼管類					
P96126	フランジ短管(公) φ75-L500	1.000	本			単A
	铸铁管類					
P03134	ダクタイル铸铁管 内面セラルライニング K形 5種管・DB 径700 長6.0m	8.000	本			単A
P03420	ダクタイル铸铁管 内面シカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	64.000	本			単A
	小 計					
	接合部品 (铸铁管類)					
P03524	ダクタイル铸铁管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	12.000	組			単A
P96106	铸铁製継輪(公) K形φ700	2.000	個			単A
P96109	铸铁製異形管 特殊押輪 全周型 φ700 【刊 建7月P288, 積7月P424】	12.000	個			単A
	小 計					
	異形管 (铸铁管類)					
P96103	铸铁製 フランジ付T字管(公) φ700×75 7.5k	1.000	個			単A
P96104	铸铁製 短管1号(公) K形 φ700	1.000	個			単A
P96105	铸铁製 短管2号(公) K形 φ700	1.000	個			単A
P96112	铸铁製異形管 曲管45° (公) φ700	3.000	本			単A
P96113	铸铁製異形管 曲管30° (公) φ700	1.000	本			単A
P96116	铸铁製異形管 曲管5° 5/8(公) φ700	2.000	本			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	3.318	本			単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区		
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長5.0m	12.188	本			単A
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	25.058	本			単A
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	8.775	本			単A
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	30.459	本			単A
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長5.0m	45.923	本			単A
	小 計					
	接合部品 (塩ビ管)					
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	17.000	個			単A
P97007	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447	17.000	個			単A
PRE111	バルブボックス バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水一口	17.000	個			単A
PRC014	コンクリートフリーム類 鉄筋コンクリートU形用蓋 590×120×500	1.000	枚			単A
PRC015	鉄筋コンクリートU形用蓋 650×120×500	2.000	枚			単A
	小 計					
P97009	給水栓保護柵用蓋(見積) シングル	17.000	個			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	15.307	L			単A
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	2,300.022	L			単A
【SP】 P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	2,582.922	L			単A
	小 計					
【SP】 P37203	コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径560mm	0.406	枚			単A
	テープ類					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	21.354	巻			単A
	建設廃材					
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	6.600	m3			単A
	予備					
PQC132	ステンレス製ボルト・ナット M16×75 丸座金含む	8.000	組			単A
PQC171	ネオプレンパッキン 80A 7.5K	2.000	個			単A
	小 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	接合部品 (鑄鉄管類)					
PT0123	VP・VH用分岐管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ75	2.000	個			単A
PT0128	VP・VH用分岐管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ75	4.000	個			単A
PT0131	VP・VH用分岐管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	1.000	個			単A
PT0137	VP・VH用分岐管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200	1.000	個			単A
PT0139	VP・VH用分岐管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ75	2.000	個			単A
PT0166	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ150 90°	1.000	個			単A
PT0168	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ150 22° 1/2	1.000	個			単A
PT0169	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ150 11° 1/4	1.000	個			単A
PT0172	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ200 45°	2.000	個			単A
PT0177	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ250 45°	1.000	個			単A
PT0183	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ300 22° 1/2	2.000	個			単A
PT0184	VP・VH用ベンド(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ300 11° 1/4	2.000	個			単A
PT0186	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ75×φ50	17.000	個			単A
PT0187	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ100×φ75	2.000	個			単A
PT0191	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ100	2.000	個			単A
PT0194	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150	2.000	個			単A
PT0198	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200	1.000	個			単A
PT0203	VP・VH用片落ち管(鑄鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ250	1.000	個			単A
	小 計					
	予備					
PT0938	無収縮モルタル(1kg当り単価) H=30の場合	18.000	kg			単A
PT0939	緊結ボルト 円形用 L=150	2.000	式			単A
PT0940	型枠 円形用	2.000	式			単A
PT0941	レジコンクリートボックス用接合材シール材 320ml	140.000	m l			単A
PT1525	給水栓スラストブロック 390×390×390 3連結	17.000	個			単A
PT1528	給水栓スラストブロック設置 3連結	17.000	基			単A
	小 計					
	合 計					
J96001	基礎材 (現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下	1,273.563	m ³			単A
JQ0070	【SP】再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)	0.323	ton			単A
J02054	【SP】一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.933	m ³			単A
	道路用砕石					

事業名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区
工事名	経営体育成基盤整備事業 岩弘地区 6-1工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	基礎材(現場渡し) 通しシラス 粒径19mm以下		m3	2,350		T単 12号
【SP】 JQ0070	再生アスルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton	274,000		S単 99号
P96103	鋳鉄製 フランジ付T字管(公) φ700×75 7.5k		個	285,100		S単 17号
P96104	鋳鉄製 短管1号(公) K形 φ700		個	156,300		S単 18号
P96105	鋳鉄製 短管2号(公) K形 φ700		個	205,500		S単 19号
P96106	鋳鉄製継輪(公) K形 φ700		個	148,300		S単 20号
P96109	鋳鉄製異形管 特殊押輪 全周型 φ700【刊 建7月P288, 積7月P424】		個	94,600		S単 24号
P96112	鋳鉄製異形管 曲管45°(公) φ700		本	377,200		S単 21号
P96113	鋳鉄製異形管 曲管30°(公) φ700		本	294,900		S単 22号
P96116	鋳鉄製異形管 曲管5° 5/8(公) φ700		本	377,200		S単 23号
P96121	パッキン(見積) φ700 7.5k		枚	21,700		S単 29号
P96122	ボルトナット(見積) M30×110 32本		式	125,000		S単 30号
P96126	フランジ短管(公) φ75-L500		本	14,300		S単 42号
P96301	鋳鉄蓋(見積) 円形4号φ600		枚	112,000		S単 31号
P96302	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(A)H=200 円形4号上部壁		個	48,200		S単 32号
P96303	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=200 円形4号中部壁		個	23,600		S単 33号
P96304	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(B)H=300 円形4号中部壁		個	32,600		S単 45号
P96306	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(C)H=500 円形4号下部壁		個	47,100		S単 34号
P96307	レジンコンクリートボックス(見積) RB60(P)H=40 円形4号 底盤		個	29,600		S単 35号
P96351	手動バタフライ弁(刊 建7月P301, 積7月P439) FCD内面粉体塗装φ700(7.5k)		個	2,990,000		S単 28号
P96352	急排空気弁 FCD製 内面粉体塗装 φ75 7.5k【刊 建7月P301, 積7月P439】		基	97,400		S単 40号
P96353	補修弁 ボールレバー式内面粉体塗装 φ75×150【刊 建7月P301, 積7月P439】		個	63,200		S単 41号
P96407	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×11° 1/4		個	36,100		S単 53号
P96408	VU用曲管(FRP製)RR継手(見積) φ150×5° 5/8		個	33,400		S単 52号
P96410	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ250×75		個	50,100		S単 46号
P96412	VU用分岐管(FRP製)RR継手(見積) φ300×75		個	77,800		S単 47号
P97007	水田用給水栓(刊) 50H-100型 丸ハンドル固定式 建7月P447		個	14,400		S単 51号
P97009	給水栓保護柵用蓋(見積) シングル		個	2,000		S単 103号
PQC132	ステンレス製ボルト・ナット M16×75 丸座金含む		組	216		S単 44号
PQC171	ネオブレンパッキン 80A 7.5K		個	399		S単 43号
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		m3	3,760		S単 54号
PRE111	バルブ保護柵 水田用 コンクリート製 排水一口		個	10,000		S単 102号
PT0123	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150×φ75		個	46,500		B単 41号
PT0128	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ75		個	73,800		B単 15号
PT0131	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200×φ150		個	83,200		B単 28号
PT0137	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250×φ200		個	133,000		B単 15号
PT0139	VP・VH用分岐管(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300×φ75		個	139,000		B単 15号
PT0166	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 90°		個	44,000		B単 40号
PT0168	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 22° 1/2		個	37,400		B単 27号
PT0169	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ150 11° 1/4		個	34,000		B単 27号
PT0172	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ200 45°		個	64,300		B単 14号
PT0177	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ250 45°		個	106,000		B単 14号
PT0183	VP・VH用バンド(鋳鉄製) 離脱防止機能付き φ300 22° 1/2		個	136,000		B単 14号

