



設計基本情報	
設計書総括情報	
事務所名	建設部 志布志市駐在
設計書名	実施設計書
事業名	港湾空港課主管 公共 港整備交付金事業
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単価適用日	0 令和 6年10月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 <span style="float: right;">【 前 世 代 】</span>
前払率 (%)	40 %
工種	03 海岸 (建設)
施工地域	09 補正無し
現場環境改善費	02 計上有り (市街地以外)
消費税税率	04 消費税税率: 10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無
週休2日補正	03 4週8休(通期)(一般土木)

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費**					X1000
橋梁下部 レベル1		式			Y2Y000000
仮設工 レベル2		式			Y2Y1K0000
土留・仮締切工 レベル3		式			Y2Y1K0G00
袋詰玉石		式			Y01100G0G
袋詰玉石（2 t用（長期性能型）） 購入材 割栗石 5～15cm 4m<据付深≤9m又は5m<作業半径≤18m	1,476	袋			SQ130 0 * A=1, B=2, C=, D=1, E=3, G=1 施工内訳0-0001号表
吸出し防止材設置 各種吸出し防止材	430	m <sup>2</sup>			SQ091 0 * A=4, B=, C=1 施工内訳0-0002号表
(仮設舗装)		式			Y2Y1K010L
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 2層施工	318	m <sup>2</sup>			SQ150 0 * A=1, B=1, C=300, G=2 施工内訳0-0003号表

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(敷鉄板)					Y2Y1K010G
敷鉄板設置・撤去工		式			S1920 0 A=3, B=1
敷き鉄板賃料 22×1524×3048 360日(12ヶ月)以内	289	m <sup>2</sup>			施工内訳0-0004号表 W0004
建設物価・積算資料 敷き鉄板整備費 22×1524×3048	1,260	枚・日			W0007
建設物価・積算資料	15	枚			
**直接工事費**					
運搬費					Z0004
仮設材運搬費		式			YZ4040000
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)		式			S1903 0 *
	12	t			A=3, B=1 施工内訳0-0006号表
鋼材の運搬費(往復) 製品長: 1.2m以内 片道運搬距離(72.8)km					S2502 0 *
	1	式			A=4, B=72.8, C=12, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0007号表

# 本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場環境改善費									Z0010	
				式						
共通仮設費 (率分)										
				式						
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
				式						
** 現場管理費計 **										
** 工事原価 **										
一般管理費										
				式						
契約保証費										
				式						

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**一般管理費等計**					
**工事価格**					
消費税相当額		式			
**請負工事費**					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

# 施工内訳表

袋詰玉石（2 t用（長期性能型））

SQ130

施工内訳0-0001号表

購入材 割栗石 5～15cm

4m<据付深≤9m又は5m<作業半径≤18m

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
クレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t吊	0.025	日			T0405 1
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.035	日			T0439 1
普通作業員	0.050	人			R0200 1
土木一般世話役	0.025	人			R2500 1
特殊作業員	0.025	人			R0100 1
運転手 (特殊)	0.025	人			R1400 1
袋詰玉石用袋材	1.001	袋			1
割栗石 5～15cm	1.240	m3			T0526 1
軽油	2.774	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	袋			E0001
*** 単位当り計 ***	1	袋			



吸出し防止材設置  
各種吸出し防止材

SQ091

# 施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0009

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出し防止材	1.080	m <sup>2</sup>			1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			
A=4 各種吸出し防止材 C=1 II-2-⑰-1			B=	吸出し防止材 単価 [円/m <sup>2</sup> ]	

# 施工内訳表

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0003号表

再生砕石 RC-40

2層施工

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	0.003	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10t 締固め幅2.1m	0.003	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8~20t	0.003	日			T0422 1
運転手 (特殊)	0.006	人			R1400 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石 (RC-40)	0.381	m <sup>3</sup>			T9106 1
軽油	0.241	L			T0002 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			



## 施工内訳表

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.29	人			R2500 1
とび工	0.29	人			R0600 1
普通作業員	0.29	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> （クレーン付）	0.29	日			SA740 1 施工内訳0-0005号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り計 ***	1	m <sup>2</sup>			
A=3 設置・撤去			B=1	Ⅱ-5-⑯-1	

# 施工内訳表

バックホウ運転費 (賃料)

SA740

施工内訳0-0005号表

クローラ型山積0.8m<sup>3</sup> (クレーン付)

日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m <sup>3</sup> , 吊能力2.9t	1.06	供用日			T0439
軽油	119.00	L			T0002
運転手 (特殊)	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (クレーン付) C=119 燃料消費量 (L)			B=1 特殊運転手 (人) D=1.06 機械賃料 (供用日数)		





# 本工事費内訳表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
**本工事費**					
橋梁下部	レベル 1	式			
仮設工	レベル 2	式			
**直接工事費**					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
**共通仮設費計**					
**純工事費**					
現場管理費					
**現場管理費計**					
**工事原価**					
一般管理費					
契約保証費					
**一般管理費等計**					
**工事価格**					
消費税相当額					

