

第7章 農業農村整備

1 概況	133
(1) 生産基盤等に関する施策	
(2) 農業災害防止等に関する施策	
(3) 農村振興に関する施策	
7-1 農業農村整備事業の整備水準	134
7-2 農業農村整備事業の実施状況	135
ア 総括	
イ 国営事業に係る附帯県営事業の実施状況	
7-3 ダム諸元表	139
ア 国営ダムの諸元	
イ 県営ダムの諸元(堤高15m以上が対象)	
7-4 海岸保全区域(農林水産省農村振興局所管)	142
7-5 多面的機能支払交付金(水土里サークル活動)の概要	143

1 概 況

奄美群島を各島別にみると、奄美大島の北部は比較的平坦地に恵まれているが、南部は大半が山岳地帯であり、耕地や集落は海岸に点在している。喜界島、徳之島西部、沖永良部島及び与論島は隆起珊瑚礁のため平坦地が多く、比較的耕地に恵まれている。

「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」に沿って、基盤整備等に関する施策、農業災害防止等に関する施策、農村振興に関する施策に係る各種農業農村整備事業を導入し、奄美群島の整備状況は令和5年3月末時点で、畑地かんがい55.6%、ほ場整備76.6%、農道整備84.6%となっている。

(1) 基盤整備等に関する施策

効率的かつ安定的な農業経営の確立と農業生産性の向上を図るため、良好な営農条件を備えた農地や農業用水を確保し、これらの有効利用を図る必要がある。

このため、担い手への農地の集積・集約化と併せて、高性能大型機械の導入が可能となるようなほ場整備、収益性の高い安定した畑作経営の展開に資する畑地かんがい施設の整備等を重点的に推進している。

このうち、徳之島、沖永良部島、喜界島では国営及び附帯県営事業による大規模畑地かんがいの整備に取り組んでおり、各地域において畑地かんがいを利用した営農への転換を推進している。

(2) 農業災害防止等に関する施策

奄美群島は台風の来襲が多いことなどから、安定した農業経営を実現するためには、農業災害の防止に向けた適切な対策を講じる必要がある。

このため、国の「国土強靱化基本計画」に基づき、近年の降雨強度に対応したため池の再整備や老朽化した海岸保全施設等の更新整備等により農地・農村の防災減災対策を推進している。

また、農業用施設の長寿命化を図るため、機能診断・点検調査を行い、計画的に老朽化対策工事を実施している。

(3) 農村振興に関する施策

中山間地域総合整備事業や農地環境整備事業等により、地域条件を活かした農業生産基盤・生活環境基盤を両面から総合的に整備を行い、活力ある地域づくりを目指している。

さらに平成19年度からは、多面的機能支払交付金(旧：農地・水保全管理支払交付金)を各集落で取り組み、農村地域の多面的機能を守っていくために、農地や農業用施設の保全活動や農村環境保全活動を地域ぐるみで行っている。

7-1 農業農村整備事業の整備水準

資料：大島支庁農村整備課
大島支庁各事務所
生活排水対策室
期日：令和5年3月末
単位：ha・km・%

島名	市町村	ほ場整備			畑地かんがい			農道整備			集落排水		
		全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (km)	整備済量 (km)	整備率 (%)	全体 (地区数)	整備済量 (地区数)	整備率 (%)
奄美大島	奄美市	1,918	1,450	75.6	1,267	737	58.2	311	304	97.7	14	11	78.6
	大和村	175	174	99.4	116	116	100.0	32	29	89.1	3	2	66.7
	宇検村	169	150	88.8	94	94	100.0	29	29	100.0	3	3	100.0
	瀬戸内町	373	240	64.3	150	150	100.0	72	70	96.7	1	1	100.0
	龍郷町	201	163	81.1	20	20	100.0	70	46	65.3	0	0	0.0
	合計	2,840	2,177	76.7	1,650	1,117	67.7	510	477	93.4	21	17	81.0
喜界島	喜界町	2,500	2,322	92.9	2,260	1,689	74.7	370	368	99.4	3	3	100.0
徳之島	徳之島町	1,960	1,530	78.1	1,800	866	48.1	210	157	74.5	1	1	100.0
	天城町	1,760	1,497	85.1	1,500	555	37.0	170	131	77.2	0	0	0.0
	伊仙町	1,760	1,458	82.8	1,400	556	39.7	220	150	68.4	0	0	0.0
	合計	5,480	4,485	81.8	4,700	1,978	42.1	600	438	73.0	1	1	100.0
沖永良部島	和泊町	2,320	1,542	66.5	1,705	1,255	73.6	225	210	93.3	5	5	100.0
	知名町	2,090	1,207	57.7	1,691	837	49.5	235	157	66.6	3	3	100.0
	合計	4,410	2,749	62.3	3,396	2,092	61.6	460	367	79.8	8	8	100.0
与論島	与論町	1,000	698	69.8	863	285	33.1	120	93	77.9	1	1	100.0
奄美群島(計)		16,230	12,432	76.6	12,870	7,161	55.6	2,060	1,742	84.6	34	30	88.2
鹿児島県		103,500	71,247	68.8	56,100	30,615	54.6	18,800	11,675	62.1	62	58	93.5

(注) 全体(ha)の計はラウンド数である。また、表示未満の端数により、計や率は必ずしも一致しない。

7-2 農業農村整備事業の実施状況
ア 総括

期日：令和5年10月末
単位：千円

	R4年度実績(見込み)			R5年度実施計画(当初割当)			参考(R4補正+R5当初)	
	地区数	事業費(当初) ①	事業費(補正) ②	地区数	事業費(当初) ③	対前年度比 ③/①	事業費 ②+③	対前年度比 (②+③)/①
畑地帯総合整備	56	4,157,815	1,436,300	54	4,405,282	106.0%	5,841,582	140.5%
計	56	4,157,815	1,436,300	54	4,405,282	106.0%	5,841,582	140.5%
中山間総合整備								
中山間総合整備	3	237,418		2	124,020	52.2%	124,020	52.2%
農地環境整備	1	28,610		2	33,408	116.8%	33,408	116.8%
計	4	266,028		4	157,428	59.2%	157,428	59.2%
農道整備								
農地整備事業(通作・保全)	4	77,460		7	157,400	203.2%	157,400	203.2%
計	4	77,460		7	157,400	203.2%	157,400	203.2%
農地防災								
ため池等整備	4	169,400		4	257,190	151.8%	257,190	151.8%
農村地域防災減災(用排水)	2	146,400		2	223,600	152.7%	223,600	152.7%
農村地域防災減災(実施計画等)	1	2,500				皆減		皆減
農村地域防災減災(ため池評価)	2	42,612				皆減		皆減
水利施設整備(洪水調節機能強化型)				1	6,300	皆増	6,300	皆増
海岸保全施設整備(高潮・老朽化対策型)	3	115,900		3	154,850	133.6%	154,850	133.6%
水質保全対策(耕土流出防止型)	1	84,800		1	12,700	15.0%	12,700	15.0%
震災対策農業水利施設整備(緊急防災)	1	13,740				皆減		皆減
農業水路等長寿命化・防災減災事業	5	48,200		3	74,000	153.5%	74,000	153.5%
計	19	623,552		14	728,640	116.9%	728,640	116.9%
維持管理								
水利施設整備(基幹水利施設保全型)	6	240,151		5	219,200	91.3%	219,200	91.3%
水利施設等保全高度化(計画策定)	1	31,488		4	56,675	180.0%	56,675	180.0%
計	7	271,639		9	275,875	101.6%	275,875	101.6%
その他								
農業農村整備事業実施計画(補助金)	1	15,000		2	32,000	213.3%	32,000	213.3%
農業農村基盤整備実施計画(交付金)	1	20,000		1	18,000	90.0%	18,000	90.0%
計	2	35,000		3	50,000	142.9%	50,000	142.9%
県営事業計	92	5,431,494	1,436,300	91	5,774,625	106.3%	7,210,925	132.8%
団体営関係								
農業基盤整備促進	6	103,757		6	74,080	71.4%	74,080	71.4%
農地耕作条件改善事業	2	24,639		3	26,672	108.3%	26,672	108.3%
農業水路等長寿命化・防災減災事業	3	7,100		5	45,000	633.8%	45,000	633.8%
基幹水利施設管理	2	78,950		2	78,950	100.0%	78,950	100.0%
農村環境計画	1	6,000		1	7,000	116.7%	7,000	116.7%
計	14	220,446		17	231,702	105.1%	231,702	105.1%
総計	106	5,651,940	1,436,300	108	6,006,327	106.3%	7,442,627	131.7%

(注) 県単独事業、災害復旧事業、集落排水事業、多面的機能支払交付金は除く
予算に工事雑費・事務費を含む

イ 国営事業に係る附帯県営事業の実施状況

喜界地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備済	県営畑総事業	嘉手浦地区	平8～平18	2,670	290	
		嘉手浦2期地区	平10～平17	1,281	160	
		ムチャカナ地区	平9～平24	7,625	926	
		湾頭原地区	平13～平18	879	115	
		第二島中地区	平18～平22	774	83	
		5地区			13,229	1,574

喜界島地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備中	県営畑総事業	手久津久地区	平21～令5	2,234		69.7
		荒木中央地区	平23～令7	3,633		93.9
		中里地区	平26～令13	2,650		84.6
		大朝戸地区	平30～令9	810		23.5
		4地区			9,327	

徳之島用水地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 办 人	区 画 整 理
整備済	県営畑総事業	西阿木名地区	平16～平22	464		22
		第一阿権地区	平16～平22	1,157		43
		三崎地区	平14～平23	3,814	50	
		木之香地区	平15～平17	3,070	41	
		第一天北中部地区	平15～平20	428	(一次) 101	
		第二天北中部地区	平16～平21	385	(一次) 96	
		天北松原地区	平17～平22	625	(一次) 133	
		手々地区	平17～平23	335	(一次) 57	
		天南兼久地区	平19～平24	423	(一次) 139	
		亀津地区	平9～平25	1,707		65
		目手久地区	平10～平25	3,152		82
		山地区	平19～平25	532	(一次) 118	
		第二阿権地区	平17～平26	1,496		50
		上晴地区	平11～平27	2,329		111
		第一面縄2期地区	平21～平27	382		12
		小島河地地区	平12～平28	2,300		98
		第一面縄地区	平20～平30	1,438		37
		第二当部地区	平23～令2	734	53	7
		第二面縄1期地区	平23～令3	1,809		45
		第一南亀地区	平21～令3	1,155	56	6
		第二浅間地区	平21～令4	797	75	
		第一大和城地区	平22～令4	830	77	
		第二尾母1期地区	平24～令4	823	93	
23地区				30,185	1,089	578
整備中	県営畑総事業	第二面縄2期地区	平24～令6	1,999		45
		第一母志地区	平20～令8	1,531	96	
		第一浅間地区	平20～令7	1,102	81	
		第一花徳地区	平22～令8	2,188	163	
		第二下久志地区	平23～令8	999	65	
		第一松原1期地区	平24～令8	1,501	153	
		第二尾母2期地区	平25～令7	1,229	96	
		第一松原2期地区	平25～令8	1,624	197	
		喜念地区	平25～令7	888	64	
		徳之島北部地区	平26～令8	2,665	195	
		兼久・大津川・瀬滝地区	平26～令9	3,792	297	
		木之香阿権地区	平26～令8	1,961	133	
		第二南亀地区	平27～令8	2,787	110	
		第二大和城地区	平27～令9	2,470	153	
		崎原地区	平27～令8	2,817	149	
		第一南部地区	平28～令9	4,207	184	23
		糸木名地区	平28～令6	1,061	56	15
		西部地区	平29～令9	3,073	190	
		第一尾母1期地区	平30～令9	1,590	75	
		第一尾母2期地区	令元～令9	1,735	120	
		東部1期地区	令元～令8	1,054	58	
		東部2期地区	令2～令8	764	34	
		面縄	令4～令10	3,253	113	
23地区				46,290	2,782	83

沖永良部地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整 備 済	県営かん排事業	余多地区	平9～平19	1,385	291	
	県営畑総事業	知名東部地区	昭56～平16	572	47	
		根折東地区	平13～平20	796		41
		根折西地区	平15～平21	533		26
		第一矢護仁屋地区	平14～平21	656		36
		第二矢護仁屋地区	平15～平21	426		23
		筒岩地区	昭57～平22	2,652	129	
		根折南地区	平16～平22	599		31
		畦布地区	平16～平22	631		33
		知名西部地区	昭60～平24	1,185	145	
		第二畦布地区	平17～平24	512		21
		伊美地区	平18～平24	619		30
		第三畦布地区	平19～平24	337		15
		芦清良地区	平19～平24	821	93	
		第一西原地区	平20～平28	666		26
		朝知野地区	平21～平27	985		41
		外俣地区	平23～平28	610		29
		白瀬地区	平22～平29	1,459		69
		第二西原地区	平23～平29	408		13
		根折地区	平24～平30	1,253	97	1
		第四畦布地区	平25～平30	1,182		40
		余多1期地区	平22～令2	501	33	
		第二伊美地区	平27～令2	432		13
		余多2期地区	平24～令3	988	84	
		畦布地区	平26～令3	740	52	
		手々知名地区	平28～令3	363	24	
	畑かんモデル設置事業	正名地区	平21～平25	292	23	
27地区				21,603	1,018	488
整 備 中	県営畑総事業	正名地区	平26～令6	1,824	136	
		瀬利覚地区	平27～令8	1,104	74	
		田皆・矢護仁屋地区	平27～令7	2,083	143	
		伊美地区	平28～令6	1,116	69	
		外俣地区	平29～令8	484	27	
		朝知野地区	平29～令8	627	40	
		白瀬地区	平30～令8	1,018	66	
		畦布第二地区	令元～令8	1,006	59	
	伊美第二地区	令2～令7	202	13		
9地区				9,464	627	

7-3 ダム諸元表

資料：大島支庁農村整備課
大島支庁各事務所
期日：令和5年10月末

ア 国営ダムの諸元

地区名	喜界地区		徳之島用水地区		沖永良部地区	喜界島地区		
	一期	二期	一期	二期				
受益面積	1,677ha		3,451ha		1,497ha	2,257ha (新規637ha, 既存1,620ha)		
ダム名	喜界地下ダム		徳之島ダム		沖永良部地下ダム	喜界第2地下ダム		
総事業費	千円	千円	千円	千円	35,000,000千円	31,000,000千円		
	16,640,186	8,484,087	40,990,883	17,091,665				
	計 25,124,273千円		計 58,082,548千円					
地区調査	H元～H2		H2～H5		H11～H15	H28～H30		
全体実施設計	H3		H6～H8		H16～H18	R元～R2		
事業実施工期	H4～H13	H7～H15	H9～H29	H13～H28	H19～R7	R3～R17		
主要工事諸元	(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,330千m ³ 堤高 35.0m 堤長 2,280m (用水路) 46.0km 揚水機場4箇所 ファームポンド6箇所		(ダム) 1基 中心遮水ゾーン型 ロックフィルダム 有効貯水量 7,300千m ³ 堤高 56.3m 堤長 267m (用水路) 128km 揚水機場1箇所 加圧機場8箇所 調整池2箇所 ファームポンド12箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 596千m ³ 堤高 48.2m 堤長 2,414m (用水路) 44.1km 揚水機場1箇所 吐水槽1箇所 ファームポンド2箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,190千m ³ 堤高 北提 39.4m 南提 28.0m 堤長 北提 1,770m 南提 1,960m (用水路) 15.4km 揚水機場1箇所 ファームポンド2箇所	
備考			H28.2月 一部通水 H29.10月 完工式		H27.1月 一部通水		【新設】	

イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
轟木	徳之島町	昭33～ 昭36	m 16.7	m 82	185,000m ³ (農業用のみ) 総貯水量 188,880m ³	徳之島町	・県営畑総花徳地区で整備済み。 工期 昭55～平14 事業費 5,569百万円 事業量 畑かん 186ha 区画整理 274ha
母間	徳之島町	昭33～ 昭38	17.8	89	115,400m ³ (農業用のみ) 総貯水量 117,000m ³	徳之島町	・県営畑総第二母間地区で整備済み。 工期 平元～平15 事業費 3,858百万円 事業量 畑かん 98ha 区画整理 106ha
南部	天城町	昭40～ 昭44	25.2	140	339,000m ³ 農業用 298,320m ³ 水道用 40,680m ³ 総貯水量 375,000m ³	天城町	・県営畑総第二天城南地区で整備済み。 工期 昭57～平16 事業費 2,591百万円 事業量 畑かん 126ha 区画整理 95ha
西部	伊仙町	昭39～ 昭42	16.7	72	154,000m ³ (農業用のみ) 総貯水量 155,000m ³	伊仙町	・県営畑総三崎地区で整備済み。 工期 昭63～平23 事業費 3,814百万円 事業量 畑かん 67ha 区画整理 87ha
東部	伊仙町	昭44～ 昭47	19.0	54	130,000m ³ 農業用 118,820m ³ 水道用 11,180m ³ 総貯水量 153,000m ³	伊仙町	・県営畑総伊仙東地区で整備済み。 工期 昭58～平11 事業費 2,237百万円 事業量 畑かん 69ha 区画整理 82ha

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
大川	奄美市	昭45～昭55 嵩上げ 昭58～昭62 (市単独)	m 49.2 (33.7)	m 161.4 (113.5)	2,180,000m ³ 農業用 260,000m ³ 水道用 1,920,000m ³ 総貯水量 2,320,000m ³	奄美市	・ 県営畑総事業大川地区で整備済み。 工期 昭45～昭55 事業費 3,178百万円 (うち農業 2,340百万円)
神嶺	徳之島町	昭50～昭58	33.8	170	678,000m ³ 農業用 518,670m ³ 水道用 159,330m ³ 総貯水量 808,000m ³	徳之島町	・ 県営畑総神嶺地区で整備済み。 工期 昭50～昭63 事業費 6,534百万円 事業量 (ダム建設費 1,694百万円) 畑かん 243ha 区画整理 258ha
伊仙中部	伊仙町	昭54～昭62	29.0	224	970,000m ³ 農業用 872,030m ³ 水道用 97,970m ³ 総貯水量 1,220,000m ³	伊仙町	・ 県営畑総伊仙中部地区で整備済み。 工期 昭54～平16 事業費 12,175百万円 事業量 畑かん 222ha 区画整理 278ha
須野	奄美市	昭61～平9	27.5	142	950,000m ³ 農業用水と 上水道 総貯水量 990,000m ³	奄美市	・ 県営かん排事業笠利東部地区で整備済み。 工期 昭61～平18 事業費 8,553百万円 (ダム建設費 3,870百万円) 事業量 畑かん 340ha ・ 県営畑総で整備中 笠利東部1期地区 工期 平22～R4 事業費 1,119百万円 事業量 畑かん 51.7ha

7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）

資料：大島支庁農村整備課
大島支庁各事務所
期日：令和5年10月末

県 管 理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長 m
大和村海岸	徳 浜	S54. 9. 17	起点：大島郡大和村大字戸円字森1922番地の標杭 終点：大島郡大和村大字名音字崎山21番地	165
	湯 湾	H19. 1. 30	起点：大島郡宇検村大字湯湾字村内716番の4の起点標柱 終点：	1,553
宇検村海岸	桁 蔵	H 4. 3. 27	起点：大島郡宇検村大字生勝字小カタ脇1265番地の起点標柱 終点：大島郡宇検村大字生勝字アカタ脇1582番地の終点標柱	430
	タ エ ン	H 4. 3. 2	起点：大島郡宇検村大字平田字大タエン2662番地の起点標柱 終点：大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No. 9の標柱	705
瀬戸内町海岸	白 浜	H 2. 12. 19	起点：大島郡瀬戸内町大字阿室釜字大勝原613番地の起点標柱 終点：	606
	伊 須	S54. 9. 17	起点：大島郡瀬戸内町大字伊須字津根32番地北端 終点：	1,167
	神 ノ 子	S59. 10. 15	起点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1360番地の起点標柱 終点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1376番地	450
	網 野 子	H10. 8. 12	起点：大島郡瀬戸内町大字網野字小浜41番地先 終点：大島郡瀬戸内町大字網野字小浜1番地先	385
	大 崩	H 6. 1. 21	起点：大島郡瀬戸内町蘇刈字名護長40番地先 終点：大島郡瀬戸内町蘇刈字大崩1番地先	263
奄美市住用町海岸	小 和 瀬	H11. 5. 28	起点：小和瀬川下流左岸河川アック天端杭中心に取りX軸から237度16分の点 終点：X軸から182度05分 No. 9からNo. 10(EP)へL=72mの点	256
龍郷町海岸	瀬 留	S57. 1. 25	起点：大島郡龍郷町瀬留字瀬田原727番地 終点：大島郡龍郷町瀬留字浜田原71番地の1北角	750
奄美市笠利町海岸	崎 原	H10. 8. 12	起点：奄美市笠利町大字須野字アヤマル738番地東の一角 終点：奄美市笠利町大字須野字アヤマル707番地東の一角	390
	用	H10. 8. 12	起点：奄美市笠利町大字用字安良川1746番地東の一角 終点：奄美市笠利町大字笠利字小濱316番地東の一角	1,137
喜界町海岸	塩 道	S56. 3. 27	起点：大島郡喜界町大字塩道字城山1458番地の先 終点：大島郡喜界町大字塩道字屈那23番地	374
	佐 手 久	H 9. 4. 30	起点：大島郡喜界町大字佐手久字下茂2797-1番地の先 終点：大島郡喜界町大字塩道字屈那19-1番地の先	1,044
	伊 実 久	H17. 9. 2	起点：大島郡喜界町大字小野津字長田子294番1地先の起点標柱 終点：大島郡喜界町大字伊砂字長迫465番地2地先	2,374
	白 水	H18. 12. 5	起点：大島郡喜界町大字白水字白川26番1地先の起点標柱 終点：	669
徳之島町海岸	下 久 志	H10. 7. 24	起点：大島郡徳之島町大字下久志字堀切1063番地東の一角 終点：大島郡徳之島町大字下久志字田行717番地東の一角	720
	手 々	H10. 3. 13	起点：大島郡徳之島町大字手々字ヲノ73051番地1の起点標柱 終点：大島郡徳之島町大字手々字崎原474番地の1西の一角	1,566
天城町海岸	千 間	H元. 11. 17	起点：大島郡天城町大字天津川字千間988番地の起点標柱 終点：大島郡天城町大字兼久字千間1622番地の終点標柱	676
与論町海岸	ハ キ ビ ナ	S43. 1. 24	起点：大島郡与論町大字立長字長泊1624番地東角 終点：大島郡与論町大字立長字茶泊2977番地北角	745

市町村管理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長 m
奄美市海岸	知 名 瀬	S36. 8. 21	起点：奄美市名瀬大字知名瀬字新金久2362番地の4の南端 終点：奄美市名瀬大字知名瀬字平久2327番地の乙北端	482
	芦 花 部	S36. 8. 21	起点：奄美市名瀬大字芦花部字金久田1番地のイ北角 終点：奄美市名瀬大字芦花部字村津1788番地の北角	438
宇検村海岸	池 間	S37. 6. 1	起点：大島郡宇検村大字久志字ウクシ1350番地西の一角 終点：大島郡宇検村大字久志字トハラ1480番地の東の一角	295
	長 浜	S36. 6. 1	起点：大島郡宇検村大字久志字長浜1488番地西の一角 終点：大島郡宇検村大字久志字長浜1516番地の1東の一角	270
大和村海岸	ヒ エ ン	H 2. 3. 7	起点：大島郡大和村大字戸円字ヒエン1691番地 終点：大島郡大和村大字戸円字福地1903番地の終点標柱	881
瀬戸内町海岸	秋 徳	S42. 2. 13	起点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字丸田1124番地北角 終点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字脇田1341番地南角	384
	阿 多 地	S43. 2. 28	起点：大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原7番地南角 終点：大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原17番地北角	310
天城町海岸	松 原	S56. 7. 29	起点：大島郡天城町大字岡前字馬塔88番地の西角 終点：大島郡天城町大字松原字小島146番地の北角	827
和泊町海岸	喜 美 留	S43. 1. 24	起点：大島郡和泊町大字喜美留字笠瀨当552番地東南角 終点：大島郡和泊町大字喜美留字高辻1091番地南角	583
与論町海岸	雨 水	S37. 6. 1	起点：大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地西の一角 終点：大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地東の一角	377
	皆 田	S37. 6. 1	起点：大島郡与論町大字古里字ガケン2140番地の3南の一角 終点：大島郡与論町大字那間字皆田792番地北の一角	190
	ク ズ レ	S37. 6. 1	起点：大島郡与論町大字古里字出毛16番地西の一角 終点：大島郡与論町大字古里字出毛16番地東の一角	402

7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要

水土里サークル活動資料：大島支庁農村整備課，大島支庁各事務所（令和5年10月時点）

対象農用地面積資料：「平成30年度確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況」調査

	市町村	令和4年度			令和5年度			対 象 農 用 地 面 積 (ha)	取組面積/ 対 象 農 用 地 面 積 (%)
		地区数	取組面積 (ha)	事業費 (千円)	地区数	取組面積 (ha)	事業費 (千円)		
奄美大島	奄美市	23	659	22,922	24	684	23,789	1,657	41.2
	大和村	1	53	1,528	1	53	1,528	186	28.5
	宇検村	1	86	2,506	1	86	2,506	148	58.1
	瀬戸内町	8	120	3,676	8	120	3,676	272	44.1
	龍郷町	3	37	1,292	3	37	1,292	270	13.7
小	計	36	956	31,924	37	981	32,790	2,533	37.2
喜界島	喜界町	2	1,719	34,262	2	1,719	34,265	2,577	66.7
小	計	2	1,719	34,262	2	1,719	34,265	2,577	66.7
徳之島	徳之島町	10	1,524	46,939	10	1,524	46,939	2,167	70.3
	天城町	1	1,445	60,405	1	1,445	60,449	1,833	78.8
	伊仙町	1	1,192	49,840	1	1,192	49,876	2,430	49.1
小	計	12	4,160	157,185	12	4,160	157,264	6,430	64.7
沖永良部島	和泊町	1	2,038	85,389	1	2,038	85,450	2,288	89.1
	知名町	1	1,852	77,443	1	1,885	78,875	2,209	85.3
小	計	2	3,890	162,831	2	3,923	164,325	4,497	87.2
与論島	与論町	9	779	25,101	9	779	25,104	1,097	71.0
小	計	9	779	25,101	9	779	25,104	1,097	71.0
奄美群島	計	61	11,505	411,303	62	11,563	413,749	17,133	67.5
県	全 体	575	47,896	2,273,510	580	48,426	2,278,366	103,047	47.0
割合（群島計/県）（%）		10.6%	24.0%	18.1%	10.7%	23.9%	18.2%	16.6%	143.6%

(注) 小数以下四捨五入に伴い，計は一致しない。

