

# 第7章 農業農村整備

1 概 況 .....	131
(1) 農業生産基盤等に関する施策	
(2) 農村地域の防災減災対策	
(3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興	
(4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）	
7-1 農業農村整備事業の整備水準 .....	132
7-2 農業農村整備事業の実施状況 .....	133
ア 農業農村整備事業実績(平成27年度～令和元年度)	
イ 総括	
ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況	
7-3 ダム諸元表 .....	138
ア 国営ダムの諸元	
イ 県営ダムの諸元(堤高15m以上が対象)	
7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管） .....	141
7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要 .....	142



# 1 概 況

奄美群島を各島別にみると、奄美大島の北部は比較的平坦地に恵まれているが、南部は大半が山岳地帯であり、耕地や集落は海岸に点在している。喜界島、徳之島西部、沖永良部島及び与論島は隆起珊瑚礁のため平坦地が多く、比較的耕地に恵まれている。

「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」等に沿って、各種農業農村整備事業を導入し、奄美群島の整備状況は、令和3年3月時点で、畑地かんがい53.1%、ほ場整備76.2%、農道整備83.6%となっている。

## (1) 農業生産基盤等に関する施策

### かんがい排水事業

農業用水を安定確保し、栽培管理の合理化や新規作目の導入など農業生産性の向上を図るため整備を進める。

徳之島、沖永良部島では、国営事業による大規模畑地かんがいの整備に取り組んでおり、国営徳之島用水地区は平成29年度に完了し、国営沖永良部地区は、令和7年度完了予定である。また、令和3年度から、国営喜界島地区が新たな地下ダムの整備及び既存施設の更新に着手している。

### 畑地帯総合整備事業

土地の有効利用や農作業の効率化・機械化など生産性向上のため、畑地かんがいや区画整理、農道、土層改良などを総合的に整備する。

### 農道整備事業

農業経営の大規模化に伴い大型化する農業機械の安全通行の確保や農業用資材の搬入・農作物輸送の効率化、併せて快適な農村生活環境を実現するため整備を進める。

また、過去に整備した農道施設（舗装、橋梁）の点検診断や保全対策を実施し長寿命化を図る。

### 農業基盤整備促進事業

農業の生産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立を促進するため、地域の実情に即したきめ細かい生産基盤の整備を進める。

## (2) 農村地域の防災減災対策

農地の保全や、用排水路、ため池等農業用施設の災害を未然に防止するため、施設の機能診断調査や整備を進める。

## (3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興

### 中山間地域総合整備事業・農地環境整備事業

中山間地域は、地形や交通網などの条件が不利なこともあり、高齢化や過疎化による耕作放棄が進みつつある。そこで中山間地域を活性化するため、生活基盤・生産基盤の両面から地域条件を活かす総合的な整備に取り組む。

## (4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）

農業・農村は、食料の生産のほか、国土保全や水源かん養、景観形成など多面的な機能を有している。平成19年度からこの多面的機能を地域ぐるみで守っていく施策を導入しており、県では、この対策を「水土里サークル活動」と呼び、共生・協働の実践活動の一つとして推進している。

奄美群島では、「結い」の力により多様な活動が展開されている。

## 7-1 農業農村整備事業の整備水準

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
生活排水対策室  
期日：令和3年3月末  
単位：ha・km・%

島名	市町村	ほ場整備			畑地かんがい			農道整備			集落排水		
		全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (km)	整備済量 (km)	整備率 (%)	全体 (地区数)	整備済量 (地区数)	整備率 (%)
奄美大島	奄美市	1,918	1,450	75.6	1,267	737	58.2	311	302	97.1	14	10	71.4
	大和村	175	174	99.4	116	116	100.0	32	29	89.1	3	1	33.3
	宇検村	169	150	88.8	94	94	100.0	29	29	99.3	3	3	100.0
	瀬戸内町	373	240	64.3	150	150	100.0	72	70	96.7	1	1	100.0
	龍郷町	201	163	81.1	20	20	100.0	70	45	64.1	0	0	0.0
	合計	2,840	2,177	76.7	1,650	1,117	67.7	510	474	92.9	21	15	71.4
喜界島	喜界町	2,500	2,306	92.2	2,260	1,689	74.7	370	367	99.2	3	3	100.0
徳之島	徳之島町	1,960	1,530	78.1	1,800	803	44.6	210	156	74.2	1	1	100.0
	天城町	1,760	1,494	84.9	1,500	462	30.8	170	129	75.9	0	0	0.0
	伊仙町	1,760	1,446	82.1	1,400	472	33.7	220	150	68.2	0	0	0.0
	合計	5,480	4,470	81.6	4,700	1,736	36.9	600	435	72.5	1	1	100.0
沖永良部島	和泊町	2,320	1,542	66.5	1,705	1,196	70.1	225	208	92.6	5	5	100.0
	知名町	2,090	1,186	56.8	1,691	817	48.3	235	148	62.9	3	3	100.0
	合計	4,410	2,728	61.9	3,396	2,013	59.3	460	356	77.4	8	8	100.0
与論島	与論町	1,000	689	68.9	863	284	32.9	120	90	75.3	1	1	100.0
奄美群島(計)		16,230	12,371	76.2	12,870	6,838	53.1	2,060	1,722	83.6	34	28	82.4
鹿児島県		103,500	71,068	68.7	56,100	29,890	53.3	18,800	11,616	61.8	62	56	90.3

(注)全体(ha)の計はラウンド数である。また、表示未満の端数により、計や率は必ずしも一致しない。

## 7-2 農業農村整備事業の実施状況

### ア 農業農村整備事業実績(平成27年度～令和元年度)

事業名	区分		平成27年度～令和元年度まで	
	事業内容	事業費(千円)		
県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	22地区	区画整理, 畑かん, 農道, 土層改良		6,884,013
県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	49地区	畑かん, 区画整理, 農道, 土層改良		17,367,619
水利施設整備(基幹水利施設保全型)	3地区	台帳整備, 機能診断及び保全計画策定, 保全対策		429,173
農業水利施設保全合理化	2地区	保全計画及び整備計画策定		40,300
農業水路等長寿命化・防災減災事業	7地区	機能診断及び保全計画策定		36,175
農地整備(通作・基幹)	1地区	改良舗装		230,867
農地整備(通作・畑網)	1地区	改良舗装		72,342
農地整備(通作・保全)	5地区	点検調査, 保全対策		123,472
県営水質保全対策(耕土流出防止)	3地区	排水路, 沈砂池整備, 暗渠排水		358,360
県営ため池整備	1地区	ため池補修		481,412
農村地域防災減災(調査計画)	5地区	計画策定		102,600
震災対策農業水利施設整備	8地区	耐震点検・調査		85,300
県営海岸保全整備	18地区	堤防工, 樋門工, 点検調査		677,847
県営中山間地域総合整備	3地区	用水施設整備, 農道, 集落道路		1,265,111
県営農地環境整備	8地区	用水施設整備, 土層改良, 農道, 鳥獣害進入防止柵		352,960
農業農村整備事業実施計画	7地区	実施計画		96,000
農業農村基盤整備実施計画	13地区	実施計画		133,500
小計	156地区			28,737,051
水利施設整備(地域農業水利施設保全型)	3地区	機能診断及び保全計画策定, 保全対策		129,200
基幹水利施設管理	2地区	施設管理		231,465
農業基盤整備促進	17地区	農道, 畑かん, 用水路		942,122
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	3地区	農道, 畑かん, 用水路		20,261
団体営農業集落排水	18地区	機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路		2,168,641
農村環境計画	2地区	農村環境計画		15,000
農村地域防災減災事業(調査計画)	10地区	ハザードマップ, 点検調査		65,640
国営造成施設管理体制整備促進事業	1地区	管理体制の整備計画・推進		27,000
小計	56地区			3,599,329
国営かんがい排水	3地区	ダム, フェームポンド, 用水路, 用水機場		16,711,164
計	215地区			49,047,544
多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金)	87地区	共同活動, 向上活動		1,622,807
合計	302地区			50,670,351

※県単独事業, 災害復旧事業は除く

イ 総 括

期日：令和3年10月末  
単位：千円

区分	事業名	令和2年度(実績)		令和3年度(計画)	
		事業量	事業費	事業量	事業費
農業生産基盤等に関する施策	県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	12地区 区画整理,畑かん	1,087,578	13地区 区画整理,畑かん	1,037,100
	県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	47地区 畑かん,土層改良,農道,土層改良	3,736,538	47地区 区画整理,畑かん,農道,土層改良	3,696,183
	水利施設整備(基幹水利施設整備型)	5地区 保全対策,施設更新	132,400	4地区 保全対策,施設更新	116,500
	農業水利施設保全合理化	3地区 機能診断・保全計画	28,200	-	-
	農業水路等長寿命化・防災減災	7地区 機能診断・保全計画	66,100	7地区 機能診断・保全計画,施設更新	80,400
	農地整備(通作・保全)	7地区 機能診断・保全計画,路面改良	55,200	7地区 機能診断・保全計画,路面改良	85,480
	農業農村基盤整備実施計画	2地区 実施計画	34,000	3地区 実施計画	32,500
	農業農村整備事業実施計画	-	-	2地区 実施計画	38,000
	小計	83地区	5,140,016	83地区	5,086,163
	基幹水利施設管理	2地区 施設管理	66,625	2地区 施設管理	76,875
	農業基盤整備促進	12地区 農道,排水ポンプ,排水路	189,704	10地区 農道,排水ポンプ,排水路	180,147
	水利施設整備(地域農業水利施設保全)	2地区 ため池,揚水機場	62,300	-	-
	国営造成施設管理体制整備促進	1地区 操作体制整備	13,177	1地区 操作体制整備	13,477
	小計	17地区	331,806	13地区	270,499
	国営かんがい排水	1地区 ダム,用水路,揚水機場	2,191,082	2地区 ダム,用水路,揚水機場	1,129,397
	計	101地区	7,662,904	98地区	6,486,059
	農村地域の防災減災対策	県営水質保全対策(耕土流出防止)	1地区 排水路,沈砂地整備,暗渠排水	62,200	1地区 排水路,沈砂地整備,暗渠排水
震災対策農業水利施設整備		7地区 点検調査,計画策定	216,000	-	-
農村地域防災減災(調査計画)		1地区 調査計画	10,500	-	-
県営海岸保全施設整備(高潮)		2地区 高潮対策	99,595	2地区 高潮対策	132,550
県営ため池整備		2地区 ため池改修	120,800	3地区 ため池改修	216,000
県営用排水施設整備		1地区 排水路	21,205	1地区 排水路	58,200
小計		14地区	530,300	7地区	470,350
団体営農村地域防災減災(調査計画)		3地区 ハザードマップ作成	6,000	1地区 ハザードマップ作成	10,000
計	17地区	536,300	8地区	480,350	
魅力ある農村づくり	中山間地域総合整備	3地区 農業用排水,農道,集落排水路	307,687	3地区 農業用排水,農道,集落排水路	256,012
	県営農地環境整備事業	2地区 農業用排水,鳥獣害侵入防止柵	120,840	1地区 農道,農業用排水,鳥獣害侵入防止柵	42,400
	小計	5地区	428,527	4地区	298,412
	農村環境計画	1地区 環境計画策定	5,000	-	-
	団体営農業集落排水	9地区 処理施設,管路	431,233	11地区 計画策定,処理施設,管路	443,901
計	15地区	864,760	15地区	742,313	
合計	133地区	9,063,964	121地区	7,708,722	
多面的機能支払交付金	88地区 農地維持活動・資源向上活動	355,155	68地区 農地維持活動・資源向上活動	361,569	
総計	221地区	9,419,119	189地区	8,070,291	

## ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況

### 喜界地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備済	県営畑総事業	嘉手浦地区	平8～平18	2,670	290	
		嘉手浦2期地区	平10～平17	1,281	160	
		ムチャカナ地区	平9～平24	7,625	926	
		湾頭原地区	平13～平18	879	115	
		第二島中地区	平18～平22	774	83	
		5地区			13,229	1,574

### 喜界島地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備中	県営畑総事業	手久津久地区	平21～令5	2,053		71.8
		荒木中央地区	平23～令7	2,907		98.2
		中里地区	平26～令13	2,561		89.5
		大朝戸地区	平30～令9	773		23.5
		4地区			8,294	

徳之島用水地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備済	県営畑総事業	西阿木名地区	平16～平22	464		22
		第一阿権地区	平16～平22	1,157		43
		三崎地区	平14～平23	3,814	50	
		木之香地区	平15～平17	3,070	41	
		第一天北中部地区	平15～平20	428	(一次) 101	
		第二天北中部地区	平16～平21	385	(一次) 96	
		天北松原地区	平17～平22	625	(一次) 133	
		手々地区	平17～平23	335	(一次) 57	
		天南兼久地区	平19～平24	423	(一次) 139	
		亀津地区	平9～平25	1,707		65
		目手久地区	平10～平25	3,152		82
		山地区	平19～平25	532	(一次) 118	
		第二阿権地区	平17～平26	1,496		50
		上晴地区	平11～平27	2,329		111
		第一面縄2期地区	平21～平27	382		12
		小島河地地区	平12～平28	2,300		98
		第一面縄地区	平20～平30	1,438		37
		第二当部地区	平23～令2	734	53	7
<b>18地区</b>				<b>24,771</b>	<b>788</b>	<b>527</b>
整備中	県営畑総事業	第二面縄1期地区	平23～令3	1,809		45
		第二面縄2期地区	平24～令4	1,987		48
		第一母志地区	平20～令4	1,488	96	
		第一浅間地区	平20～令5	1,087	81	
		第二浅間地区	平21～令4	1,006	75	
		第一南亀地区	平21～令3	1,155	56	9
		第一花徳地区	平22～令4	2,113	163	
		第一大和城地区	平22～令4	911	77	
		第二下久志地区	平23～令4	970	65	
		第二尾母1期地区	平24～令4	1,380	93	
		第一松原1期地区	平24～令5	1,467	153	
		第二尾母2期地区	平25～令4	1,205	96	
		第一松原2期地区	平25～令5	1,517	197	
		喜念地区	平25～令5	4,063	127	63
		徳之島北部地区	平26～令5	2,456	195	
		兼久・大津川・瀬滝地区	平26～令6	3,574	297	
		木之香阿権地区	平26～令6	1,905	133	
		第二南亀地区	平27～令6	2,682	110	23
		第二大和城地区	平27～令6	2,341	153	
		崎原地区	平27～令6	2,675	149	21
		第一南部地区	平28～令6	3,892	184	26
		糸木名地区	平28～令6	1,009	56	
		西部地区	平29～令6	2,838	190	
		第一尾母1期地区	平30～令6	1,473	75	
		第一尾母2期地区	令1～令6	1,584	120	
		東部1期地区	令1～令6	976	58	
		東部2期地区	令2～令6	693	34	
<b>27地区</b>				<b>50,255</b>	<b>3,031</b>	<b>234</b>



沖永良部地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整備済	県営かん排事業	余多地区	平9～平19	1,385	291	
	県営畑総事業	知名東部地区	昭56～平16	572	47	
		根折東地区	平13～平20	796		41
		根折西地区	平15～平21	533		26
		第一矢護仁屋地区	平14～平21	656		36
		第二矢護仁屋地区	平15～平21	426		23
		筒岩地区	昭57～平22	2,652	129	
		根折南地区	平16～平22	599		31
		畦布地区	平16～平22	631		33
		知名西部地区	昭60～平24	1,185	145	
		第二畦布地区	平17～平24	512		21
		伊美地区	平18～平24	619		30
		第三畦布地区	平19～平24	337		15
		芦清良地区	平19～平24	821	93	
		第一西原地区	平20～平28	666		26
		朝知野地区	平21～平27	985		41
		外俣地区	平23～平28	610		29
		白瀬地区	平22～平29	1,459		69
		第二西原地区	平23～平29	408		13
		根折地区	平24～平30	1,253	97	1
第四畦布地区	平25～平30	1,182		40		
余多1期地区	平22～令2	501	33			
第二伊美地区	平27～令2	432		13		
畑かんモデル設置事業	正名地区	平21～平25	292	23		
<b>24地区</b>				<b>19,512</b>	<b>858</b>	<b>488</b>
整備中	県営畑総事業	余多2期地区	平24～令3	988	84	
		畦布地区	平26～令3	740	52	
		正名地区	平26～令5	1,804	136	
		瀬利覚地区	平27～令6	1,071	74	
		田皆・矢護仁屋地区	平27～令6	2,015	143	
		手々知名地区	平28～令3	363	24	
		伊美地区	平28～令5	1,090	69	
		外俣地区	平29～令6	474	27	
		朝知野地区	平29～令4	613	40	
		白瀬地区	平30～令5	968	66	
		畦布第二地区	令1～令6	933	59	
		伊美第二地区	令2～令5	189	13	
	<b>12地区</b>				<b>11,248</b>	<b>788</b>

### 7-3 ダム諸元表

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：令和3年10月末

#### ア 国営ダムの諸元

地区名	喜界地区		徳之島用水地区		沖永良部地区	喜界島地区
	一期	二期	一期	二期		
受益面積	1,677ha		3,451ha		1,497ha	2,257ha (新規637ha, 既存1,620ha)
ダム名	喜界地下ダム		徳之島ダム		沖永良部地下ダム	喜界第2地下ダム
総事業費	16,640,186千円	8,484,087千円	40,990,883千円	17,091,665千円	35,000,000千円	31,000,000千円
	計 25,124,273千円		計 58,082,548千円			
地区調査	H1～H2		H2～H5		H11～H15	H28～H30
全体実施設計	H3		H6～H8		H16～H18	R元～R2
事業実施工期	H4～H13	H7～H15	H9～H29	H13～H28	H19～R7	R3～R17
主要工事諸元	(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,330千m <sup>3</sup> 堤高 35.0m 堤長 2,280m (用水路) 46.0km 揚水機場4箇所 ファームポンド6箇所		(ダム) 1基 中心遮水ゾーン型 ロックフィルダム 有効貯水量 7,300千m <sup>3</sup> 堤高 56.3m 堤長 266m (用水路) 128km 揚水機場1箇所 加圧機場8箇所 調整池2箇所 ファームポンド12箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 596千m <sup>3</sup> 堤高 48.2m 堤長 2,669m (用水路) 44.1km 揚水機場1箇所 吐水槽1箇所 ファームポンド2箇所	(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,190千m <sup>3</sup> 堤高 北提 39.4m 南提 28.0m 堤長 北提 1,770m 南提 1,960m (用水路) 15.4km 揚水機場1箇所 ファームポンド2箇所
備考			H28.2月 一部通水 H29.10月 完工式		H27.1月 一部通水	【新設】

イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
轟木	徳之島町	昭33～ 昭36	m 16.7	m 82	185,000m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 188,880m <sup>3</sup>	徳之島町	・県営畑総花徳地区で整備済み。 工期 昭55～平14 事業費 5,569百万円 事業量 畑かん 186ha 区画整理 274ha
母間	徳之島町	昭33～ 昭38	17.8	89	115,400m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 117,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・県営畑総第二母間地区で整備済み。 工期 平元～平15 事業費 3,858百万円 事業量 畑かん 98ha 区画整理 106ha
南部	天城町	昭40～ 昭44	25.2	140	339,000m <sup>3</sup> 農業用 298,320m <sup>3</sup> 水道用 40,680m <sup>3</sup> 総貯水量 375,000m <sup>3</sup>	天城町	・県営畑総第二天城南地区で整備済み。 工期 昭57～平16 事業費 2,591百万円 事業量 畑かん 126ha 区画整理 95ha
西部	伊仙町	昭39～ 昭42	16.7	72	154,000m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 155,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・県営畑総三崎地区で整備済み。 工期 昭63～平23 事業費 3,814百万円 事業量 畑かん 67ha 区画整理 87ha
東部	伊仙町	昭44～ 昭47	19.0	54	130,000m <sup>3</sup> 農業用 118,820m <sup>3</sup> 水道用 11,180m <sup>3</sup> 総貯水量 153,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・県営畑総伊仙東部地区で整備済み。 工期 昭58～平11 事業費 2,237百万円 事業量 畑かん 69ha 区画整理 82ha

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
大川	奄美市	昭45～昭55 嵩上げ 昭58～昭62 (市単独)	m 49.2 (33.7)	m 161.4 (113.5)	2,180,000m <sup>3</sup> 農業用 260,000m <sup>3</sup> 水道用 1,920,000m <sup>3</sup> 総貯水量 2,320,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営畑総事業大川地区で整備済み。 工期 昭45～昭55 事業費 3,178百万円 (うち農業 2,340百万円)
神嶺	徳之島町	昭50～昭58	33.8	170	678,000m <sup>3</sup> 農業用 518,670m <sup>3</sup> 水道用 159,330m <sup>3</sup> 総貯水量 808,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総神嶺地区で整備済み。 工期 昭50～昭63 事業費 6,534百万円 事業量 (ダム建設費 1,694百万円) 畑かん 243ha 区画整理 258ha
伊仙中部	伊仙町	昭54～昭62	29.0	224	970,000m <sup>3</sup> 農業用 872,030m <sup>3</sup> 水道用 97,970m <sup>3</sup> 総貯水量 1,220,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙中部地区で整備済み。 工期 昭54～平16 事業費 12,175百万円 事業量 畑かん 222ha 区画整理 278ha
須野	奄美市	昭61～平9	27.5	142	950,000m <sup>3</sup> 農業用水と 上水道 総貯水量 990,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営かん排事業笠利東部地区で整備済み。 工期 昭61～平18 事業費 8,553百万円 (ダム建設費 3,870百万円) 事業量 畑かん 340ha ・ 県営畑総で整備中 笠利東部1期地区 工期 平22～R4 事業費 1,119百万円 事業量 畑かん 51.7ha

## 7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：令和3年10月末

### 県 管 理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長 m
大和村海岸	徳 浜	S54. 9. 17	起点：大島郡大和村大字戸円字森1922番地の標杭	165
			終点：大島郡大和村大字名音字嶺山21番地	
宇検村海岸	湯 湾	H19. 1. 30	起点：大島郡宇検村大字湯湾字村内716番の4の起点標柱	1,553
			終点：大島郡宇検村大字生勝字小カタ脇1265番地の起点標柱	
			終点：大島郡宇検村大字生勝字アカタ脇1582番地の終点標柱	
	桁 蔵	H 4. 3. 27	起点：大島郡宇検村大字平田字大タエン2662番地の起点標柱	430
			終点：大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No. 9の標柱	
	タ エ ン	H 4. 3. 2	起点：大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No. 9の標柱	705
			終点：大島郡宇検村大字平田字大タエン2743番地No. 9の標柱	
瀬戸内町海岸	白 浜	H 2. 12. 19	起点：大島郡瀬戸内町大字阿室釜字大勝原613番地の起点標柱	606
			終点：大島郡瀬戸内町大字伊須字津根32番地北端	
	伊 須	S54. 9. 17	起点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1360番地の起点標柱	1,167
			終点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1376番地	
	神 ノ 子	S59. 10. 15	起点：大島郡瀬戸内町大字網野字子小浜41番地先	450
終点：大島郡瀬戸内町大字網野字子小浜1番地先				
網 野 子	H10. 8. 12	起点：大島郡瀬戸内町大字蘇刈字名護長40番地先	385	
		終点：大島郡瀬戸内町大字蘇刈字大崩1番地先		
大 崩	H 6. 1. 21	起点：小和瀬川下流左岸河川ブロック天端杭中心に取り軸から237度16分の点	263	
		終点：X軸から182度05分 No. 9からNo. 10(EP)へL=72mの点		
奄美市住用町海岸	小 和 瀬	H11. 5. 28	起点：大島郡龍郷町瀬留字瀬モ田原727番地	256
龍郷町海岸	瀬 留	S57. 1. 25	起点：大島郡龍郷町瀬留字浜田原71番地の北角	750
			終点：奄美市笠利町大字須野字アママル738番地東の一角	
奄美市笠利町海岸	崎 原	H10. 8. 12	起点：奄美市笠利町大字須野字アママル707番地東の一角	390
			終点：奄美市笠利町大字須野字アママル707番地東の一角	
	用	H10. 8. 12	起点：奄美市笠利町大字笠利字小濱316番地東の一角	1,137
			終点：奄美市笠利町大字笠利字小濱316番地東の一角	
喜界町海岸	塩 道	S56. 3. 27	起点：大島郡喜界町大字塩道字城久山1458番地の先	374
			終点：大島郡喜界町大字塩道字屈那23番地	
	佐 手 久	H 9. 4. 30	起点：大島郡喜界町大字佐手久字下茂2797-1番地の先	1,044
			終点：大島郡喜界町大字塩道字屈那19-1番地の先	
伊 実 久	H17. 9. 2	起点：大島郡喜界町大字小野津字長田子294番1地先の起点標柱	2,374	
		終点：大島郡喜界町大字伊砂字長迫465番地2地先		
白 水	H18. 12. 5	起点：大島郡喜界町大字白水字白川26番1地先の起点標柱	669	
		終点：大島郡喜界町大字白水字白川26番1地先の起点標柱		
徳之島町海岸	下 久 志	H10. 7. 24	起点：大島郡徳之島町大字下久志字堀切1063番地東の一角	720
			終点：大島郡徳之島町大字下久志字田ノ行717番地東の一角	
	手 々	H10. 3. 13	起点：大島郡徳之島町大字手々字ヲノ3051番地1の起点標柱	1,566
			終点：大島郡徳之島町大字手々字崎原474番地の西の一角	
天城町海岸	千 間	H元. 11. 17	起点：大島郡天城町大字天津川字千間988番地の起点標柱	676
			終点：大島郡天城町大字兼久字千間1622番地の終点標柱	
与論町海岸	ハキピナ	S43. 1. 24	起点：大島郡与論町大字立長字長泊1624番地東角	745
			終点：大島郡与論町大字立長字茶泊2977番地北角	

### 市町村管理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長 m
奄美市海岸	知 名 瀬	S36. 8. 21	起点：奄美市名瀬大字知名瀬字新金久2362番地の4の南端	482
			終点：奄美市名瀬大字知名瀬字平松2327番地の乙北端	
	芦 花 部	S36. 8. 21	起点：奄美市名瀬大字芦花部字金久田1番地のイ北角	438
			終点：奄美市名瀬大字芦花部字村津1788番地の北角	
宇検村海岸	池 間	S37. 6. 1	起点：大島郡宇検村大字久志字ウクシ1350番地西の一角	295
			終点：大島郡宇検村大字久志字トハラ1480番地の東の一角	
	長 浜	S36. 6. 1	起点：大島郡宇検村大字久志字長浜1488番地西の一角	270
			終点：大島郡宇検村大字久志字長浜1516番地の東の一角	
大和村海岸	ヒ エ ン	H 2. 3. 7	起点：大島郡大和村大字戸円字ヒエン1691番地	881
			終点：大島郡大和村大字戸円字福地1903番地の終点標柱	
瀬戸内町海岸	秋 徳	S42. 2. 13	起点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字丸田1124番地北角	384
			終点：大島郡瀬戸内町大字秋徳字脇田1341番地南角	
	阿 多 地	S43. 2. 28	起点：大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原7番地南角	310
			終点：大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原17番地北角	
天城町海岸	松 原	S56. 7. 29	起点：大島郡天城町大字岡前字馬塔88番地の西角	827
			終点：大島郡天城町大字松原字小島146番地の北角	
和泊町海岸	喜 美 留	S43. 1. 24	起点：大島郡和泊町大字喜美留字笠瀬当552番地東南角	583
			終点：大島郡和泊町大字喜美留字高辻1091番地南角	
与論町海岸	雨 水	S37. 6. 1	起点：大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地西の一角	377
			終点：大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地東の一角	
	皆 田	S37. 6. 1	起点：大島郡与論町大字古里字ガケン2140番地の3南の一角	190
終点：大島郡与論町大字那間字皆田792番地北の一角				
	ク ズ レ	S37. 6. 1	起点：大島郡与論町大字古里字出毛16番地西の一角	402
			終点：大島郡与論町大字古里字出毛16番地東の一角	

## 7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要

水土里サークル活動資料：大島支庁農村整備課，大島支庁各事務所(令和3年10月時点)  
対象農用地面積資料：「平成30年度確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況」調査

	市町村	令和2年度			令和3年度			対象農用地面積 (ha)	取組面積/ 対象農用地面積 (%)
		地区数	取組面積 (ha)	事業費 (千円)	地区数	取組面積 (ha)	事業費 (千円)		
奄美大島	奄美市	23	659	23,213	23	659	23,210	1,722	38.3%
	大和村	1	53	1,528	1	53	1,528	192	27.6%
	宇検村	5	75	2,178	5	75	2,178	148	50.7%
	瀬戸内町	9	126	3,941	9	126	3,941	272	46.3%
	龍郷町	4	43	1,479	4	43	1,458	296	14.5%
小計		42	956	32,339	42	956	32,315	2,630	36.3%
喜界島	喜界町	2	1,563	30,160	2	1,563	30,160	2,576	60.7%
小計		2	1,563	30,160	2	1,563	30,160	2,576	60.7%
徳之島	徳之島町	10	1,524	46,939	10	1,524	46,939	2,169	70.3%
	天城町	2	1,291	41,141	2	1,291	40,986	1,838	70.2%
	伊仙町	1	1,174	37,007	1	1,192	36,711	2,432	49.0%
小計		13	3,988	125,086	13	4,007	124,636	6,439	62.2%
沖永良部島	和泊町	21	1,805	65,392	1	1,818	69,315	2,305	78.9%
	知名町	1	1,792	76,962	1	1,852	79,909	2,239	82.7%
小計		22	3,597	142,354	2	3,670	149,224	4,544	80.8%
与論島	与論町	9	779	25,215	9	779	25,234	1,096	71.1%
小計		9	779	25,215	9	779	25,234	1,096	71.1%
奄美群島計		88	10,883	355,155	68	10,974	361,568	17,284	63.5%
県全体		624	45,737	2,196,310	588	46,430	2,221,370	103,617	44.8%
割合（群島計/県）（%）		14.1%	23.8%	16.2%	11.6%	23.6%	16.3%	16.7%	141.7%

※ 少数以下四捨五入に伴い，計は一致しない。