

# 第7章 農業農村整備

1 概況	129
(1) 農業生産基盤等に関する施策	
(2) 農村地域の防災減災対策	
(3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興	
(4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）	
7-1 農業農村整備事業の整備水準	130
7-2 農業農村整備事業の実施状況	131
ア 農業農村整備事業実績（平成23年度～27年度）	
イ 総括	
ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況	
7-3 ダム諸元表	135
ア 国営ダムの諸元	
イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）	
7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）	138
7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要	139



# 1 概 況

奄美群島を各島別にみると、奄美大島の北部は比較的平坦地に恵まれているが、南部は大半が山岳地帯であり、耕地や集落は海岸に点在している。喜界島、徳之島西部、沖永良部島及び与論島は隆起さんご礁のため平坦地が多く、比較的耕地に恵まれている。

「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」等に沿って、各種農業農村整備事業を導入し、奄美群島の整備状況は、平成29年3月時点で、畑地かんがい49.5%、ほ場整備75.5%、農道整備81.6%となっている。

## (1) 農業生産基盤等に関する施策

### かんがい排水事業

農業用水を安定確保し、栽培管理の合理化や新作目の導入など農業生産性の向上を図るため整備を進める。

徳之島、沖永良部島では、国営事業によるダムの新設により水源整備を進め国営徳之島用水地区は29年度には完了する。

### 畑地帯総合整備事業

土地の有効利用や農作業の効率化・機械化など生産性向上のため、畑地かんがいや区画整理、農道、土層改良などを総合的に整備する。

### 農道整備事業

農業経営の大規模化に伴い大型化する農業機械の安全通行の確保や農業用資材の搬入・農作物輸送の効率化、併せて快適な農村生活環境を実現するため整備を進める。

また、過去に整備した農道の点検診断や保全対策を実施し長寿命化を図る。

### 農業基盤整備促進事業

農業の生産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立を促進するため、地域の実情に即したきめ細かい生産基盤の整備を進める。

## (2) 農村地域の防災減災対策

農地の保全や、用排水路、ため池等農業用施設の災害を未然に防止するため、施設の機能診断調査や整備を進める。

## (3) 快適で魅力ある農村づくり・中山間地域の振興

### 中山間地域総合整備事業・農地環境整備事業

中山間地域は、地形や交通網などの条件が不利なこともあり、高齢化や過疎化による耕作放棄が進みつつある。そこで中山間地域を活性化するため、生活基盤・生産基盤の両面から地域条件を活かす総合的な整備に取り組む。

## (4) 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）

農業・農村は、食料の生産のほか、国土保全や水源かん養、景観形成など多面的な機能を有している。この多面的機能を地域ぐるみで守っていく施策として平成19年度より導入され、県では、この対策を「水土里サークル活動」と呼び、共生・協働の実践活動の一つとして推進している。

奄美群島では、「結い」の力により多様な活動が展開されている。

## 7-1 農業農村整備事業の整備水準

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
生活排水対策室  
期日：平成29年3月末  
単位：ha・km・%

島名	市町村	ほ場整備			畑地かんがい			農道整備			集落排水		
		全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (ha)	整備済量 (ha)	整備率 (%)	全体 (km)	整備済量 (km)	整備率 (%)	全体 (地区数)	整備済量 (地区数)	整備率 (%)
奄美大島	奄美市	1,918	1,450	75.6	1,267	734	57.9	311	296	95.1	17	10	58.8
	大和村	175	174	99.4	116	116	100.0	32	29	89.1	3	1	33.3
	宇検村	169	150	88.8	94	94	100.0	29	29	99.3	3	3	100.0
	瀬戸内町	373	240	64.3	150	150	100.0	72	68	94.9	1	1	100.0
	龍郷町	201	163	81.1	20	20	100.0	70	45	64.1	0	0	0.0
	合計	2,840	2,177	76.6	1,650	1,114	67.5	510	466	91.4	24	16	66.7
喜界島	喜界町	2,500	2,270	90.8	1,860	1,689	90.8	370	359	96.9	3	3	100.0
徳之島	徳之島町	1,960	1,508	76.9	2,000	689	34.5	210	152	72.5	1	1	100.0
	天城町	1,760	1,488	84.5	1,600	330	20.6	170	128	75.4	0	0	0.0
	伊仙町	1,760	1,417	80.5	1,500	520	34.7	220	150	68.2	0	0	0.0
	合計	5,480	4,413	80.5	5,100	1,540	30.2	600	430	71.7	1	1	100.0
沖永良部島	和泊町	2,320	1,534	66.1	1,705	1,067	62.7	225	203	90.3	5	5	100.0
	知名町	2,090	1,180	56.4	1,691	672	39.7	235	138	58.5	3	3	100.0
	合計	4,410	2,714	61.5	3,396	1,739	51.2	460	341	74.1	8	8	100.0
与論島	与論町	1,000	688	68.8	863	284	32.9	120	85	70.7	1	1	100.0
奄美群島(計)		16,230	12,262	75.5	12,869	6,366	49.5	2,060	1,681	81.6	37	29	78.4
鹿児島県		103,450	70,600	68.2	56,050	28,515	50.8	18,790	11,476	61.0	76	56	73.7

(注)全体(ha)の計はラウンド数である。また、表示未満の端数により、計や率は必ずしも一致しない。

## 7-2 農業農村整備事業の実施状況

### ア 農業農村整備事業実績(平成23年度～27年度)

事業名	平成23年度～27年度まで		
	区分	事業内容	
		事業費(千円)	
県営畑地かんがい推進モデルほ場設置	1地区	畑かん	157,600
県営畑地帯総合整備(担い手育成型)	34地区	区画整理, 畑かん, 農道, 土層改良	15,462,301
県営畑地帯総合整備(担い手支援型)	41地区	畑かん, 区画整理, 土層改良, 農道	12,801,480
基幹水利ストックマネジメント	4地区	台帳整備, 機能診断及び保全計画策定, 保全対策	167,930
農業水利施設保全合理化	7地区	保全計画及び整備計画策定	205,700
農地整備(通作・基幹)	1地区	改良舗装	290,900
農地整備(通作・過疎)	2地区	改良舗装	653,516
農地整備(通作・畑網)	1地区	改良舗装	239,111
農地整備(通作・保全)	2地区	点検調査, 保全対策	190,167
県営ため池整備	1地区	ため池補修	169,000
県営水質保全対策(耕土流出防止)	4地区	排水路, 沈砂池整備, 暗渠排水	496,226
県営海岸保全整備	3地区	堤防工, 樋門工, 点検調査	226,762
震災対策農業水利施設整備	15地区	耐震点検・調査	95,382
農村地域防災減災(調査計画)	2地区	計画策定	93,900
県営中山間地域総合整備	4地区	用水施設整備, 農道, 鳥獣害侵入防止柵, 集落道路	526,000
県営農地環境整備	9地区	用水施設整備, 土層改良, 農道, 鳥獣害進入防止柵	973,089
地域用水環境整備	1地区	親水景観施設, 水質浄化施設	40,615
小水力等農村地域資源利活用促進	3地区	マスタープラン作成	12,000
農業農村整備事業実施計画	21地区	実施計画	270,000
農業農村基盤整備実施計画	8地区	実施計画	112,635
<b>小計</b>	<b>164地区</b>		<b>33,184,314</b>
地域農業水利施設ストックマネジメント事業	1地区	機能診断及び保全計画策定, 保全対策	95,200
基幹水利施設管理	1地区	施設管理	168,005
農業基盤整備促進	4地区	農道, 畑かん, 用水路	234,834
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	8地区	農道, 畑かん, 用水路	164,651
団体営農業集落排水	13地区	機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	1,876,991
農村環境計画	2地区	農村環境計画	9,000
国営造成施設管理体制整備促進事業	1地区	管理体制の整備計画・推進	27,000
<b>小計</b>	<b>30地区</b>		<b>2,575,681</b>
国営かんがい排水	3地区	ダム, ファームポンド, 用水路, 用水機場	25,993,775
<b>計</b>	<b>197地区</b>		<b>61,753,770</b>
多面的機能支払交付金(即農地・水保全管理支払交付金)	149地区	共同活動, 向上活動	1,211,186
<b>合計</b>	<b>346地区</b>		<b>62,964,956</b>

※県単独事業, 災害復旧事業は除く

# イ 総 括

期日：平成29年10月末  
単位：千円

区分	区 分 事 業 名	平 成 28 年 度 (実 績)		平 成 29 年 度 (計 画)	
		事 業 量	事 業 費	事 業 量	事 業 費
農業生産基盤等に関する施策	県営畑地帯総合整備（担い手育成型）	16地区 区画整理, 畑かん	1,050,328	13地区 区画整理, 畑かん	1,159,491
	県営畑地帯総合整備（担い手支援型）	35地区 畑かん, 土層改良, 農道, 土層改良	3,184,503	41地区 区画整理, 畑かん, 農道, 土層改良	3,827,169
	水利施設整備（基幹水利施設整備型）	3地区 保全対策	81,850	2地区 保全対策	36,837
	農地整備（通作・基幹）	1地区 農道(改良・舗装)	78,600	1地区 農道(改良・舗装)	32,100
	農地整備（通作・畑網）	1地区 農道(舗装)	10,700	1地区 農道(舗装)	16,000
	農地整備（通作・保全）	1地区 保全対策	25,928	1地区 点検調査	21,000
	農業水利施設保全合理化		—	1地区 機能診断・保全計画	6,300
	農業農村整備事業実施計画	1地区 実施計画	18,000	1地区 実施計画	17,000
	農業農村基盤整備実施計画	4地区 実施計画	56,000		—
	小 計	62地区	4,505,909	61地区	5,115,897
	基幹水利施設管理	1地区 施設管理	33,000	1地区 施設管理	34,600
	農業基盤整備促進	9地区 農道	308,568	9地区 農道, 排水ポンプ, 排水路	162,390
	団体営農業水利施設保全合理化		—	1地区 ため池	10,200
	小 計	10地区	341,568	11地区	207,190
	国 営 か ん が い 排 水	3地区 ダム, 用水路, 揚水機場	4,285,000	2地区 ダム, 用水路, 揚水機場	3,123,819
	計	75地区	9,132,477	74地区	8,446,906
	農村地防災減災対策	県営水質保全対策（耕土流出防止）	3地区 排水路, 沈砂地整備, 土層改良	41,660	3地区 排水路, 沈砂地整備, 土層改良
農村地域防災減災（調査計画）		1地区 調査計画	7,300	2地区 調査計画	30,300
県営海岸保全施設整備（点検調査, 高潮）		15地区 点検調査, 長寿命化計画, 高潮対策	145,200	4地区 点検調査, 長寿命化計画, 高潮対策	210,272
県 営 た め 池 整 備		1地区 ため池改修	151,700	1地区 ため池改修	115,756
小 計		20地区	345,860	10地区	428,988
団体営農村地域防災減災（調査計画）		1地区 調査計画	3,090	4地区 調査計画	24,700
計	21地区	348,950	14地区	453,688	
魅力ある農村づくり	中山間地域総合整備	1地区 農業用排水, 農道, 活性化施設	262,730	2地区 農業用排水, 農道, 用地整備	160,060
	県営農地環境整備事業	4地区 農道, 農業用排水, 鳥獣害侵入防止柵	47,740	3地区 農道, 農業用排水, 鳥獣害侵入防止柵	77,100
	小 計	5地区	310,470	5地区	237,160
	農 村 環 境 計 画	1地区 農村環境計画	5,000		—
	団 体 営 農 業 集 落 排 水	10地区 機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	477,999	12地区 機能診断, 計画策定, 処理施設, 管路	422,775
	小 計	11地区	482,999	12地区	422,775
	計	16地区	793,469	17地区	659,935
合 計	112地区	10,274,896	105地区	9,560,529	
多 面 的 機 能 支 払 交 付 金	131地区 農地維持活動・資源向上活動	296,914	113地区 農地維持活動・資源向上活動	340,359	
総 計	243地区	10,571,810	218地区	9,900,888	

ウ 国営事業に係る付帯県営事業の実施状況

喜界地区

区分	事業名	地区名	工期	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	
					畑かゝん	区画整理
整備済	県営畑総事業	嘉手浦地区	平8～平18	2,670	290	
		嘉手浦2期地区	平10～平17	1,281	160	
		ムチャカナ地区	平9～平24	7,625	926	
		湾頭原地区	平13～平18	879	115	
		第二島中地区	平18～平22	774	83	
		<b>5地区</b>			<b>13,229</b>	<b>1,574</b>

徳之島用水地区

区分	事業名	地区名	工期	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	
					畑かゝん	区画整理
整備済	県営畑総事業	西阿木名地区	平16～平22	443		22
		第一阿権地区	平16～平22	1,112		43
		三崎地区	平14～平22	577	50	
		木之香地区	平15～平17	348	41	
		第一天北中部地区	平15～平20	295	(一次) 101	
		第二天北中部地区	平16～平21	299	96	
		天北松原地区	平17～平22	488	(一次) 139	
		手々地区	平17～平23	279	(一次) 57	
		天南兼久地区	平19～平24	320	139	
		亀津地区	平9～平25	1,711		65
		目手久地区	平10～平25	3,231		82
		山地区	平19～平25	532	(一次) 118	
		第二阿権地区	平17～平26	1,498		50
		上晴地区	平11～平28	2,329		113
		第一面縄2期地区	平21～平27	383		22
		小島河地地区	平12～平29	2,300		98
<b>16地区</b>			<b>16,145</b>	<b>741</b>	<b>495</b>	
整備中	県営畑総事業	第一面縄地区	平20～平30	1,509		37
		第二面縄1期地区	平23～平33	1,670		46
		第二面縄2期地区	平24～平34	1,584		48
		第一母志地区	平20～平33	1,430	96	
		第一浅間地区	平20～平33	1,048	81	
		第二浅間地区	平21～平33	961	75	
		第一南亀地区	平21～平30	1,129	56	9
		第一花徳地区	平22～平33	2,023	163	
		第一大和城地区	平22～平33	924	77	
		第二下久志地区	平23～平33	963	65	
		第二当部地区	平23～平33	1,136	60	13
		第二尾母1期地区	平24～平31	1,315	93	
		第一松原1期地区	平24～平31	1,395	153	
		第二尾母2期地区	平25～平32	1,167	96	
		第一松原2期地区	平25～平32	1,424	197	
		喜念地区	平25～平33	3,645	127	63
		徳之島北部地区	平26～平33	2,256	195	
		兼久大津川瀬滝地区	平26～平33	3,296	297	
		木之香阿権地区	平26～平33	1,801	133	
		第二南亀地区	平27～平33	2,482	110	23
		第二大和城地区	平27～平33	2,159	153	
		崎原地区	平27～平33	2,442	149	21
		第一南部地区	平28～平33	3,472	181	24
		糸木名地区	平28～平33	931	56	
		西部地区	平29～平36	2,573	181	
<b>25地区</b>			<b>44,735</b>	<b>2,794</b>	<b>284</b>	

沖永良部地区

区 分	事 業 名	地 区 名	工 期	事 業 費 (百万円)	事 業 量 (ha)	
					畑 か ん	区 画 整 理
整 備 済	県営かん排事業	余多地区	平9～平19	1,386	291	
	県営畑総事業	知名東部地区	昭56～平16	572	47	40
		根折東地区	平13～平20	796		26
		根折西地区	平15～平21	533		36
		第一矢護仁屋地区	平14～平21	656		23
第二矢護仁屋地区		平15～平21	426			
筒岩地区		昭57～平22	2,652	129		
根折南地区		平16～平22	599		31	
畦布地区		平16～平22	631		33	
知名西部地区		昭60～平24	1,185	145		
第二畦布地区		平17～平24	512		22	
伊美地区		平18～平24	619		31	
第三畦布地区		平19～平24	337		15	
芦清良地区		平19～平24	821	93		
第一西原地区		平20～平28	666		26	
朝知野地区	平21～平27	981		41		
外俣地区	平23～平28	610		29		
畑かんモデル設置事業	正名地区	平21～平25	292	23		
<b>18地区</b>				<b>14,273</b>	<b>728</b>	<b>352</b>
整 備 中	県営畑総事業	白瀬地区	平22～平29	1,589		69
		第二西原地区	平23～平29	433		13
		余多1期地区	平22～平30	458	30	
		余多2期地区	平24～平32	959	84	
		根折地区	平24～平30	1,579	97	1
		第四畦布地区	平25～平30	1,213		39
		畦布地区	平26～平31	719	53	
		正名地区	平26～平31	1,723	136	
		第二伊美地区	平27～平32	419		13
		瀬利覚地区	平27～平32	1,002	74	
		田皆・矢護仁屋地区	平27～平34	1,887	143	
		手々知名地区	平28～平33	335	24	
		伊美地区	平28～平33	1,011	69	
		外俣地区	平29～平34	434	27	
	朝知野地区	平29～平34	560	40		
<b>15地区</b>				<b>14,321</b>	<b>777</b>	<b>135</b>



### 7-3 ダム諸元表

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：平成29年10月末

#### ア 国営ダムの諸元

地区名	徳之島用水地区		喜界地区		沖永良部地区
	一期	二期	一期	二期	
受益面積	3,451ha		1,677ha		1,497ha
ダム名	徳之島ダム		喜界地下ダム		沖永良部地下ダム
総事業費	41,438,000千円	17,562,000千円	16,640,186千円	8,484,087千円	35,000,000千円
	計 59,000,000千円		計 25,124,273千円		
地区調査	H2～H5		H1～H2		H11～H15
全体実施設計	H6～H8		H3		H16～H18
事業実施工期	H9～H29	H13～H28	H4～H13	H7～H15	H19～H33
主要工事諸元	(ダム) 1基 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム 有効貯水量 7,300千m <sup>3</sup> 堤高 56.3m 堤長 266 m (用水路) 128km 揚水機場 1箇所 加圧機場 8箇所 調整池 2箇所 ファームポンド12箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 1,330千m <sup>3</sup> 堤高 34.9m 堤長2,280m (用水路) 46.0km 揚水機場 4箇所 ファームポンド 6箇所		(地下ダム) 1基 有効貯水量 596千m <sup>3</sup> 堤高 48.2m 堤長2,414 m (用水路) 44.1km 揚水機場 1箇所 吐水槽 1箇所 ファームポンド 2箇所
備考	H28.2月 一部通水 H29.10月 完工式				H27.1月 一部通水

イ 県営ダムの諸元（堤高15m以上が対象）

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
母間	徳之島町	昭33～ 昭38	m 17.8	m 89	115,400m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 117,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総第二母間地区で整備済み。 工期 平元～平15 事業費 3,858百万円 事業量 畑かん 98ha 区画整理 106ha
南部	天城町	昭40～ 昭44	25.2	140	339,000m <sup>3</sup> 農業用 298,320m <sup>3</sup> 水道用 40,680m <sup>3</sup> 総貯水量 375,000m <sup>3</sup>	天城町	・ 県営畑総第二天城南地区で整備済み。 工期 昭57～平16 事業費 2,591百万円 事業量 畑かん 126ha 区画整理 95ha
西部	伊仙町	昭39～ 昭42	16.7	72	154,000m <sup>3</sup> (農業用のみ)  総貯水量 155,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総三崎地区で整備済み。 工期 昭63～平23 事業費 3,814百万円 事業量 畑かん 67ha 区画整理 87ha
東部	伊仙町	昭44～ 昭47	19	54	130,000m <sup>3</sup> 農業用 118,820m <sup>3</sup> 水道用 11,180m <sup>3</sup> 総貯水量 153,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙東地区で整備済み。 工期 昭58～平11 事業費 2,237百万円 事業量 畑かん 69ha 区画整理 82ha

ダム名	所在地	工期	ダムの大きさ			ダム 管理者	受益地区の整備
			堤高	堤長	有効貯水量		
大川	奄美市	昭45～ 昭55  嵩上げ 昭58～ 昭62 (市単独)	m 49.2 (33.7)	m 161.4 (113.5)	2,180,000m <sup>3</sup> 農業用 260,000m <sup>3</sup> 水道用 1,920,000m <sup>3</sup> 総貯水量 2,320,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営畑総事業大川地区で整備済み。 工期 昭45～昭55  事業費 3,178百万円 (うち農業 2,340百万円)
神嶺	徳之島町	昭50～ 昭58	33.8	170	678,000m <sup>3</sup> 農業用 518,670m <sup>3</sup> 水道用 159,330m <sup>3</sup> 総貯水量 808,000m <sup>3</sup>	徳之島町	・ 県営畑総神嶺地区で整備済み。 工期 昭50～昭63 事業費 6,534百万円 事業量 (ダム建設費 1,694百万円) 畑かん 243ha 区画整理 258ha
伊仙中部	伊仙町	昭54～ 昭62	29.0	224	970,000m <sup>3</sup> 農業用 872,030m <sup>3</sup> 水道用 97,970m <sup>3</sup> 総貯水量 1,220,000m <sup>3</sup>	伊仙町	・ 県営畑総伊仙中部地区で整備済み。 工期 昭54～平16 事業費 12,175百万円 畑かん 222ha 区画整理 278ha
須野	奄美市	昭61～ 平9	27.5	142	950,000m <sup>3</sup> 農業用水と 上水道  総貯水量 990,000m <sup>3</sup>	奄美市	・ 県営かん排事業笠利東部地区で整備済み。 工期 昭61～平18 事業費 8,553百万円 (ダム建設費 3,870百万円) 事業量 畑かん 340ha ・ 県営畑総で整備中 笠利東部1期地区 工期 平22～平30 事業費 1,339百万円 事業量 畑かん 55.7ha

## 7-4 海岸保全区域（農林水産省農村振興局所管）

資料：大島支庁農村整備課  
大島支庁各事務所  
期日：平成29年9月末

### 県 管 理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長
大和村海岸	徳 浜	S 54. 9. 17	起点 大島郡大和村大字戸円字森1922番地の標杭	165 <sup>m</sup>
			終点 大島郡大和村大字名音字崎山21番地	
宇検村海岸	湯 湾	H 19. 1. 30	起点 大島郡宇検村大字湯湾字村内716番の4の起点標柱	1, 553
			終点	
	桁 蔵	H 4. 3. 27	起点 大島郡宇検村大字生勝字小カタ脇1265番地の起点標柱 終点 大島郡宇検村大字生勝字アカタ脇1582番地の終点標柱	430
瀬戸内町海岸	白 浜	H 2. 12. 19	起点 大島郡瀬戸内町大字阿室釜字大勝原613番地の起点標柱	606
			終点	
	伊 須	S 54. 9. 17	起点 大島郡瀬戸内町大字伊須字津根32番地北端	1, 167
			終点	
	神 ノ 子	S 59. 10. 15	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1360番地の起点標柱	450
終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字散1376番地				
網 野 子	H 10. 8. 12	起点 大島郡瀬戸内町大字網野字小浜41番地先	385	
		終点 大島郡瀬戸内町大字網野字小浜1番地先		
大 崩	H 6. 1. 21	起点 大島郡瀬戸内町蘇刈字名護長40番地先	263	
		終点 大島郡瀬戸内町蘇刈字大崩1番地先		
奄美市住用町海岸	小 和 瀬	H 11. 5. 28	起点 小和瀬川下流左岸河川ブツク天端杭中心に取りX軸から237度16分の点 X軸から182度05分 No. 9からNo. 10(EP)へL=72mの点	256
龍郷町海岸	瀬 留	S 57. 1. 25	起点 大島郡龍郷町瀬留字瀬モ田原727番地 終点 大島郡龍郷町瀬留字浜田原71番地の1北角	750
奄美市笠利町海岸	崎 原	H 10. 8. 12	起点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル738番地東の一角	390
			終点 奄美市笠利町大字須野字アヤマル707番地東の一角	
喜界町海岸	塩 道	S 56. 3. 27	起点 大島郡喜界町大字塩道字城久山1458番地	374
			終点	
	佐 手 久	H 9. 4. 30	起点 大島郡喜界町大字佐手久字下茂2797-1番地の先	1, 044
			終点 大島郡喜界町大字塩道字屈那19-1番地の先	
伊 実 久	H 17. 9. 2	起点 大島郡喜界町大字小野津字長田子294番1地先の起点標柱	2, 374	
		終点 大島郡喜界町大字伊砂字長迫465番地2地先		
徳之島町海岸	下 久 志	H 10. 7. 24	起点 大島郡徳之島町大字下久志字堀切1063番地東の一角	720
			終点 大島郡徳之島町大字下久志字田ン行717番地東の一角	
天城町海岸	手 々	H 10. 3. 13	起点 大島郡徳之島町大字手々字ヲト3051番地1の起点標柱	1, 566
			終点 大島郡徳之島町大字手々字崎原474番地の1西の一角	
与論町海岸	ハキビナ	S 43. 1. 24	起点 大島郡天城町大字大津川字千間988番地の起点標柱	676
			終点 大島郡天城町大字兼久字千間1622番地の終点標柱	
与論町海岸	ハキビナ	S 43. 1. 24	起点 大島郡与論町大字立長字長泊1624番地東角	745
			終点 大島郡与論町大字立長字茶泊2977番地北角	

### 市町村管理

海岸名	地区海岸名	指定年月日	地域の起点・終点	指定延長
奄美市海岸	知 名 瀬	S 36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字知名瀬字新金久2362番地の4の南端	482 <sup>m</sup>
			終点 奄美市名瀬大字知名瀬字平松2327番地の乙北端	
宇検村海岸	芦 花 部	S 36. 8. 21	起点 奄美市名瀬大字芦花部字金久田1番地のイ北角	438
			終点 奄美市名瀬大字芦花部字村津1788番地の北角	
大和村海岸	池 間	S 37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字ウクシ1350番地西の一角	295
			終点 大島郡宇検村大字久志字トハラ1480番地の東の一角	
瀬戸内町海岸	長 浜	S 37. 6. 1	起点 大島郡宇検村大字久志字長浜1488番地西の一角	270
			終点 大島郡宇検村大字久志字長浜1516番地の1東の一角	
天城町海岸	ヒ エ ン	H 4. 9. 28	起点 大島郡大和村大字戸円字ヒエン1691番地	881
			終点 大島郡大和村大字戸円字福地1903番地の終点標柱	
与論町海岸	秋 徳	S 42. 2. 13	起点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字丸田1124番地北角	374
			終点 大島郡瀬戸内町大字秋徳字脇田1341番地南角	
与論町海岸	阿 多 地	S 43. 2. 28	起点 大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原7番地南角	310
			終点 大島郡瀬戸内町大字阿多地字反間原17番地北角	
和泊町海岸	松 原	S 56. 7. 29	起点 大島郡天城町大字岡前字馬塔88番地の西角	827
			終点 大島郡天城町大字松原字小島146番地の北角	
与論町海岸	喜 美 留	S 43. 1. 24	起点 大島郡和泊町大字喜美留字笠瀬当552番地東南角	583
			終点 大島郡和泊町大字喜美留字高辻1091番地南角	
与論町海岸	雨 水	S 37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地西の一角	377
			終点 大島郡与論町大字麦屋字雨水837番地東の一角	
	皆 田	S 37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字ガケン2140番地の3南の一角	190
終点 大島郡与論町大字那間字皆田792番地北の一角				
与論町海岸	ク ズ レ	S 37. 6. 1	起点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地西の一角	402
			終点 大島郡与論町大字古里字出毛16番地東の一角	

## 7-5 多面的機能支払交付金（水土里サークル活動）の概要

水土里サークル活動資料：大島支庁農村整備課(平成29年9月時点)  
 対象農用地面積資料：「平成27年度確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況」調査

	市町村	平成28年度			平成29年度			対象農用地面積 (ha)	協定面積/ 対象農用地面積 (%)
		地区数	協定面積 (ha)	事業費 (千円)	地区数	協定面積 (ha)	事業費 (千円)		
奄美大島	奄美市	23	679.6	24,225	22	669.6	25,432	1,755	38.2%
	大和村	1	46.3	1,342	1	52.7	1,528	189	27.8%
	宇検村	5	75.1	2,178	5	75.1	2,178	151	49.6%
	瀬戸内町	8	113.6	3,616	10	143.3	4,621	269	55.3%
	龍郷町	6	123.5	6,034	4	37.6	1,355	281	13.4%
小計		43	1,038.0	37,395	42	978.0	35,114	2,646	37.0%
喜界島	喜界町	26	1,256.0	25,003	26	1,256.0	24,115	2,573	48.8%
小計		26	1,256.0	25,003	26	1,256.0	24,115	2,573	48.8%
徳之島	徳之島町	10	1,492.0	45,954	10	1,492.0	45,954	2,164	69.0%
	天城町	14	1,141.1	35,146	2	1,141.1	33,546	1,833	62.3%
	伊仙町	7	530.0	16,324	2	800.2	25,821	2,432	32.9%
小計		31	3,163.1	97,423	14	3,433.3	107,320	6,429	53.4%
沖永良部島	和泊町	21	1,723.7	60,808	21	1,723.7	61,342	2,312	74.5%
	知名町	1	1,420.2	49,902	1	1,690.3	85,867	2,255	74.9%
小計		22	3,143.9	110,710	22	3,414.0	147,209	4,567	74.8%
与論島	与論町	9	779.2	26,382	9	779.2	26,600	1,098	71.0%
小計		9	779.2	26,382	9	779.2	26,600	1,098	71.0%
奄美群島計		131	9,380.2	296,913	113	9,860.8	340,358	17,312	57.0%
県全体		735	42,228.9	2,112,081	657	43,301.6	2,292,574	104,987	41.2%
割合 (%)		17.8%	22.2%	14.1%	17.2%	22.8%	14.8%	16.5%	

